

Lucrări de reparație capitală la acoperișul
edificiului nr. 05, unitate militară, mun. Bălți,
str. 31 august 1989, nr. 24

Formular Nr.1B WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Deviz-oferta № 2-19-2024

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lotul 2 Lucrari de reparatie capitala la acoperisul edificiul nr. 05 1.1. Club-depozit acoperis 1.1.1. Lucrari de demontare/demolare		
1	RpCH29A	Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor Mat. marunte (sfoara, cleme)=1,05	m2	1 300,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	156,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,00
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	27,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,00
		Cheltuieli directe		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	65,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,65
		Cheltuieli directe		
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	2 021,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	727,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	727,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	40,44
		Cheltuieli directe		
4	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	57,59
	7124010010700	Dulgher	h-om	115,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,34
		Cheltuieli directe		
5	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	35,00
	7123010010200	Betonist	h-om	217,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	92,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,25
		Cheltuieli directe		
6	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	150,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	177,00
		Cheltuieli directe		

1	2	3	4	5
7	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	150,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	166,50
		Cheltuieli directe		
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	150,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,90
		Cheltuieli directe		
Total				
Total Lucrari de demontare/demolare				
		1.1.2. Acoperis		
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (150x150). NOTA: La toate resursele materiale din mase lemnoase se include valoarea zero lei (materialul beneficiarului).	m3	1,64
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	33,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,69
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	12,30
	20101029069611	Scanduri brute, calit III (materialul beneficiarului)	m3	0,02
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 100x100 mm, calit, a II a (materialul beneficiarului)	m3	1,53
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 200x 50mm calit II (materialul beneficiarului)	m3	0,20
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	5,58
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	4,94
	23203226000361	Gudron	kg	4,23
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	4,92
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,38
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,25
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,54
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,38
		Cheltuieli directe		
10	CE40A	Inlocuirea elementelor scheletului din grinzi (cosoroabe) cu tratament antiseptic. NOTA: La toate resursele materiale din mase lemnoase se include valoarea zero lei (materialul beneficiarului).	m3	6,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	131,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,62
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	48,75
	20101029069611	Scanduri brute, calit III (materialul beneficiarului)	m3	0,06
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 100x100 mm, calit, a II a (materialul beneficiarului)	m3	6,04
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 200x 50mm calit II (materialul beneficiarului)	m3	0,78
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	22,10
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	19,56
	23203226000361	Gudron	kg	16,77
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	19,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	9,42
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,98
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	2,14
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,50
		Cheltuieli directe		
11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 50 x 100mm. NOTA: La toate resursele materiale din mase lemnoase se include valoarea zero lei (materialul beneficiarului).	m3	33,63
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	729,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	81,05

1	2	3	4	5
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a (materialul beneficiarului)	m3	5,38
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 100x100 mm, calit, a II a (materialul beneficiarului)	m3	2,02
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia (materialul beneficiarului)	m3	27,91
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	242,14
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	147,30
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	113,67
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	65,91
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1 277,94
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	5,04
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	14,80
		Cheltuieli directe		
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03	m2	2 021,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	404,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	101,09
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2 394,92
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	24 990,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,22
		Cheltuieli directe		
13	CE30A	Astereala le invelitori din tigla metalica (50 x 50). NOTA: La toate resursele materiale din mase lemnoase se include valoarea zero lei (materialul beneficiarului).	m2	15,82
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase (lemn 50x50) (materialul beneficiarului)	m3	15,16
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,47
		Cheltuieli directe		
14	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei	m3	57,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	118,06
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	564,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	290,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,23
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,67
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,46
		Cheltuieli directe		
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla). NOTA: La toate resursele materiale, se include valoarea zero(materialul beneficiarului). Material marunt=1,05	m2	2 021,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 819,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	505,47
	2710403643000	Tabla cutata vopsita (culoare sur inchis) Hval - 60mm, gr=0,45mm. (materialul beneficiarului)	m2	2 441,42
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1 061,49
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare (materialul beneficiarului)	buc	19 106,77
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	212,30
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	84,92
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	106,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	101,09
		Cheltuieli directe		
16	CK26B	Bariera parazapada.	m	182,00
	7422010060100	Timplar	h-om	58,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,56
	2743123549026-2	Bariera parazapada	m	182,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	728,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,82
		Cheltuieli directe		

1	2	3	4	5
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm Material marunt=1,03	m	182,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	54,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=150mm	m	196,83
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	262,44
	2666122800555	Element de inchidere	buc	37,49
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	18,75
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	37,49
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	37,49
	2874115837745	Suruburi	buc	1 874,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,64
		Cheltuieli directe		
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm Material marunt=1,02	m	151,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	52,85
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d=100mm	m	161,72
	2875274000502	Cot burlan	buc	77,01
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	38,50
	2413217300010	Cleme	buc	77,01
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	38,50
	2875274000503	Cot de capat	buc	38,50
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	38,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,26
		Cheltuieli directe		
Total				
Total Acoperis				
		1.1.3. Copertina		
19	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	38,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	55,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,80
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	45,88
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	23,94
	2874125886734	Nituri POP	buc	199,50
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	199,50
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	12,97
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	3,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,84
		Cheltuieli directe		
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	90,00
	7136080025001	Montator	h-om	18,90
	2811236309900	Confectii metalice	kg	94,54
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,82
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,91
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,90
		Cheltuieli directe		
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau	kg	600,00

1	2	3	4	5
		acoperiri, inglobate total sau partial in beton		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	114,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,00
	7212030022700	Sudor	h-om	6,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	600,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,80
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,00
		Cheltuieli directe		
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	30,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,38
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	11,25
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,02
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 100x100 mm, calit, a II a	m3	1,40
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 200x 50mm calit II	m3	0,18
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	5,10
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	4,52
	23203226000361	Gudron	kg	3,87
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	4,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,18
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,22
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,50
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,34
		Cheltuieli directe		
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,28
	1212121212121	apa	m3	0,34
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,55
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	10,05
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,02
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,09
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,02
		Cheltuieli directe		
24	CE30A	Astereala le invelitori din tigla metalica (50 x 50)	m2	38,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	8,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,66
	2010102903495	Scinduri de rasinoase (lemn 50x50)	m3	7,87
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,14
		Cheltuieli directe		
Total				
Total Copertina				
Total				
Total Club-depozit acoperis				
Total				
Total Lotul 2 Lucrari de reparatie capitala la acoperisul edificiul nr. 05				
Total				
Asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				

Total inclusiv Cheltuieli de regie
Beneficiu de deviz
Total inclusiv Beneficiu de deviz
TVA

Total deviz:

Inclusiv salariu

