

**Reconstrucția rețelei de  
alimentare a sistemului de  
iluminat public în s.Bolohan, r-  
nul Orhei. N23/1/2020-IEE**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări №  
Iluminarea exterioare**  
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrări de construcție</b>		
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior	buc	31,00
2	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	10,00
3	Pretul firmei	Стойка СВ-95-2	buc	51,00
4	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior	buc	9,00
5	Pretul firmei	Стойка СВ-105-3,5	buc	9,00
6	33-04-016-2	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a susținerilor din beton armat cu un singur picior	buc	60,00
7	33-04-016-5	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a materialelor echipamentului susținerilor cu un singur picior	buc	60,00
8	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 30W	buc	400,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat :LED 50W	buc	98,00
10	33-04-040-2	Demontarea unui conductor suplimentar AC35	buc	437,00
		<b>Capitolul 2. Lucrări de montare</b>		
11	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV până la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП 2*25	1000 m	16,35
12	Pretul firmei	Cablu СИП 2*25	m	16 350,00
13	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV până la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП 4*35	1000 m	1,485
14	Pretul firmei	Cablu СИП 4*35	m	1 485,00
15	136	Banda F2007	m	1 358,00
16	137	Scrapa A200	buc	1 208,00
17	162	Curau CSB	buc	2 200,00
18	1681	Clema ES 1500	buc	362,00
19	163	Consola CA 1500	buc	261,00

1	2	3	4	5
20	161	Clema PA 1500	buc	344,00
21	110-0303	Clema de perforare P2x95	buc	494,00
22	1623	Clema KZEP-13	buc	1 272,00
23	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	11,00
24	1603	Consola Y3	buc	11,00
25	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS	set	26,00
26	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-220-CS	set	60,00
27	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, KC-1	buc	498,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.