

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reparatia unor sectoare de drum din str.Junimii, km 0 - km 0.606, din or.Durlesti, mun. Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de terasament				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(decaparea covatei drumului)	100 m3	11,285
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	11,285
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 132,850
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	11,285
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	39,667
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	11,900
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,909
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	131,760
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3	90,870
10	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,058
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3	0,909
12	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	6,058
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	6,058
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	2,423

1	2	3	4	5
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului)		
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	457,985
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3	242,320
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	7,270
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3	2,423
2. Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere				
19	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Hmed=0,0.10m	m3	152,900
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	1,529
21	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	336,380
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit	100 m3	1,529
23	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Hmed = 0,19 m)	m3	5,606
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	5,606
25	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 233,386
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit	100 m3	5,606
27	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (strat suport din amestec optimal fr. 0-32mm, SM SR EN 132 42+A1 h=0.10m)	m3	476,010
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA 30, fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, h = 0,25 m)	m3	849,250
29	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2.	t	2,208
30	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.06 m,	m2	3 397,000

1	2	3	4	5
		din normativ se exclude nisipul bitumat)		
31	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2.	t	0,849
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.04 m, din normativ se exclude nisipul bitumat)	m2	3 397,000
33	pret	Beton asfaltic BA 16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25:2021		9,640
		3. Montarea pietrei de bordura		
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3	75,120
35	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C12/15XF2	m	1 252,000
36	pret	Beton monolit C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E)	m3	7,514
		4. Lucrari de montare a rigolei prefabricate tip L 4-8		
37	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,341
38	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	64,430
39	TsD16B1	Strat din balast cu granulatia de 0-7 mm, (Pat de fundatie din amestec nisip-pietris conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m.)	m3	11,350
40	DII23	Montarea sectiilor rigolei prefabricate, Tip L 4-8 (doar montarea)	m3	15,520
41	pret	Rigole prefabricate, Tip L 4-8	m	129,000
42	DII19	Beton monolit C16/20, XF4 pentru consolidarea	m3	0,105
		5. Lucrari pentru constructia diversorului		
43	TsA05C1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate (executia covatei pentru constructia deversorului)	m3	1,500
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Pat de fundatie din amestec de agregate optimal fr. 0-32, conform SM SR EN 132 42+A1, h=0,20 m)	m3	1,000
45	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Beton armat monolit C30/37 XF4, XC4, XD2, h=0,20 m, fund)	m3	1,000
46	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Beton armat monolit C30/37 XF4, XC4, XD2, h=0,20 m, pereti)	m3	0,920
47	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului (placi)	m2	14,400

1	2	3	4	5
48	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=12	kg	101,230
49	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=10	kg	75,270
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3	0,050
51	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Pinteni, beton C30/37XF4. (1,80x0,25x1,0m))	m3	0,500
6. Ajustarea fantinelor				
52	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc	13,000
53	DII19	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C8/10 XF4)	m3	0,200
54	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	13,000
55	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	13,000
56	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc	10,000
57	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Capac din fonta D-400, conform EN 124)	buc	3,000
7. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
58	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35)	buc	10,000
59	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D=700mm (B1)	buc	4,000
60	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare d=400mm (C29)	buc	4,000
61	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 1500x500mm (A5)	buc	2,000
62	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2	38,480