

## Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-7

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>		
1	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze ( блок релейный С2000-СП1 исп. 1 )	buc	3,0000
2	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze ( прибор приемно-контрольный Сигнал - 10П )	buc	1,0000
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze ( пульт управления С2000ПУ )	buc	3,0000
4	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП ( резервный источник питания 12В, 8А, Болид )	buc	2,0000
5	08-01-121-1	Акумулятор acid stationar, tip: СВ 7,0-12 ( аккумулятор 12В, 17 А/ч, DELTA DT1217 )	buc	10,0000
6	10-04-030-03	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton ( SB 7 Start )	buc	10,0000
7	10-04-030-03	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton ( post de buton КП101 )	buc	10,0000
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton Cablu КВВГнг-FRLS 4x1.5	100 m	1,7000
9	Pret furnizor	Cablu КВВГнг-FRLS 4x1.5	m	170,0000
10	10-06-036-01	Tevi din otel pentru retele de curenti slabi, ce necesita ecranare: Teava in fisuri executate si plansee, diametru, mm, pina la: 25	100 m	0,2500
11	Pret de piata	Teava din metal diam. 25 mm	m	25,0000
12	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,7000
13	Pret de piata	Canal cablu de plastic Elecpor 16x16	m	70,0000

1	2	3	4	5
14	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 ( Щит автоматики 600x500x250 мм )	buc	1,0000
15	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 ( Щит автоматики 700x500x250 мм )	buc	1,0000
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( выключатель нагрузки ВН32/1Р/20А )	buc	2,0000
17	10-04-030-03	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton ( armatura 8LPTILB3, 8LPTILM3 verde )	buc	4,0000
18	Pret furnizor	Зажим наборный, Wieland, WK4E/U SELOS	buc	7,0000
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( DIN-рейка, Scame, OM35 )	buc	2,0000
20	Pret furnizor	DIN-рейка, Scame, OM35	m	2,0000
		<b>Capitolul 2. Utilaj</b>		
21	Pret furnizor	Блок релейный С2000-СП1 исп. 1	buc	3,0000
22	Pret furnizor	Прибор приемно-контрольный Сигнал - 10П	buc	1,0000
23	Pret furnizor	Пульт управления С2000ПУ	buc	3,0000
24	Pret furnizor	Резервный источник питания 12В, 7 hA, 3A	buc	2,0000
25	Pret furnizor	Аккумулятор 12В, 17 А/ч, DELTA DT1217	buc	10,0000
26	Pret furnizor	Кнопка управления SB 7	buc	10,0000
27	Pret furnizor	Кнопочный пост КП101	buc	10,0000
28	Pret furnizor	Щит автоматики 600x500x250 мм	buc	1,0000
29	Pret furnizor	Щит автоматики 700x500x250 мм	buc	1,0000
30	Pret furnizor	Арматура светосигнальная 8LPTILB3 зеленая 12В	buc	2,0000
31	Pret furnizor	Арматура светосигнальная 8LPTILM3 зеленая 220В, 50 гц	buc	2,0000