

**"Grădina de copii" în r.Falești,
s.Iscalau (Nr.ob.3218)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-3

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări de construcții		
1	RpCU05G1	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime, pentru executarea străpungerilor mecanizat	buc	27,000
		Capitolul 2. Lucrări de montare		
2	08-03-594-17	Corp de iluminat cu lampi LED în tavane suspendate, montat în piese înglobate, cantitate lampi, în corp de iluminat, 4	100 buc	0,380
3	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru încăperi cu condiții de mediu grele	100 buc	0,090
4	08-03-591-1	Înteruptor cu o clapă, tip neîngropat, la instalație deschisă	100 buc	0,150
5	08-03-591-4	Înteruptor cu două clapete, tip neîngropat, la instalație deschisă	100 buc	0,050
6	08-03-591-8	Priza de fisă tip neîngropat, la instalație deschisă	100 buc	0,180
7	10-06-037-12	Dulapuri, cutii și doze pentru instalații prin țevi: Doza	100 buc	0,210
8	08-02-147-1	Cablu pînă la 35 kV pe construcții și jgheaburi instalate, cu fixare la cote și la sfîrșitul traseului, masă 1 m de cablu, pînă la: 1 kg	100 m	4,600
9	08-02-390-1	Canale din masă plastică cu lățime: pînă la 40 mm.	100 m	3,700
10	33410033-14	Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 600x600 4000K, 32W, IP54	buc	38,000
11	55510033-29	Corp de iluminat RKL LED 29 4000K, 21W, IP40	buc	7,000
12	33410033-16	Corp de iluminat RKL LED 13 4000K, 14W, IP40	buc	2,000
13	336028-02	Înteruptor cu 1 clapă instalație deschisă A 16-131	buc	15,000
14	336028-05	Înteruptor cu 2 clapete instalație deschisă A 56-134	buc	5,000
15	336019-7	Priza externă PE In=16A, IP20, PA 16-254	buc	6,000
16	336019-6	Priza externă dublă PE In=16A, IP20, PA 16-261	buc	12,000
17	337001-6	Cutie de distribuție, IP44, KM-208	buc	21,000
18	3332126-01	Cablu BBΓHΓ-LS 3x1.5mm ²	m	262,000
19	3332024-005	-Cablu BBΓHΓ-LS 4x1.5mm ²	m	28,000
20	3332124-012	Cablu BBΓHΓ-LS 3x2.5mm ²	m	170,000
21	3337100011-04	Canal pentru cabluri 16x16, marca "Элекор"	m	216,000

1	2	3	4	5
22	3337100011-06	Canal pentru cabluri 25x16, marca "Элекор"	m	19,000
23	3337100011-07	Canal pentru cabluri 25x25, marca "Элекор"	m	135,000
		Capitolul 3. Masurari in instalatii electrice		
24	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,790
25	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	4,000
26	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	линия	4,000

Proiectant S.Polivana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.


