

**Renovarea rețelei de iluminat
stradal din s. Chiperceni, r. Orhei
PT 209**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	4,70
2		Cablu SIP-5 2x25	m	3 060,00
3		Cablu SIP-5 2x35	m	1 600,00
4		Furnitura de sustinere KM-1800	buc	80,00
5		Complect de furnitura de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate KOIIM 1500	buc	58,00
6		Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 3AC 4x16-50/14400	buc	80,00
7		Banda metalica inoxidabila F207	m	260,00
8		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	buc	260,00
9		Clema 3OH 16-70/2,5-35	buc	280,00
10		Clema ПС-1-1	buc	175,00
11	33-04-003-4	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	27,00
12		Pilon CB-95-3	buc	27,00
13	33-04-003-4	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	3,00
14		Pilon CB-105-5	buc	3,00
15	RpEB12D	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie,	m	680,00

1	2	3	4	5
		montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x35 la 1x70 mmp		
16	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	35,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00
18		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 13 A, 1 P, tip B	buc	1,00
19		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 10 A, 1 P, tip B	buc	1,00
20		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 6 A, 1 P, tip B	buc	1,00
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,60
22		Cablu VVG 3x2.5	m	160,00
23		Cablu APV 1x16	m	100,00
24	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,14
25		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (P3-IPII 25)	m	14,00
26	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	10,00
27		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,00
28		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00
29	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	6,00
30		Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	6,00
31		Conectoare Forbox D6 mm	buc	260,00
32	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	68,00

1	2	3	4	5
33		Corp de iluminat SMD LED 30W (3 ani garantie)	buc	68,00
34	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	46,00
35		Corp de iluminat SMD LED 50W (3 ani garantie)	buc	46,00
36	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	114,00
37		Consoala cu un brat	buc	114,00
38	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	3,00
39	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,20