

**Primaria Cricova, str.
Chisinaului 90, or Cricova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №
Constructia parcarii din str. Minerilor 32, or Cricova
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	36,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,520
		<i>Cheltuieli directe</i>		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant)	100 m3	1,380
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,105
		<i>Cheltuieli directe</i>		
3	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	4,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,548
		<i>Cheltuieli directe</i>		
4	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	303,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	336,996
		<i>Cheltuieli directe</i>		
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	303,600
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	17,336

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Lucrari de demolare				
		2. Pavaj vibropresat		
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,538
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,600
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	5,520
		<i>Cheltuieli directe</i>		
7	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	460,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	117,760
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	80,040
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,200
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,716
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,530
		<i>Cheltuieli directe</i>		
8	DE17B	Pavaje gr. 6 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	460,000
	7129020012800	Pavator	h-om	465,704
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,536
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	736,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	12 144,000
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 6 cm	m2	466,900
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,300

1	2	3	4	5
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	34,960
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pavaj vibropresat				
		3. Borduri		
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	3,820
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,782
	1411122201752	Piatra sparta fr.5/20	m3	4,393
	4100126202818	Apa	m3	0,382
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,802
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,604
		<i>Cheltuieli directe</i>		
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100.30.18)	m	106,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,900
	7129020012800	Pavator	h-om	55,120
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,770
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	336,020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,954
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,636
	2666122800286-81	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - (Bordura BR 100.30.18)	m	106,530
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Borduri				
Total				
Asigurarea sociala				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				

Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

