

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria comunei Gotesti, r-ul Cantemir
 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria comunei Gotesti, r-ul Cantemir
 3. Obiectul achizițiilor Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti, r-ul Cantemir (Complexul-Masuri hidrotehnice antierozionale pe sectorul str.Granicerilor)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Deviz Local Nr.01.01.01.		
		1. Trasarea in teren a axelor constructiilor hidrotehnice		
1	ЕСЦНР-82 tabelul 19 anexa p.3K=1,3 complect 22 K=1,15	Trasarea in teren a axelor constructiilor prin drumuire pe o distanta de 2,0km cat II	1000 m	2,0
2	ЕСЦНР-82 tabelul22 anexa p.1K=0,6 tabelul23K=1,4 complect 22 K=1,15	Nivelmentul tehnic a axelor trasate	1000 m	2,0

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria comunei Gotesti, r-ul Cantemir
 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria comunei Gotesti, r-ul Cantemir
 3. Obiectul achizițiilor Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti, r-ul Cantemir.(Complexul-Masuri hidrotehnice antierozionale pe sectorul str.Granicerilor)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Deviz Local Nr.01.01.02. Lucrari pregatitoare		
1	TsG17B	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele de la 41cm la 70 cm	100 buc	0,070
2	TsG08G	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	25,000
3	TsG08H	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	15,000
4	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor(RAMPA LA 40m)	100 m3	15,300
5	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor(LA URMATORI 30m) Коэффициент к машинам=3,000	100 m3	7,900

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria comunei Gotesti ,r-ul Cantemir
 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria comunei Gotesti ,r-ul Cantemir
 3. Obiectul achizițiilor Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti,r-ul Cantemir. (Complexul-Masuri hidrotehnice antierozionale pe sectorul str. Granicerilor)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Deviz Local Nr.02.01.01. Astuparea ripei nr.1.		
1	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	374,100
2	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	71 079,000
3	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к материалам=8,000 Коэффициент к машинам=8,000	100 m3	374,100
4	TsD09A11	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv in conditiile gospodarii apelor (Ripa nr.1)	100 m3	374,100
5	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	3 741,000
6	TsI50A2	Transportarea apei cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	3 741,000
7	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren	100m2	65,200

1	2	3	4	5
		catg. I si II		
8	TsC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	13,000
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	1 560,000
10	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	100 m3	13,000
11	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	13,000
12	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	65,200
13	IfH16A1	Insamintarea manuala a semintelor de ierburi perene pentru consolidarea taluzelor la terase, canale, pe suprafete mici cu panta <40 % teren usor si mijlociu	100m2	65,200

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria comunei Gotesti ,r-ul Cantemir**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria comunei Gotesti, r-ul Cantemir**
 3. Obiectul achizițiilor **Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti, r-ul Cantemir. (Complexul- Masuri hidrotehnice antierozionale pe sectorul str.Granicerilor)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Deviz Local Nr.02.01.02. Constructia colectorului-dren		
1	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	22,000
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,000
3	AcA15A	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 80-100 mm Materiale marunte (bile-manele, tabla etc.)=1,030	m	136,000
4	IfF33A2	Filtru din material textil netesut sintetic filtrant la drenuri cu sau fara sprijiniri, adincime 5 m	m2	50,000
5	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	680,000
6	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050	buc	1,000
7	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050	buc	1,000
8	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050	buc	1,000

1	2	3	4	5
9	IfF32A	Element filtrant pentru drenuri agricole	m3	22,200
10	IfB07B	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 20 cm	m2	2,000

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria comunei Gotesti, r-ul Cantemir**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria comunei Gotesti, r-ul Cantemir**
3. Obiectul achizițiilor **Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti r-ul Cantemir. (Complexul-Masuri hidrotehnice antierozionale pe sectorul str.Granicerilor)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Deviz local Nr.02.01.03 Constructia evacuatorului de apa EA-1		
1	TsC03A11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,530
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	4,250
3	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	24,000
4	TsC26B11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,300
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	30,000
6	TsC26B11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (ASTUPAREA SANTULUI)	100 m3	3,490

1	2	3	4	5
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	3,490
8	TsC26B11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,530
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,530
10	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,700
11	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor Коэффициент к машинам=3,000	100 m3	0,700
		2. Cap in amonte		
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,390
13	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,004	m3	1,470
14	AcE15B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000
15	39-01-002-1	Montarea pieselor inglobate la stavilele si gratarele plane in redane, masa unui set pentru 1 stavila, 1 gratar: pina la 1,5 t	kg	222,580
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor	kg	222,580

1	2	3	4	5
		metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina		
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,750
18	42-01-012-4	Turnarea betonului armat cu umezirea suprafetei cu apa	m3	2,620
19	42-01-013-1	Montarea plaselor de armatura, masa pina la 0,1 t	t	0,110
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (RIGOLA)	m3	1,700
21	37-04-001-1	Executarea: paturilor de fundatie din placi	m3	2,550
22	37-04-003-1	Montari: de carcase si plase de armatura	kg	104,900
23	37-04-001-3	Executarea: paleelor, culeelor ale peretilor de panouri si ale altor pereti (m3)	m3	3,800
24	37-04-003-2	Montari: de armaturi din bare separate	kg	156,200
25	39-01-002-1	Montarea pieselor inglobate la stavilele si gratarele plane in redane, masa unui set pentru 1 stavila, 1 gratar: pina la 1,5 t (GRATAR DE RETINERE A GUNOAIELOR)	kg	567,400
26	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	kg	567,400
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,600
28	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (IN LUNGUL RIGOLELOR)	m3	5,600
29	IfB13B	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in casoaie, carioaje de gardulete, cleionaje etc. (DINTE DIN PIATRA.)	m3	9,600
30	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	4,000

1	2	3	4	5
		3. Camin de vizitare		
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,410
32	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,004	m3	2,530
33	AcE15B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(IN JURUL PUTULUI)	m3	0,420
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(SUB TEAVA DE OTEL)	m3	4,970
36	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (SUB TEAVA DE OTEL)	m3	4,970
37	AcA14D	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 500-600 mm x 6 m Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,015	m	32,000
38	AcA04F	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,020	m	71,000
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(SUB PERETELE DE SPRIJIM SI DISIPATOR)	m3	0,140
40	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (DISIPATOR)	m3	0,530
41	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,050	m	0,500

1	2	3	4	5
42	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (PERETE DE SPRIJIN)	m3	0,250
43	IfB13B	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in casoaie, caroiaje de gardulete, cleionaje etc. (DINTE DE PIATRA)	m3	2,530

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria comunei Gotesti, r-ul Cantemir**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria comunei Gotesti, r-ul Cantemir**
- 3. Obiectul achizițiilor Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti r-ul Cantemir.(Complexul-Masuri hidrotehnice antierozionale pe sectorul str.Granicerilor)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1.Deviz local Nr.02.01.04 Constructia evacuatorului de apa EA-1-1		
1	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	8,460
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	17,000
3	TsC26B11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,250
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	25,000
5	TsC26B11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (ASTUPAREA SANTULUI)	100 m3	7,730
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	7,730

1	2	3	4	5
7	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,650
8	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor Коэффициент к машинам=3,000	100 m3	0,650
		2. Cap in amonte		
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,390
10	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,004	m3	1,470
11	AcE15B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000
12	39-01-002-1	Montarea pieselor inglobate la stavilele si gratarele plane in redane, masa unui set pentru 1 stavila, 1 gratar: pina la 1,5 t	kg	222,580
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	kg	222,580
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,520
15	42-01-012-4	Turnarea betonului armat cu umezirea suprafetei cu apa	m3	2,280
16	42-01-013-1	Montarea plaselor de armatura, masa pina la 0,1 t	t	0,090
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (RIGOLA)	m3	2,080
18	37-04-001-1	Executarea: paturilor de fundatie din placi	m3	3,120
19	37-04-003-1	Montari: de carcase si plase de armatura	kg	128,300

1	2	3	4	5
20	37-04-001-3	Executarea: paleelor, culeelor ale peretilor de panouri si ale altor pereti (m3)	m3	3,900
21	37-04-003-2	Montari: de armaturi din bare separate	kg	160,400
22	39-01-002-1	Montarea pieselor inglobate la stavilele si gratarele plane in redane, masa unui set pentru 1 stavila, 1 gratar: pina la 1,5 t (GRATAR DE RETINERE A GUNOAIELOR)	kg	709,300
23	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	kg	709,300
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	8,200
25	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (IN LUNGUL RIGOLELOR)	m3	8,200
26	IfB13B	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in casoaie, caroaie de gardulete, cleionaje etc. (DINTE DIN PIATRA.)	m3	15,800
27	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	4,000
		3. Camin de vizitare		
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,410
29	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,004	m3	2,330
30	AcE15B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(IN JURUL	m3	0,420

1	2	3	4	5
		PUTULUI)		
32	AcA14D	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 500-600 mm x 6 m Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,015	m	118,000

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat** Primaria comunei Gotesti, r-ul Cantemir
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria comunei Gotesti, r-ul Cantemir
3. Obiectul achizițiilor Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti r-ul Cantemir.(Complexul-Masuri hidrotehnice antierozionale pe sectorul str.Granicerilor)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Deviz local Nr.02.01.05 Constructia evacuatorului de apa EA-1-2		
1	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	3,670
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	6,000
3	TsC26B11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,200
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	20,000
5	TsC26B11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (ASTUPAREA SANTULUI)	100 m3	3,230
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,230

1	2	3	4	5
7	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,300
8	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor Коэффициент к машинам=3,000	100 m3	0,300
		2. Cap in amonte		
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,390
10	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,004	m3	1,470
11	AcE15B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000
12	39-01-002-1	Montarea pieselor inglobate la stavilele si gratarele plane in redane, masa unui set pentru 1 stavila, 1 gratar: pina la 1,5 t	kg	222,580
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	kg	222,580
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,520
15	42-01-012-4	Turnarea betonului armat cu umezirea suprafetei cu apa	m3	2,280
16	42-01-013-1	Montarea plaselor de armatura, masa pina la 0,1 t	t	0,090
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (RIGOLA)	m3	0,960
18	37-04-001-1	Executarea: paturilor de fundatie din placi	m3	1,440
19	37-04-003-1	Montari: de carcase si plase de armatura	kg	59,200

1	2	3	4	5
20	37-04-001-3	Executarea: paleelor, culeelor ale peretilor de panouri si ale altor pereti (m3)	m3	1,800
21	37-04-003-2	Montari: de armaturi din bare separate	kg	74,000
22	39-01-002-1	Montarea pieselor inglobate la stavilele si gratarele plane in redane, masa unui set pentru 1 stavila, 1 gratar: pina la 1,5 t (GRATAR DE RETINERE A GUNOAIELOR)	kg	312,100
23	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	kg	312,100
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,100
25	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (IN LUNGUL RIGOLELOR)	m3	3,100
26	IfB13B	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in casoale, caroiage de gardulete, cleionaje etc. (DINTE DIN PIATRA.)	m3	5,300
27	DF18B	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	4,000
28	AcA14D	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 500-600 mm x 6 m Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,015	m	71,000

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat** Primaria comunei Gotesti, r-ul Cantemir
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria comunei Gotesti, r-ul Cantemir
3. Obiectul achizițiilor Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti r-ul Cantemir.(Complexul-Masuri hidrotehnice antierozionale pe sectorul str.Granicerilor)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Deviz Local Nr.02.01.06 Constructia evacuatorului de apa EA-2		
1	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	6,630
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	11,000
3	TsC26B11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,300
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	30,000
5	TsC26B11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (ASTUPAREA SANTULUI)	100 m3	5,540
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	5,540

1	2	3	4	5
7	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,900
8	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor Коэффициент к машинам=5,000	100 m3	0,900
		2. Cap in amonte		
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,390
10	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,004	m3	1,470
11	AcE15B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000
12	39-01-002-1	Montarea pieselor inglobate la stavilele si gratarele plane in redane, masa unui set pentru 1 stavila, 1 gratar: pina la 1,5 t (GRATAR DE RETINERE A GUNOAIELOR)	kg	222,580
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	kg	222,580
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,750
15	42-01-012-4	Turnarea betonului armat cu umezirea suprafetei cu apa	m3	2,620
16	42-01-013-1	Montarea plaselor de armatura, masa pina la 0,1 t	t	0,110
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (RIGOLA)	m3	3,380
18	37-04-001-1	Executarea: paturilor de fundatie din placi	m3	5,070

1	2	3	4	5
19	37-04-003-1	Montari: de carcase si plase de armatura	kg	208,500
20	37-04-001-3	Executarea: paleelor, culeelor ale peretilor de panouri si ale altor pereti (m3)	m3	6,060
21	37-04-003-2	Montari: de armaturi din bare separate	kg	249,100
22	39-01-002-1	Montarea pieselor inglobate la stavilele si gratarele plane in redane, masa unui set pentru 1 stavila, 1 gratar: pina la 1,5 t (GRATAR DE RETINERE A GUNOAIELOR)	kg	907,800
23	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	kg	907,800
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14,190
25	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (IN LUNGUL RIGOLELOR)	m3	14,190
26	IfB13B	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in casoarie, carioaje de gardulete, cleionaje etc. (DINTE DIN PIATRA.)	m3	13,600
27	DF18B	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	4,000
		3. Camin de vizitare		
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,410
29	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,004	m3	2,530
30	AcE15B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000

1	2	3	4	5
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(IN JURUL PUTULUI)	m3	0,420
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(SUB TEAVA DE OTEL)	m3	3,640
33	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (SUB TEAVA DE OTEL)	m3	3,640
34	AcA14E	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 800-1000 mm x 6 m(SUB TEAVA DE OTEL) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,010	m	54,000
35	AcA04F	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,020	m	52,000
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(SUB PERETELE DE SPRIJIN SI DISIPATOR)	m3	1,450
37	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (DISIPATOR)	m3	0,530
38	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,050	m	0,500
39	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (PERETE DE SPRIJIN)	m3	0,250
40	IfB13B	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in casoaie, caroiaje de gardulete, cleionaje etc. (DINTE DE PIATRA)	m3	2,530

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria comunei Gotesti
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria comunei Gotesti
3. Obiectul achizițiilor Masuritransfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti,r-ul Cantemer.(Complexul-Masuri hidrotehnice antierozionale pe sector str. Granicerilor)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Capitolul 1. Deviz Local nr.02.01.07 Restabilirea drumului		
1	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II	100m2	15,700
2	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	393,000

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria comunei Gotesti , r-ul Cantemir**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria comunei Gotesti , r-ul Cantemir**
3. Obiectul achizițiilor **Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti,r-ul Cantemer.(Complexul-Masuri hidrotehnice antierozionale pe sector str. Granicerilor)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Deviz Local Nr.02.01.08 Constructia zagazurilor de nuiele Zn Tip1-5buc 1. Capitolul 1.		
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	13,000
2	IfC01A	Lemn brut rotund de foioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi, pari, bulumaci, longrine, moaze etc.	m3	0,360
3	IfC03A	Confectionarea parilor din lemn brut rotund de foioase, pentru constructii D= 8-12 cm, L=2 m	buc	72,000
4	IfC07A2	Baterea parilor din lemn D= 8-12 cm, cu lungimea pina la 2 m, teren tare	m	58,000
5	IfE01A	Recoltarea nuielelor sau crengilor in vederea confectionarii de fascine, paturi sau impletituri	m st	1,140
6	IfE03A	Impletirea nuielelor verzi, pe pari sau bulumaci, gata batuti, la garduri, cu inaltimea de 1-2 m, executate normal	m2	23,000
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (INGROPAREA IMPLETITURII)	m3	6,000
8	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (ATIRASAMENT DIN AVALUL GARDULETULUI)	m3	7,000

1	2	3	4	5
9	IfC01A	Lemn brut rotund de foioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi, pari, bulumaci, longrine, moaze etc.	m3	2,000
10	IfC03A	Confectionarea parilor din lemn brut rotund de foioase, pentru constructii D= 8-12 cm, L=2 m	buc	145,000
11	IfC07A2	Baterea parilor din lemn D= 8-12 cm, cu lungimea pina la 2 m, teren tare	m	218,000
12	IfE01A	Recoltarea nuielor sau crengilor in vederea confectionarii de fascine, paturi sau impletituri	m st	0,690
13	IfE05B2	Executarea garnisajelor cu pat de nuiie pentru captusirea albiilor impotriva eroziunilor, legate cu longrine, grosimea patului 20 cm	m2	38,000
14	IfH01A2	Plantarea butasilor de salcie inclusiv tasarea pamintului executindu-se prin infigere in teren mijlociu si aterisamente, salcie	1000 buc	0,100

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria comunei Gotesti , r-ul Cantemir**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria comunei Gotesti , r-ul Cantemir**
 3. Obiectul achizițiilor **Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti,r-ul Cantemer.(Complexul-Masuri hidrotehnice antierozionale pe sector str. Granicerilor)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Deviz Local Nr.02.01.09 Constructia zagazurilor de nuiele Zn Tip3-4buc 1. Capitolul 1.		
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	57,000
2	IfC01A	Lemn brut rotund de foioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi, pari, bulumaci, longrine, moaze etc.	m3	0,770
3	IfC03A	Confectionarea parilor din lemn brut rotund de foioase, pentru constructii D= 8-12 cm, L=2 m	buc	155,000
4	IfC07A2	Baterea parilor din lemn D= 8-12 cm, cu lungimea pina la 2 m, teren tare	m	124,000
5	IfE01A	Recoltarea nuielelor sau crengilor in vederea confectionarii de fascine, paturi sau impletituri	m st	3,700
6	IfE03A	Impletirea nuielelor verzi, pe pari sau bulumaci, gata batuti, la garduri, cu inaltimea de 1-2 m, executate normal	m2	75,000
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (INGROPAREA IMPLETITURII)	m3	19,000
8	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (ATIRASAMENT DIN AVALUL GARDULETULUI)	m3	39,000

1	2	3	4	5
9	IfC01A	Lemn brut rotund de foioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi, pari, bulumaci, longrine, moaze etc.	m3	4,000
10	IfC03A	Confectionarea parilor din lemn brut rotund de foioase, pentru constructii D= 8-12 cm, L=2 m	buc	195,000
11	IfC07A2	Baterea parilor din lemn D= 8-12 cm, cu lungimea pina la 2 m, teren tare	m	292,000
12	IfE01A	Recoltarea nuielelor sau crengilor in vederea confectionarii de fascine, paturi sau impletituri	m st	2,250
13	IfE05B2	Executarea garnisajelor cu pat de nuiele pentru captusirea albiilor impotriva eroziunilor, legate cu longrine, grosimea patului 20 cm)	m2	124,000
14	IfH01A2	Plantarea butasilor de salcie inclusiv tasarea pamintului executindu-se prin infigere in teren mijlociu si aterisamente, salcie	1000 buc	0,310

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria comunei Gotesti, r-ul Cantemir**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria comunei Gotesti, r-ul Cantemir**
3. Obiectul achizițiilor **Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti,r-ul Cantemer.(Complexul-Masuri hidrotehnice antierozionale pe sector str. Granicerilor)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Deviz Local Nr.02.01.10 Plantarea fisiei forestiere (Ripa nr.1) 1. Capitolul 1.		
1	IfH03A2	Plantarea puietilor forestieri in conditii usoare si mijlocii, teren nepregatit anterior	1000 buc	0,540

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria comunei Gotesti ,r-ul Cantemir**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria comunei Gotesti , r-ul Cantemir**
3. Obiectul achizițiilor **Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti,r-ul Cantemer.(Complexul-Masuri hidrotehnice antierozionale pe sector str. Granicerilor)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Deviz Local Nr.03.01.01. Asruparea ripei nr.2 1. Capitolul 1.		
1	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	27,800
2	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	5 282,000
3	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к машинам=8,000 Коэффициент к материалам=8,000	100 m3	27,800
4	TsD09A11	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv in conditiile gospodarii apelor (RIPA Nr.2)	100 m3	27,800
5	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	278,000
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	278,000
7	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si	100m2	16,900

1	2	3	4	5
		impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II		
8	TsC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	3,400
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	408,000
10	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I Коэффициент к машинам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000	100 m3	3,400
11	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	3,400
12	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	16,900
13	IfH16A1	Insamintarea manuala a semintelor de ierburi perene pentru consolidarea taluzelor la terase, canale, pe suprafete mici cu panta <40 % teren usor si mijlociu	100m2	16,900

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria comunei Gotesti ,r-ul Cantemir**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria comunei Gotesti , r-ul Cantemir**
3. Obiectul achizițiilor **Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti,r-ul Cantemer.(Complexul-Masuri hidrotehnice antierozionale pe sector str. Granicerilor)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Deviz Local Nr.03.01.02 Plantarea fisiei forestiere(Ripa nr.2) 1. Capitolul 1.		
1	IfH03A2	Plantarea puietilor forestieri in conditii usoare si mijlocii, teren nepregatit anterior	1000 buc	0,140

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria comunei Gotesti , r-ul Cantemir**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria comunei Gotesti , r-ul Cantemir**
 3. Obiectul achizițiilor **Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti,r-ul Cantemer.(Complexul-Masuri hidrotehnice antierozionale pe sector str. Granicerilor)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Deviz Local Nr.04.01.01Recultivarea groapei de imprumut 1. Capitolul 1.		
1	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor(DECOPERTAREA SOLULUI FERTIL CU IMPINGERE)	100 m3	47,250
2	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor(LA URMATORII 70m) Коэффициент к машинам=7,000	100 m3	47,250
3	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	157,500
4	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor(PINA LA L=80m)	100 m3	47,250
5	TsC22G11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II, in conditiile gospodarii apelor(LA URMATORII 70m) Коэффициент к машинам=7,000	100 m3	47,250
6	IfH16A1	Insamintarea manuala a semintelor de ierburi	100m2	157,500

1	2	3	4	5
		perene pentru consolidarea taluzelor la terase, canale, pe suprafete mici cu panta <40 % teren usor si mijlociu		