

Aprobat:

---

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat IP LT,,N. Gogol” din or. Basarabeasca**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție IP LT,,N. Gogol” din or. Basarabeasca**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a fatadei a IP LT,, N. Gogol” din or. Basarabeasca**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitatea de masura | Volum   |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>1. Toclu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |         |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuielile exterioare driscuite la pereti (Разборка наружной затертой штукатурки на стенах )                                                                                                                                                                                                                      | m2                 | 60,0000 |
| 2      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelorxterioare atoclu (Грунтовка наружных поверхностей цоколя глубокого проникновения)                                                                                                                                                                                                                        | m2                 | 60,0000 |
| 3      | CF15A                       | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) K= 1,5 | m2                 | 60,0000 |
|        |                             | <b>2. Periu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |         |
| 4      | TsA01B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях                        | m3                 | 2,0000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5        |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|    |         | в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |
| 5  | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) 100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 2,0000   |
| 6  | CA03B2  | Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонной отмостки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) М 200                                                                                                                                                                      | m3 | 2,0000   |
| 7  | CB01A   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 5,0000   |
|    |         | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |
| 8  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuielile stropite-suba exterioare driscuite la pereti (Разборка наружной затертой штукатурки на стенах )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 250,0000 |
| 9  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Разборка наружной затертой штукатурки на стенах )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 45,0000  |
| 10 | CF10A   | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле) | m2 | 45,0000  |
| 11 | RpCJ27D | Diverse lucrari - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (Прочие работы - добавление красителей, водонепроницаемых материалов в растворы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg | 3,0000   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5        |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 12 | CF11A   | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка, набрызгом кирпичной кладки или бетона (метелкой или машиной) толщиной 3 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цем.-изв. раствором М 25 Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле) | m2 | 440,0000 |
| 13 | CN53A   | Grunduirea suprafetelorxterioare a peretilor (Грунтовка наружных поверхностей стен глубокого проникновения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 440,0000 |
| 14 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)оконные откосы                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 18,5000  |
| 15 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)оконные откосы                                                                                                                                                                                                              | m2 | 18,5000  |
| 16 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))                                                                                                                                                                                                          | m2 | 440,0000 |
| 17 | RpCR16A | Vopsirea streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, cu un strat peste vopseaua existenta (Окраска свесов кровли из дерева, ДВП или ДСП масляными или                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 25,6000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                 | 4 | 5       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
|    |         | алкидными красками, площадью более 20 м2, одним слоем на существующую окраску)                                                                    |   |         |
| 18 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane, (Разборка элементов крыш - водосточных труб, )                                                      | m | 8,0000  |
| 19 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) | m | 14,0000 |