

Specificații tehnice (F4.1)

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mică

	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Lot 1</b>						
	<b>Deservirea echipamentului climatizare secția Prematuri</b>				<b>Lista lucrărilor obligatorii care urmează a fi efectuate în cadrul Deservirii Programate a Echipamentului Lucrări efectuate pînă la efectuarea DPE</b> 1.Verificarea funcționării echipamentului 2.Inspecția părților exsterioare: *Absența deteriorării mecanice a părților și unităților exterioare *Starea filtrelor de aer *Starea schimbătoarelor de căldură și a părților interioare <b>Igienizarea</b> 3.Dezasamblarea/asamblarea parțială a componentelor echipamentelor, 4.Curățarea schimbătoarelor de căldură, 5.Curățarea filtrelor de apă, <b>Verificarea după efectuarea DPE și predarea echipamentului</b> 6.Verificarea diferențelor de temperatură la intrarea/eșirea schimbătorului de căldură intern 7.Verificarea funcționării sistemului de drenaj 8.Verificarea integrității izolației și a stării conexiunilor electrice 9.Controlul tensiunii în sistemul electric 10.Analiza măsurătorilor efectuate, întocmirea Actului de Predare a Lucrărilor.		
1.	Centrală de Tratare a Aerului cu recuperator (VTS) 8000 m3/h						
2.	Centrală de Tratare a Aerului cu recuperator 2000 m3/h						
3.	Chiller Panasonic 100 kw						
	<b>Deservirea echipamentului climatizare secția Anesteziologie și blocul de operații blocul Maternitate</b>						
4.	Climatizator split perete Carrier 42QGH09						
5.	Climatizator de tip canal Lessar						
6.	Climatizator de tip canal Aux						
	<b>Deservirea echipamentului climatizare secția Reanimare de femei</b>						
7.	Centrală de Tratare a aerului Salda. SALDA RIS 700PE 4.5 fixare tavan. SALDA RIS 1200PE 6.0 EKO 3.0 fixare podea SALDA RIS 1200PE 12.0 ECO 3.0 fixare podea						
8.	Centrală de Tratarea a Aerului						

	pe bază de ventilatoare (200-400m <sup>3</sup> /h)				<p><b>Lucrări obligatorii generale:</b>  Curățarea filtrelor;  Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a echipamentului de răcire;  Curățarea sistemului de drenaj;  Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific;  Măsurarea presiunii a gentului frigorific în sisteme și verificarea însușirii de a fi ermetic;  Verificarea parametrilor de control;  Verificarea stării conductelor de ventilare și a izolației termice;  Măsurarea debitelor de aer la instalație de tratare a aerului;  Curățarea corpului schimbătorului de căldură de praf și murdărie;  Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice;  Verificarea traductoarelor de temperatură;  Verificarea stării contactelor, gradului strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice;  Verificarea și programarea telecomenzii;  Verificarea luftului ventilatorului;  <b>Îndeplinirea și prezentarea raportului de mentenanță preventive;</b>  <b>Curățarea schimbătorului de căldură contactat cu aerul încăperii deservite cu soluție dezinfectantă;</b></p>		
9.	Unitate exterioră SAMSUNG AM100KXMDGH/EU						
10.	Unitate interioară split perete						
11.	Climatizator split perete Carrier 42QGH09 (server)						
	<b>Deservirea echipamentului climatizare secția Sterilizare</b>						
12.	Deservirea A/C unității de condensare(M.F) cu putere pînă la 16kw						
13.	Deservirea A/C unității de condensare(M.F) cu putere de la 16kw-20kw						
14.	Deservirea tehnică unității de tratare a aerului (AHU-Dospel) (inclusiv confecționarea manuală a filtrelor de aer G4-2 buc/instalație) interior						
15.	Deservirea tehnică unității de tratare a aerului Aărolaif KFU 2-150-4000 (inclusiv confecționarea manuală a filtrelor de aer G4-2 buc/instalație) exterior						
	<b>Laboratorul de microbiologie și imunologie clinică</b>						
16.	Deservirea A/C de tip perete						
17.	Deservirea A/C unității de condensare (M.F) cu puterea pînă la 16kw exterior						
18.	Deservirea tehnică unității de tratare a aerului (AHU) (inclusiv confecționarea manuală a filtrelor de aer G4-2 buc/instalare)						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_  
Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

**Specificații de preț (F4.2)**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____								
Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mică								
	Denumirea bunurilor/serviciilor	Q	U/M	Preț (fără TVA)	Preț (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lot 1							
	<b>Deservirea echipamentului climatizare secția Prematuri</b>							
1.	Centrală de Tratare a Aerului cu recuperator (VTS) 8000 m3/h	2						
2.	Centrală de Tratare a Aerului cu recuperator 2000 m3/h	2						
3.	Chiller Panasonic 100 kw	1						
	<b>Deservirea echipamentului climatizare secția Anesteziologie și blocul de operații blocul Maternitate</b>							
4.	Climatizator split perete Carrier 42QGH09	2						
5.	Climatizator de tip canal Lessar	2						
6.	Climatizator de tip canal Aux	5						
	<b>Deservirea echipamentului climatizare secția Reanimare de femei</b>							
7.	Centrală de Tratare a aerului Salda. SALDA RIS 700PE 4.5 fixare tavan. SALDA RIS 1200PE 6.0 EKO 3.0 fixare podea SALDA RIS 1200PE 12.0 ECO 3.0 fixare podea	3						
8.	Centrală de Tratarea a Aerului pe bază de ventilatoare (200-400m3/h)	3						
9.	Unitate experioară SAMSUNG AM100KXMDGH/EU	1						
10.	Unitate interioară split perete	14						
11.	Climatizator split perete Carrier 42QGH09 (server)	1						
	<b>Deservirea echipamentului climatizare secția Sterilizare</b>							
12.	Deservirea A/C unității de condensare(M.F) cu putere pînă la 16kw	1						
13.	Deservirea A/C unității de condensare(M.F) cu putere de la 16kw-20kw	1						
14.	Deservirea tehnică unității de tratare a aerului (AHU-Dospel) (inclusiv confecționarea manuală a filtrelor de aer G4-2 buc/instalație) interior	1						
15.	Deservirea tehnică unității de tratare a aerului Aărolaif KFU 2-150-4000 (inclusiv confecționarea manuală a filtrelor de aer G4-2 buc/instalație) exterior	1						

	<b>Laboratorul de microbiologie și imunologie clinică</b>							
16.	Deservirea A/C de tip perete	1						
17.	Deservirea A/C unității de condensare (M.F) cu puterea pînă la 16kw exterior	3						
18.	Deservirea tehnică unității de tratare a aerului (AHU) (inclusiv confecționarea manuală a filtrelor de aer G4-2 buc/instalare)	3						
	<b>Total</b>							

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_  
Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

