



Aprob:
Primarul mun. Soroca

L. Pilipețchi

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria mun. Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Soroca
3. Obiectul achizițiilor: Reparația str. P. Halipa-A. Popovici, 8

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Reparația unor strazi din or.Soroca 1.1. str. P.Halipa, L= 230 m 1.1.1. Sector 1 | | | | |
| 1 | TsH92A | Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi | t | 1,34 | | |
| 2 | TsI50A3 | Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 1,34 | | |
| 3 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 89,70 | | |
| 4 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 45,00 | | |
| 5 | DI141A | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 897,00 | | |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,538 | | |
| 7 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 | t | 86,82 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|-------|---|-------|--------|---|---|
| | | SM STB 1033:208, Hmed=4cm | | | | |
| 8 | DII07 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,269 | | |
| 9 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 897,00 | | |
| Total Sector 1 | | | | | | |
| Incluziv salariu | | | | | | |
| 1.1.2. Sector 2 | | | | | | |
| 10 | DHO2B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | 3,83 | | |
| 11 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore | m3 | 45,96 | | |
| 12 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,22 | | |
| 13 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 383,00 | | |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,11 | | |
| 15 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 383,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--------------|--|---------|------|---|---|
| Total Sector 2 | | | | | | |
| Incluziv salariu | | | | | | |
| | | 1.1.3. Lucrari accesorii | | | | |
| 16 | RpAcF01 A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 3,00 | | |
| Total Lucrari accesorii | | | | | | |
| Incluziv salariu | | | | | | |
| Total str. P.Halipa, L= 230 m | | | | | | |
| Incluziv salariu | | | | | | |
| Total Reparatia unor strazi din or.Soroca | | | | | | |
| Incluziv salariu | | | | | | |
| Cheltuieli directe | | | lei | | | |
| Contributii la asigurari sociale si medi | | | 22,50 % | | | |
| Total | | | | | | |
| Cheltuieli de regie | | | 14,50 % | | | |
| Total | | | | | | |
| Beneficiu | | | 6,00 % | | | |
| Total | | | | | | |
| TVA | | | 20,00 % | | | |

Total deviz:
Incluziv salariu

Intocmit

Sorocobiti

(M.Sanalatii)

(funcția, semnătura)