

**Extinderea salii festive la scoala
primara Grigore Vieru
or. Stefan Voda, str. 31 August
1989 nr. 14-1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de replanificare

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. 1.Lucrari de reparatie 1.1. Inchiderea gol de fereastră		
1	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	24,00
2	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,80
3	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,80
		Total 1.Lucrari de reparatie 1.1. Inchiderea gol de fereastră Inclusiv salariu		
		2. 1.2. Lucrari de demolare		
4	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate - aplicativ - taierea zidariei	m	5,60
5	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3	4,30
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre pentru a fi remontate)	m2	34,00
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre pentru a incida golul de fereastră)	m2	2,00

1	2	3	4	5
8	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu pamintul din ghiveci	m3	3,15
9	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	4,41
10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - ghiveci	m3	2,20
11	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment	m2	73,00
12	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	1 620,00
13	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - scari	m3	1,00
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	100,00
15	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. - aplicativ - pervazuri (pentru remontare 3 buc)	m	17,00
16	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	35,60
17	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	16,00
18	RpIB11E	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 8-18 tevi (Aplicativ demontarea caloriferilor din otel tip panou)	buc	10,00
19	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare - sustinere de radiator	buc	20,00
		Total 1.2. Lucrari de demolare Inclusiv salariu		
		3. 1.3. Zidarie BCA 300mm		
20	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din	m3	2,34

1	2	3	4	5
		pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m - 300mm		
		Total 1.3. Zidarie BCA 300mm Inclusiv salariu		
		4. 1.4. Fundatie		
21	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,00
22	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	22,74
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,50
24	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	263,40
25	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	40,09
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15	m3	5,70
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	16,54
28	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,17
		Total 1.4. Fundatie Inclusiv salariu		
		5. 1.5. Pereu		
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,42
30	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B	m2	18,00

1	2	3	4	5
		150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B12.5		
		Total 1.5. Pereu Inclusiv salariu		
		6. 1.6. Rama RM I		
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	323,50
32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	85,10
33	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	44,12
34	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	24,00
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20	m3	4,25
		Total 1.6. Rama RM I Inclusiv salariu		
		7. 1.7. Finisare exterioara 1.7.1. Pereti		
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,60
37	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	25,00
38	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica 100mm	m2	28,60

1	2	3	4	5
39	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 30mm	m2	5,50
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	34,10
41	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	34,10
42	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	55,18
		Total 1.7. Finisare exterioara 1.7.1. Pereti Inklusiv salariu		
		8. 1.7.2 Soclu		
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,00
44	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata bazaltica 100mm	m2	15,00
45	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp d4 mm 75x75 mm	kg	40,50
46	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - dale din beton 20 mm	m2	15,00
		Total 1.7.2 Soclu Inklusiv salariu		
		9. 1.8. Acoperis		
47	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	19,00
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla,	kg	34,00

1	2	3	4	5
		tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton d18 mm AI A2 Plansa 23		
49	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" aplicativ	buc	38,00
50	pret piata	Piulita, saiba M 18	set	19,00
51	pret piata	Piulita saiba M 16	set	19,00
52	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,60
53	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,88
54	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 32x100 mm 0.75 m3	m2	85,00
55	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. trstarea elementelor din lemn nou inclusiv asteriala	m3	2,23
56	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. tratarea elementelor din lemn nou inclusiv asteriala	m3	0,75
57	RpCH10C	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la scinduri la pereti de pridvor sau verande in specificul zonei respective exclusiv scinduri	m2	4,20
58	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	4,20
59	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) tigla metalica (excluziv coame)	m2	85,00
60	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate strat antivapori - folie anticondens Monaarperm 500	m2	85,00
61	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc vata minerala bazaltica gr. 120mm - intre capriori	m2	74,00
62	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub	m2	74,00

1	2	3	4	5
		stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate bariera vaporilor Isofect Silver		
63	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din OSB 20mm (excluse bagete din lemn)	m2	74,00
64	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 120mm	m	17,80
65	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (exclus cot de jgeab)	m	7,50
66	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din tabla profilata - cloare alba - streasina	m2	13,00
67	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (tabla zincata la imbinarea acoperisului cu peretii)	m	28,00
68	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Aplicativ Profil mascare imbinare acoperis perete (la exterior)	m	28,00
69	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	40,00
70	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Aplicativ suport pentru zapada tip SZ - 1	m	17,80
		Total 1.8. Acoperis Inclusiv salariu		
		10. 1.9 Pridvor Pr - 1		
71	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,10
72	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,20
73	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,40
74	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate	m3	1,40

1	2	3	4	5
		in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv		
75	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	8,60
76	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	3,00
77	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	9,30
78	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,82
79	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,70
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,52
81	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm gresie ceramica portilonat	m2	4,75
82	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta Balustrada din inox	m	4,80
83	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	30,00
		Total 1.9 Pridvor Pr - 1		
		Inclusiv salariu		
		11. 1.10 Timplarie		
84	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp PVC cu geam termopan	m2	8,00
85	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp FR - 2, FR - 3 (existente)	m2	23,00
86	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (existente)	m	15,60

1	2	3	4	5
87	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (existente)	m	15,60
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv set cu broasca yale si toate accesoriiile,minere	m2	2,00
89	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00
90	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	18,20
91	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	18,20
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,37
93	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,37
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,37
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,37
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,37
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,37
		Total 1.10 Timplarie Inclusiv salariu		
		12. 1.11. Pardoseli		
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	172,00
99	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (covorul PVC a beneficiarului) plinta PVC - -58.2 m.l.	m2	172,00
		Total 1.11. Pardoseli Inclusiv salariu		
		13. 1.12 Finisare tavan		

1	2	3	4	5
100	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din lambriuri mase plastice (bagete din plastic - 43 m.l.	m2	67,65
		Total 1.12 Finisare tavan Inclusiv salariu		
		14. 1.13. Finisare tavan existent		
101	IzA04A	Pregatirea suprafetelor - curatirea cu hirtie slefuit	m2	105,30
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,30
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	105,30
		Total 1.13. Finisare tavan existent Inclusiv salariu		
		15. 1.14. Finisare pereti portanti sau pereti dispartitori		
104	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	21,00
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,00
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,00
107	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-21,00
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,00
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,00
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,00
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,00
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	21,00

1	2	3	4	5
		existent, executate manual		
		Total 1.14. Finisare pereti portanti sau pereti dispartitori Inclusiv salariu		
		16. 1.15. Finisare pereti existenti		
113	IzA04A	Pregatirea suprafetelor curatirea cun hrtie slefuit	m2	131,40
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	131,40
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	131,40
		Total 1.15. Finisare pereti existenti Inclusiv salariu		
		17. 1.16. Finisare stilpi si grinzi		
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,70
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,70
118	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-24,70
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,70
120	CK18C	Montarea coltari din aluminiu	m	62,80
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,70
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,70
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,70
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,70
		Total 1.16. Finisare stilpi si grinzi Inclusiv salariu		
		18. 1.17. Longeronul si proptelele din lemn		

1	2	3	4	5
125	RpCH10C	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la scinduri la pereti de pridvor sau verande in specificul zonei respective (exclusiv scinduri) k= 0,6 manopera	m2	11,20
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,20
Total 1.17. Longeronul si proptelele din lemn				
Inclusiv salariu				

	Total	lei
	Asistenta sociala	24,00 %
	Transportarea materialelor	10,00 %
	Cheltueli de depozitare	2,00 %
	Cheltueli de regie	14,50 %
	Bineficiu de deviz	6,00 %
	TVA	20,00 %
	Total deviz:	
	Inclusiv salariu	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea salii festive la scoala
primara Grugore Vieru,
or. Stefan Voda, str. 31 August
1989 nr. 14 - 1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2 - 1 - 2

Rețele electrice interioare

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Reteua electrica interioara		
		1.1. Lucrari de reparatie		
1	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (gauri pentru cutii k=0,56 la resurse pentru diametrul 71mm si adincimea gaurilor 80 mm)	buc	24,00
2	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00
3	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00
4	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	3,00
5	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	3,00
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %	
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %	
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	2,00 %	
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,50 %	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %	
		Total Lucrari de reparatie		

1	2	3	4	5
		Inclusiv salariu		
		1.2. Lucrari de montare		
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Intrerupator automat cu I pol In - BI A BA - 47 - 29 -1 /B1,6	buc	3,00
7	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 - Corp de luminat de tip ALS.OPL UNI LED 600x600 400k 32W	100 buc	0,30
8		Corp de luminat de tip ALS.OPL. UNI LED 600x600 400k 32W	buc	30,00
9	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente Tub led 60cm G13 T8 8W 4000K	buc	120,00
10	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete Indicator iesire EXIT LED 1x8W	100 buc	0,02
11		Indicator Iesire EXIT LED 1x8W	buc	2,00
12	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme k=0,4 la manopera Cutie de derivatie KM4000I	buc	16,00
13		Cutie de derivatie KM 4000I	buc	16,00
14	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme Cutie pentru intrerupatoare si prize d=60mm	buc	8,00
15		Cutie pentru intrerupatoare si prize d=60mm	buc	8,00
16	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa Intrerupator cu o clapa 6A Un= 220V IP20	100 buc	0,01
17		Intrerupator cu o clapa 6A Un 220V IP20	buc	1,00
18	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa Intrerupator cu doua clape 6A Un = 220V IP20	100 buc	0,04
19		Intrerupator cu doua clape 6A Un=220V IP20	buc	4,00
20	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Priza P+N+PE interioara cu capac IP20	100 buc	0,03
21		Priza P+N+PE interioara cu capac IP20	buc	3,00

1	2	3	4	5
22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,50
23		Teava gofrata RKGL D=20mm 320N	m	250,00
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,50
25	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,50
26		Cablu cu fire de cupru sec. 3x1,5 mm BBGng -LS - 1	m	240,00
27		Cablu cu fire de cupru sec. 3x2,5 BBg ng LS- 1	m	60,00
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24,00 %	
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %	
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	2,00 %	
		<i>Total +</i>	100,00 %	
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %	
		<i>Total+</i>	100,00 %	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %	
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu		
		1.3. Utilaj		
28		Inrerupator automat cu I pol In BI A BA 47-29 -1 /BI	buc	1,00
29		Intrerupator automat cu I pol In - BIA BA 47-29-1/B6	buc	2,00
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,20 %	
		Total Utilaj Inclusiv salariu		
		Total Reteua electrica interioara Inclusiv salariu		
		Total	lei	
		TVA	20,00 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea salii festive la scoala
primara Grigore Vieru,
or. Stefan Voda, str. 31 August
1989 nr. 14 -1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Sistemul de incalzire

Valoarea de deviz lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
1	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PP_RST S3.2 Ekoplastik Therm d16x2.3 mm	m	14,00
2	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PP_RST S3.2 Ekoplastik Therm d16x2.3 mm (30% pentru fitiguri)	m	4,30
3	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d16 mm	buc	23,00
4	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PP_RST S3.2 Ekoplastik Therm d20x2.3 mm	m	4,00
5	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PP_RST S3.2 Ekoplastik Therm d16x2.3 mm (30% pentru	m	1,20

1	2	3	4	5
		fitiguri)		
6	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d16 mm	buc	7,00
7	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava PP-RST S3.2 Ekoplastik Therm d25x3.5 mm	m	11,00
8	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava PP-RST S3.2 Ekoplastik Therm d25x3.5 mm (30% pentru fitinguri)	m	3,50
9	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d25 mm	buc	18,00
10	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava PP RST S3.2 Ekoplastik Therm plus d32x4.5 mm	m	23,00
11	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava PP RST S3.2 Ekoplastik Therm plus d32x4.5 mm (30% pentru fitinguri)	m	6,00
12	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida d 32 mm	buc	8,00
13	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Teava PP RST S 3.2 Ekoplastik Therm plus d40x5.6 mm	m	5,00
14	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Teava PP RST S 3.2 Ekoplastik Therm plus d40x5.6 mm (30% pentru fitinguri)	m	1,50

1	2	3	4	5
15	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida d 40 mm	buc	8,00
16	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Armoflex b = 10 mm d 16x2.3 mm	m	14,00
17	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Armoflex b = 10 mm d 20x2.8 mm	m	4,00
18	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Armoflex b = 10 mm d 25x3.5 mm	m	11,00
19	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Armoflex b = 10 mm d 32x4.5 mm	m	23,00
20	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	29,00
21	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	28,00
22	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	29,00
23	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	28,00
24	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Кран маевский	buc	9,00
25	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" регулировочный клапан угловой	buc	9,00

1	2	3	4	5
26	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Отсикающий клапан угловой	buc	9,00
27	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" Головка термостатическая	buc	9,00
28	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Тройник под пресс	buc	18,00
29	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран чугунный фланцевый ду 15	buc	2,00
30	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (exclus radiator)	buc	9,00
31	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (exclus element de sustinere)	buc	18,00
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu		

	Total	lei
	Asigurarea sociala	24,00 %
	Cheltuieli de transport	10,00 %
	Cheltuieli de aprovizionare - depozitare	2,00 %
	Cheltuieli de regie	14,50 %
	Beneficiu	6,00 %
	TVA	20,00 %
	Total deviz: Inclusiv salariu	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)