

**Reparatii capitale ale
instalatiilor de alimentarea cu
energie electrica a sistemului de
iluminat public, din r-nul Orhei,
s. Susleni (NLC-7164478) N12-
08/2020-AEE/IEE**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №
Reparatii capitale ale instalatiilor de alimentarea cu energie electrica a sistemului
de iluminat public, PT362H**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95-2	buc	36,00
2	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-105-5	buc	63,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	99,00
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	99,00
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului, СИП-2А 3x35+1x54 mm2	1000 m	0,115
6	Pretul firmei	Cablu СИП-2А 3x35+1x54 mm2	m	115,00
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului, СИП-5 2x35 mm2	1000 m	3,584
8	Pretul firmei	Cablu СИП-5 2x35 mm2	m	3 584,00
9	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului, СИП-5 2x25 mm2	1000 m	9,337
10	Pretul firmei	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	9 337,00
11	110-152	Furnitura de sustinere 3АБ-25	buc	525,00
12	110-0300	Pivot de ancorare КАМ-1500	buc	531,00
13	1681	Clema ES 1500	buc	144,00
14	163	Clema de ramificare 3ОН16-70/1,5-10	buc	1 137,00
15	163	Clema de ramificare 3ОН16-95/2,5-35	buc	136,00
16	162	Brida de legatura ХС-180	buc	1 626,00

1	2	3	4	5
17	136	Banda F2007	m	1 860,00
18	137	Screpa A200	buc	1 860,00
19	110-15822	Сарас КИ6-35	buc	296,00
20	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	379,00
21	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	379,00
22	16810	Clema PA 1500	buc	6,00
23	110-1585	Manson MJPT-25	buc	8,00
24	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren foarte tare (для заземления)	m3	45,00
25	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	45,00
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	1,00
Capitolul 2. Lucrari de montare				
27	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, Ruptor, IP 00, Inom - 250A, ППС-2/2	buc	1,00
28	08-01-061-1	Sigurante fuzibile, IP 00, Inom - 40A, ППН-35	buc	3,00
29	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-63	buc	1,00
30	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00
31	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP65 ЦМП-1-0	buc	2,00
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЦМП-1-3	buc	1,00
33	08-03-525-2	Intreruptor BH32/3/63A	buc	1,00
34	08-03-525-2	Intreruptor BH32/3/40A	buc	1,00
35	08-03-525-2	Intreruptor BH32/1/40A	buc	2,00
36	08-01-081-1	Releu de timp АНС15А	buc	1,00
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B32A	buc	2,00
38	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 3P B10A	buc	1,00
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc	1,00
40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B16A	buc	1,00
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B13A	buc	1,00
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B10A	buc	4,00

1	2	3	4	5
43	08-01-066-1	Limitator ОПС1-В (3 pol)	set	1,00
44	08-01-066-1	Limitator ОПС1-В (1 pol)	set	2,00
45	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,00
46	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,37
47	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m	0,12
48	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, Demontarea	buc	73,00
49	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-50W	buc	56,00
50	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc	323,00
51	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, К1П-10-10 + bratară X8 (2 buc)	buc	56,00
52	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, КРСТ (КР-4)	buc	323,00
53	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,97
54	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, АВВГнг	100 m	0,09
55	Pretul firmei	Cablu АВВГ-5x35 mm ²	m	2,00
56	Pretul firmei	Cablu АВВГ-4x35 mm ²	m	7,00
57	Pretul firmei	Cablu АВВГнг-3x4 mm ²	m	597,00
58	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, 60x50x3000 mm.	100 m	0,03
59	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	46,50
60	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,04
61	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	6,72
62	08-01-061-1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc	379,00
63	08-01-061-1	Siguranta DO1-2A	buc	379,00
		Capitolul 3. Utilaj		
64	Pretul firmei	Intreruptor ППС-2/2 250A	buc	1,00
65	Pretul firmei	Sigurante fuzibile, IP 00, Inom - 40A, ППН-35	buc	3,00
66	Pretul firmei	Dulap ВZUM-DDE-63	buc	1,00
67	Pretul firmei	Contor electric ZMR110ACe 380В 60A	buc	1,00
68	Pretul firmei	Dulap IP65 ЩМП-1-0	buc	2,00
69	Pretul firmei	Dulap IP54 ЩМП-1-3,76	buc	1,00
70	Pretul firmei	Intreruptor de sarcina ВН32-3P-63A	buc	1,00

1	2	3	4	5
71	Pretul firmei	Intreruptor de sarcina BH32-3P-40A	buc	1,00
72	Pretul firmei	Intreruptor de sarcina BH32-1P-40A	buc	2,00
73	Pretul firmei	Releu de timp AHC15A	buc	1,00
74	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P B32A	buc	2,00
75	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P B10A	buc	1,00
76	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	1,00
77	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1,00
78	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B13A	buc	1,00
79	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B10A	buc	4,00
80	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-B-3P	buc	1,00
81	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-B-1P	buc	2,00
82	Pretul firmei	Demaror magnetic de destinatie КМН-23210	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.