

**"Construcția și reabilitarea sistemului de
iluminat public în com. Tuzara, r-
n. Calarasi"**

Formular Nr.1
WinCmeta

TP 213 Etapa II

CAIET DE SARCINI

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 5/2

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări de montaj		
1	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc	27,000
2	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola	buc	27,000
3		Consola prefabricată din metal (WG/WP) L=0.5 m	buc	27,000
4	08-03-575-1	Montare siguranță fuzibilă pentru corp de iluminat LED	buc	27,000
5		Siguranță fuzibilă pentru corp de iluminat 2A, 220V	buc	27,000
6		Suport pentru siguranță fuzibilă VO-1	buc	27,000
7	08-02-148-1	Cablu pînă la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masă 1 m pînă la: 1 kg pentru conectarea corpuri de iluminat PVS 3*2.5 mm ²	100 m	0,270
8		Cablu izolat pînă la 35 kV, p/u conectarea CI PVS 3*2.5 mm ²	m	27,000
9		Clema ZVI 1.5-4 mm ²	buc	54,000
10		Clema de străpungere ermetică pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm ²	buc	54,000
		Capitolul 2. Utilaj		
11		Corp de iluminat LED. S1(vol. 1 Comp 2), tip stradal . Corp de iluminat tip LED. Garanție 5 ani. Puterea nominală maxim admisă ≤50W. Satisfacă situația de iluminat conform SM CEN/TR 13201-1:2017 - P5, unde: Latimea părții carosabile - 4m. Distanța maximă între piloni - 35m. Distanța stilp-carosabil - 1m. Înălțimea de montare a CI - 6m - 6,6m. Lungime consola - 0,508m.	buc	27,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.