

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Lucrărilor de reparații din cadrul IMSP AMT Botanica*
prin procedura de achiziție – Licitația deschisă

1. Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
2. IDNO: 1003600153360
3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2
4. Numărul de telefon/fax: 0-22-53-16-33 sau 079436345
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: mcecoi@mail.ru, www.amt-botanica.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritatea contractantă
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

LOTUL 1 – Lucrări de reparații demolare a sahtelor de ventilare exterioare și construcțiilor betonate la CMF nr.3. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a și CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b

Nr.	Simbol normeși Cod resurse	Denumir e lucrări	U. M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolari exterioare. Intrarea principală CMF nr.3 si CCD.		
1.1.1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton orice dimensiuni, (Pavaj cu refolosire ulterior).	m2	30,0000
1.1.2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	10,0000
1.1.3	RpDB36C	Desfacere borduri din beton orice dimensiuni, așezate pe beton	m	45,0000
		TOTAL Capitolul 1. Demolări exterioare. Intrarea principală CMF nr.3 si CCD.		
		Capitolul 2. Demolări exterioare. Canal de ventilare teritoriul lateral CCD.		
1.1.4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din tablă, asbociment, PVC, carton, pinză, stuț, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	5,0000
1.1.5	RpCP45A	Demontarea grilelor metalice.	kg	100,0000
1.1.6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	2,0000
1.1.7	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidarie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor,	m3	3,5000

		caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.		
		TOTAL Capitolul 2. Demolări exterioare. Canal de ventilare teritoriul lateral CCD.		
		Capitolul 3.1. Demolări exterioare. Canal de ventilare curtea internă CCD, CMF nr.3.		
1.1.8	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidarie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.	m3	17,0000
1.1.9	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	7,0000
		TOTAL Capitolul 3.1. Demolări exterioare. Canal de ventilare curtea internă CCD, CMF nr.3.		
		Capitolul 3.2. Astupare canal de ventilare ograda.		
1.1.10	TsC54C	Strat de fundație din pietris.	m3	1,5000
1.1.11	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc15/B 200).	m3	1,3000
		TOTAL Capitolul 3.2. Astupare canal de ventilare ogradă.		
		Capitolul 4. Transportarea		
1.1.12	TsH92B	Incarcarea în auto: deseuri de construcție	t	85,0000
1.1.13	TsI50B5	Transportare deseuri cu autobasculanta la distanța de 15 km.	t	85,0000
		TOTAL Capitolul 4. Transportarea		

Suma estimativă pentru lotul 1 – 55 355,45 lei

LOTUL 2 – Lucrări de reparație la fațada CMF nr.3. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a și CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b

Nr.	Simbol normeși Cod resurse	Denumir e lucrări	U. M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1.1	CL53B	Montarea sistemului fațada ventilată cu placajul pereților clădirilor și construcțiilor cupanouri metalice liniare în dispunere verticală cu fixare ascunsă, cu suprafața detaliilor arhitecturale pînă la 30% din suprafața totală a pereților. (Panouri Etalbond fără termoizolare)	m2	40,0000
1.1.2	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	110,0000

Suma estimativă pentru lotul 2 – 78 999,49 lei

LOTUL 3 – Lucrări de reparație la scara principală exterioară și instalarea bordurilor la CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b

Nr.	Simbol normeși Cod resurse	Denumir e lucrări	U. M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Scara principală exterioara (Perete cu pavaj Cosauti) lateral		
1.1.1	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	27,8000
1.1.2	RpCJ04A	Reparații de tencuieli exterioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafețe plane, din zidărie de caramidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment.	m2	27,8000
1.1.3	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp.	kg	83,4000
1.1.4	RpCJ27B k=16	Diverse lucrari - diferența de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adaugă 8 cm)	m2	27,8000
1.1.5	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți sau analog	m2	27,8000
1.1.6	CI22B	Placaj din plăcuțe de ceramică (la pereți, stilpi, pilastri și glafuri) fixate de adeziv (Placi tip Cosauti, Adeziv Ceresit CM 12 FLEX sau analog)	m2	27,8000
1.1.7	CB14A	Schelă metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	27,8000
		TOTAL Capitolul 1. Scara principală exterioara (Perete cu pavaj Cosauti) lateral		
		Capitolul 2. Instalare bordura pe teritoriul adiacent radiologia/traumatologie		
1.1.8	TsA02D	Săpătură manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, în pămînt necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m	m3	5,0000
1.1.9	TsC54C	Strat de fundație din pietriș	m3	2,0000
1.1.10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100 cm x 15 cm x 30 cm, pe fundație de beton	m	61,0000
1.1.11	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm. (Nota: doar montarea, se exclude: Plăci din beton, pentru trotuare)	m2	30,0000
		TOTAL Capitolul 2. Instalare bordura pe teritoriul adiacent radiologia/traumatologie		
		Capitolul 3. Perete din beton (clumba cu flori)		
1.1.12	TsA02D	Săpătura manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, în pămînt necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m	m3	1,0000
1.1.13	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în pereți și diafragme la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse .	m2	8,0000

1.1.14	CC04D5	Armături din oțel beton fasonate în ateliere centralizate și montate în pereți cu secțiunea constantă la construcții executate cu cofraje glisante la înălțimi pînă la 35m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm.	kg	50,0000
1.1.15	CA04A3	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cumijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv	m3	1,0000
		TOTAL Capitolul 3. Perete din beton (clumba cu flori)		
		Capitolul 4. Pereți exteriori scară principală și perete din beton		
1.1.16	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgput" sau analog	m2	10,0000
1.1.17	RpCJ04A	Reparații de tencuieli exterioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stîlpi, pe suprafețe plane, din zidărie de caramidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment.	m2	10,0000
1.1.18	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți sau analog	m2	10,0000
1.1.19	CI22B	Placaj din plăcuțe de granit ceramic (la pereți, stîlpi, pilastri și glafuri) fixate de adeziv (Adeziv Ceresit CM 12 FLEX sau analog)	m2	10,0000
		TOTAL Capitolul 4. Pereți exteriori scara principală și perete din beton		

Suma estimativă pentru lotul 3 – 87 121,11 lei

LOTUL 4 – Lucrări de reparație la curentă CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b

Nr.	Simbol normeși Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volu m
1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1. Coridor (Ftiziopneumologie, traumatologie). Desfaceri și demontări		
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	10,0000
1.1.2	RCsO56A	Demontări: tîmplărie din PVC (uși).	m2	3,0000
		TOTAL Capitolul 1.1. Coridor (Ftiziopneumologie, traumatologie). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 1.2. Coridor (Ftiziopneumologie, traumatologie). Pereți		
1.1.3	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	10,0000
1.1.4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despațitori, preparare manuală a mortarului.	m2	10,0000
1.1.5	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	10,0000
1.1.6	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	10,0000
1.1.7	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	10,0000
1.1.8	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	110,7000

1.1.9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,7000
		TOTAL Capitolul 1.2. Coridor (Ftiziopneumologie, traumatologie). Pereți		
		Capitolul 1.3. Coridor (Ftiziopneumologie, traumatologie). Tavan		
1.1.10	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	49,5000
1.1.11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,5000
		TOTAL Capitolul 1.3. Coridor (Ftiziopneumologie, traumatologie). Tavan		
		Capitolul 1.4. Coridor (Ftiziopneumologie, traumatologie). Timplarie		
1.1.12	CK25A	Uși confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv.	m2	5,8000
		TOTAL Capitolul 1.4. Coridor (Ftiziopneumologie, traumatologie). Tîmplărie		
		Capitolul 2.1. Birou 001 (Traumatologie). Desfaceri și demontări		
1.1.13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc.	m2	30,3000
1.1.14	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	104,8000
		TOTAL Capitolul 2.1. Birou 001 (Traumatologie). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 2.2. Birou 001 (Traumatologie). Pardosea		
1.1.15	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	30,3000
1.1.16	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgput" sau analog	m2	30,3000
1.1.17	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	30,3000
1.1.18	CN53A	Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	30,3000
1.1.19	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv plintele din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadex.	m2	30,3000
		TOTAL Capitolul 2.2. Birou 001 (Traumatologie). Pardosea		
		Capitolul 2.3. Birou 001 (Traumatologie). Pereți		
1.1.20	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgput" sau analog	m2	20,0000
1.1.21	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivsite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane.	m2	20,0000
1.1.22	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp.	kg	60,0000
1.1.23	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	74,5000
1.1.24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	74,5000
1.1.25	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	74,5000

1.1.26	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	17,5000
1.1.27	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	74,5000
1.1.28	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	74,5000
1.1.29	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	74,5000
1.1.30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	74,5000
		TOTAL Capitolul 2.3. Birou 001 (Traumatologie). Pereți		
		Capitolul 2.4. Birou 001 (Traumatologie). Tavan		
1.1.31	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	30,3000
1.1.32	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	30,3000
1.1.33	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	30,3000
1.1.34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	30,3000
		TOTAL Capitolul 2.4. Birou 001 (Traumatologie). Tavan		
		Capitolul 2.5. Birou 001 (Traumatologie). Lucrari diverse		
1.1.35	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,0000
		TOTAL Capitolul 2.5. Birou 001 (Traumatologie). Lucrări diverse		
		Capitolul 3.1. Perete coridor Birou 002 (Traumatologie). Desfaceri și demontări		
1.1.36	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	11,5000
		TOTAL Capitolul 3.1. Perete coridor Birou 002 (Traumatologie). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 3.2. Perete coridor Birou 002 (Traumatologie).		
1.1.37	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgput" sau analog	m2	11,5000
1.1.38	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane.	m2	11,5000
1.1.39	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp.	kg	34,5000
1.1.40	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	11,5000
1.1.41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	11,5000
1.1.42	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitură din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	11,5000
1.1.43	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	11,5000
1.1.44	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	11,5000
1.1.45	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"	m2	11,5000

		grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților		
1.1.46	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	11,5000
1.1.47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,5000
		TOTAL Capitolul 3.2. Perete coridor Birou 002 (Traumatologie).		
		Capitolul 4.1. Perete coridor vizavi de Birou 004 (Traumatologie). Desfaceri și demontări		
1.1.48	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereți si tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	1,0000
		TOTAL Capitolul 4.1. Perete coridor vizavi de Birou 004 (Traumatologie). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 4.2. Perete coridor vizavi de Birou 004 (Traumatologie).		
1.1.49	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	1,0000
1.1.50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	1,0000
1.1.51	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj.	m2	1,0000
1.1.52	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	1,0000
1.1.53	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	1,0000
1.1.54	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	1,0000
1.1.55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,0000
		TOTAL Capitolul 4.2. Perete coridor vizavi de Birou 004 (Traumatologie).		
		Capitolul 5.1. Birou 006 (Traumatologie). Desfaceri și demontări		
1.1.56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc.	m2	14,0000
1.1.57	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	42,7000
1.1.58	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță).	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 5.1. Birou 006 (Traumatologie). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 5.2. Birou 006 (Traumatologie). Pardosea		
1.1.59	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	14,0000
1.1.60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgput" sau analog	m2	14,0000
1.1.61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	14,0000
1.1.62	CN53A	Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	14,0000
1.1.63	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv plintele din PVC, în încăperi cu suprafețe	m2	14,0000

		mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadaz.		
		TOTAL Capitolul 5.2. Birou 006 (Traumatologie). Pardosea		
		Capitolul 5.3. Birou 006 (Traumatologie). Pereti		
1.1.64	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgput" sau analog	m2	12,0000
1.1.65	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane.	m2	12,0000
1.1.66	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp.	kg	36,0000
1.1.67	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	12,0000
1.1.68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	12,0000
1.1.69	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafață elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	12,0000
1.1.70	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	12,0000
1.1.71	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	28,6500
1.1.72	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	28,6500
1.1.73	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	28,6500
1.1.74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	28,6500
		TOTAL Capitolul 5.3. Birou 006 (Traumatologie). Pereți		
		Capitolul 5.4. Birou 006 (Traumatologie). Tavan		
1.1.75	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	14,0000
1.1.76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	14,0000
1.1.77	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	14,0000
1.1.78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	14,0000
		TOTAL Capitolul 5.4. Birou 006 (Traumatologie). Tavan		
		Capitolul 5.5. Birou 006 (Traumatologie). Lucrări diverse		
1.1.79	RpEE14A	Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu	buc	1,0000
1.1.80	RpEE17A	Înlocuirea prizelor bipolare - priza dublă	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 5.5. Birou 006 (Traumatologie). Lucrări diverse		
		Capitolul 6.1. Coridor (Traumatologie). Desfaceri și demontări		
1.1.81	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	63,2000
		TOTAL Capitolul 6.1. Coridor (Traumatologie). Desfaceri și demontări		

		Capitolul 6.2. Coridor (Traumatologie). Pereți		
1.1.82	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	39,8600
1.1.83	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	37,7000
1.1.84	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	37,7000
1.1.85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	37,7000
1.1.86	CI21B	Placarea pereților cu plăci din ceramica: dimensiuni 600 x 600 mm.	m2	2,1600
1.1.87	CK07A	Placaj de 20 cm lățime din MDF montate la pereți	m	3,5000
1.1.88	CK35C	Dibluri din material plastic fixate în ziduri din caramidă sau beton celular autoclavizat.	buc	6,0000
1.1.89	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi pînă la 35 m din panouri fixe și foi de uși.	m2	1,5000
		TOTAL Capitolul 6.2. Coridor (Traumatologie). Pereți		
		Capitolul 6.3. Coridor (Traumatologie). Tavan		
1.1.90	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	29,5000
1.1.91	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	29,5000
1.1.92	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	29,5000
1.1.93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	29,5000
		TOTAL Capitolul 6.3. Coridor (Traumatologie). Tavan		
		Capitolul 7.1. Birou 218 (Diagnostic Funcțional). Desfaceri și demontări		
1.1.94	RpCO56C	Demontari: glafuri din lemn la uși	m2	3,0000
		TOTAL Capitolul 7.1. Birou 218 (Diagnostic Funcțional). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 7.2. Birou 218 (Diagnostic Funcțional). Glafuri Ușa		
1.1.95	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	3,0000
1.1.96	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	3,0000
1.1.97	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	5,5000
1.1.98	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	3,0000
1.1.99	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	3,0000
1.1.100	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	3,0000
1.1.101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	3,0000
		TOTAL Capitolul 7.2. Birou 218 (Diagnostic Funcțional). Glafuri Ușa		
		Capitolul 8.1. Birou 218A (EEG). Desfaceri și demontări		

1.1.102	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor.	m3	3,0000
1.1.103	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	90,4000
1.1.104	RpCO56C	Demontări: captușeli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereți sau tavane suspendate, uși, etc.	m2	20,5000
1.1.105	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc.	m2	25,3000
1.1.106	RpCO56C	Demontări: glafuri din lemn la uși	m2	1,8000
		TOTAL Capitolul 8.1. Birou 218A (EEG). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 8.2. Birou 218A (EEG). Pardosea		
1.1.107	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgput" sau analog	m2	25,3000
1.1.108	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	25,3000
1.1.109	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC	m2	25,3000
		TOTAL Capitolul 8.2. Birou 218A (EEG). Pardosea		
		Capitolul 8.3. Birou 218A (EEG). Pereți		
1.1.110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	58,3000
1.1.111	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	58,3000
1.1.112	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	13,5000
1.1.113	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	58,3000
1.1.114	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	58,3000
1.1.115	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	89,8000
1.1.116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	89,8000
		TOTAL Capitolul 8.3. Birou 218A (EEG). Pereți		
		Capitolul 8.4. Birou 218A (EEG). Tavan		
1.1.117	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	25,3000
1.1.118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului.	m2	25,3000
1.1.119	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	25,3000
1.1.120	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	25,3000
1.1.121	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	32,1000
1.1.122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	32,1000

		TOTAL Capitolul 8.4. Birou 218A (EEG). Tavan		
		Capitolul 8.5. Birou 218A (EEG). Lucrări diverse		
1.1.123	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	3,0000
1.1.124	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri aplicate pe tîmplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (uși)	m2	2,2000
		TOTAL Capitolul 8.5. Birou 218A (EEG). Lucrări diverse		
		Capitolul 9.1. Birou 223 (Sala Educațională). Desfaceri și demontări		
1.1.125	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	1,0000
		TOTAL Capitolul 9.1. Birou 223 (Sala Educațională). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 9.2. Birou 223 (Sala Educațională). Pereți		
1.1.126	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgput" sau analog	m2	1,0000
1.1.127	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafețe plane.	m2	1,0000
1.1.128	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp.	kg	3,0000
1.1.129	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	1,0000
1.1.130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	1,0000
1.1.131	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1,0000
1.1.132	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	1,0000
1.1.133	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	1,0000
1.1.134	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	1,0000
1.1.135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,0000
		TOTAL Capitolul 9.2. Birou 223 (Sala Educațională). Pereți		
		Capitolul 10.1. Coridor (linga 413). Desfaceri și demontări		
1.1.136	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	5,0000
		TOTAL Capitolul 10.1. Coridor (linga 413). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 10.2. Coridor (lîngă 413). Tavan		
1.1.137	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	5,0000
1.1.138	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului.	m2	5,0000
1.1.139	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat	m2	5,0000

		pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.		
1.1.140	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	5,0000
1.1.141	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	5,0000
1.1.142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,0000
		TOTAL Capitolul 10.2. Coridor (linga 413). Tavan		
		Capitolul 11.1. Birou 401 (contabilitate). Desfaceri și demontări		
1.1.143	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc.	m2	26,0000
		TOTAL Capitolul 11.1. Birou 401 (contabilitate). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 11.2. Birou 401 (contabilitate). Pardosea		
1.1.144	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgput" sau analog	m2	26,0000
1.1.145	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	26,0000
1.1.146	CG36A	Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC	m2	26,0000
		TOTAL Capitolul 11.2. Birou 401 (contabilitate). Pardosea		
		Capitolul 12.1. Garderoba Ftiziopneumologie. Desfaceri și demontări		
1.1.147	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc.	m2	18,5000
		TOTAL Capitolul 12.1. Garderoba Ftiziopneumologie. Desfaceri și demontări		
		Capitolul 12.2. Garderoba Ftiziopneumologie. Pardosea		
1.1.148	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	18,5000
1.1.149	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgput" sau analog	m2	18,5000
1.1.150	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	18,5000
1.1.151	CN53A	Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	18,5000
1.1.152	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică antiderapantă min.8mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	18,5000
1.1.153	CI14A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv.	m	18,3000
		TOTAL Capitolul 12.2. Garderoba Ftiziopneumologie. Pardosea		
		Capitolul 13. Evacuarea gunoiului		
1.1.154	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanța de 50 m.	t	30,0000
1.1.155	TsH92B	Încărcarea în auto: gunoi	t	30,0000
1.1.156	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanță de 15 km.	t	30,0000
		TOTAL Capitolul 13. Evacuarea gunoiului		

Suma estimativă pentru lotul 4 – 308 095,73 lei

LOTUL 5 – Lucrări de reparație curentă la CMF nr.3. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a

Nr.	Simbol normeși Cod resurse	Denumi re lucrări	U.M.	Volu m
1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1. Galerie CMF-3/CCD. Desfaceri și demontări		
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	25,0000
		TOTAL Capitolul 1.1. Galerie CMF-3/CCD. Desfaceri și demontări		
		Capitolul 1.2. Galerie CMF-3/CCD. Pereți		
1.1.2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	25,0000
1.1.3	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	25,0000
1.1.4	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	25,0000
1.1.5	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	25,0000
1.1.6	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	53,9000
1.1.7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	53,9000
		TOTAL Capitolul 1.2. Galerie CMF-3/CCD. Pereți		
		Capitolul 1.3. Galerie CMF-3/CCD. Tavan		
1.1.8	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	31,0000
1.1.9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	31,0000
		TOTAL Capitolul 1.3. Galerie CMF-3/CCD. Tavan		
		Capitolul 2.1. Birou 202 (Triaj). Desfaceri și demontări		
1.1.10	RpCO56C	Demontări: glafuri din lemn la uși	m2	3,6000
		TOTAL Capitolul 2.1. Birou 202 (Triaj). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 2.2. Birou 202 (Triaj). Pereți		
1.1.11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	3,6000
1.1.12	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	3,6000
1.1.13	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	3,6000
1.1.14	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	3,6000
1.1.15	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu	m2	43,0000

		"Suprator" sau analog		
1.1.16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă lucioasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,0000
		TOTAL Capitolul 2.2. Birou 202 (Triaj). Pereți		
		Capitolul 2.3. Birou 202 (Triaj). Tavan		
1.1.17	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Suprator" sau analog	m2	13,5000
1.1.18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,5000
		TOTAL Capitolul 2.3. Birou 202 (Triaj). Tavan		
		Capitolul 2.4. Birou 202 (Triaj). Lucrări diverse		
1.1.19	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,0000
1.1.20	RpEJ08A	Executarea șanțurilor cu adâncimea de până la 5 cm în pereți din zidărie de caramidă de 5x50 cmp.	m	3,0000
1.1.21	CL20A	Grile de ventilație gata confectionate montate în zidărie.(Grile din PVC 250x250)	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 2.4. Birou 202 (Triaj). Lucrări diverse		
		Capitolul 3.1. Birou 206 (Triaj Prosan). Desfaceri și demontări		
1.1.22	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	52,8000
1.1.23	RpCO56C	Demontari: glafuri din lemn la uși	m2	3,0000
		TOTAL Capitolul 3.1. Birou 206 (Triaj Prosan). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 3.2. Birou 206 (Triaj Prosan). Pereți		
1.1.24	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	3,0000
1.1.25	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	3,0000
1.1.26	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	5,5000
1.1.27	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Suprator Lux Biocid" sau analog	m2	42,0000
1.1.28	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	42,0000
1.1.29	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu "Suprator" sau analog	m2	42,0000
1.1.30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,0000
		TOTAL Capitolul 3.2. Birou 206 (Triaj Prosan). Pereți		
		Capitolul 3.3. Birou 206 (Triaj Prosan). Tavan		
1.1.31	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Suprator Lux Biocid" sau analog	m2	13,8000
1.1.32	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	13,8000
1.1.33	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Suprator" sau analog	m2	13,8000
1.1.34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,8000

		TOTAL Capitolul 3.3. Birou 206 (Triaj Prosan). Tavan		
		Capitolul 4.1. Bloc sanitar (Etaj 3). Desfaceri și demontări		
1.1.35	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	38,4000
		TOTAL Capitolul 4.1. Bloc sanitar (Etaj 3). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 4.2. Bloc sanitar (Etaj 3). Pereți		
1.1.36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	23,7000
1.1.37	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	23,7000
1.1.38	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	23,7000
1.1.39	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	23,7000
1.1.40	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	23,7000
1.1.41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	23,7000
		TOTAL Capitolul 4.2. Bloc sanitar (Etaj 3). Pereți		
		Capitolul 4.3. Bloc sanitar (Etaj 3). Tavan		
1.1.42	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	14,7000
1.1.43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului.	m2	14,7000
1.1.44	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	14,7000
1.1.45	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	14,7000
1.1.46	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	14,7000
1.1.47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	14,7000
		TOTAL Capitolul 4.3. Bloc sanitar (Etaj 3). Tavan		
		Capitolul 5.1. Bloc sanitar (Etaj 4). Desfaceri și demontări		
1.1.48	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schele și curățirea cărămizilor.	m3	0,2000
1.1.49	RCsO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși).	m2	1,8900
1.1.50	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	22,7000
1.1.51	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică.	m2	9,0000
1.1.52	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță).	buc	2,0000

1.1.53	RpEF23B	Demontări de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brațe sau tuburi.	buc	2,0000
1.1.54	RpSB01D	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm.	m	3,5000
		TOTAL Capitolul 5.1. Bloc sanitar (Etaj 4). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 5.2. Bloc sanitar (Etaj 4). Pereți		
1.1.55	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgput" sau analog	m2	22,8000
1.1.56	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane.	m2	22,8000
1.1.57	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp.	kg	59,4000
1.1.58	CF59A	Placarea suprafețelor plane cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, pereți cu izolație plane, cu înălțimea până la 4 m.	m2	3,0000
1.1.59	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Suprator Lux Biocid" sau analog	m2	12,0000
1.1.60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	12,0000
1.1.61	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	12,0000
1.1.62	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	9,3000
1.1.63	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Suprator Lux Biocid" sau analog	m2	12,0000
1.1.64	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	12,0000
1.1.65	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Suprator" sau analog	m2	12,0000
1.1.66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	12,0000
1.1.67	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Suprator" sau analog	m2	10,8000
1.1.68	CI22B	Placaj din placute de ceramică (la pereți, stâlpi, pilastri și glafuri) fixate de adeziv	m2	10,8000
		TOTAL Capitolul 5.2. Bloc sanitar (Etaj 4). Pereți		
		Capitolul 5.3. Bloc sanitar (Etaj 4). Tavan		
1.1.69	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Suprator Lux Biocid" sau analog	m2	2,9000
1.1.70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului.	m2	2,9000
1.1.71	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	2,9000
1.1.72	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	2,9000
1.1.73	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Suprator" sau analog	m2	2,9000

1.1.74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	2,9000
		TOTAL Capitolul 5.3. Bloc sanitar (Etaj 4). Tavan		
		Capitolul 5.4. Bloc sanitar (Etaj 4). Lucrări diverse		
1.1.75	RpEE14A	Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu	buc	1,0000
1.1.76	08-02-148-1	Cablu pînă la 35 kV in tevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg.	100 m	0,0500
1.1.77	Pret de piata	Cablu 3x1,5 mm2	m	5,0000
1.1.78	08-03-594-1	Corp de iluminat instalat separat pe pivoți, cantitate lămpi, în corp de iluminat, 1.	100 buc	0,0100
1.1.79	Pret de piata	Corp de iluminat led 25W (6000K)	buc	1,0000
1.1.80	SB08E	Țeava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, avînd diametrul de 110 mm.	m	3,5000
		TOTAL Capitolul 5.4. Bloc sanitar (Etaj 4). Lucrări diverse		
		Capitolul 6.1. Radiologia (4 birouri). Desfaceri și demolări		
1.1.81	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	195,0000
1.1.82	RCsO56A	Demontări: tîmplărie din lemn (uși).	m2	5,7000
1.1.83	RpCO56C	Demontări: glafuri din lemn la uși	m2	2,6000
1.1.84	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc.	m2	34,2000
1.1.85	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor.	m3	3,0000
1.1.86	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru.	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 6.1. Radiologia (4 birouri). Desfaceri și demolări		
		Capitolul 6.2. Radiologia (4 birouri). Pardosea		
1.1.87	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgput" sau analog	m2	68,5000
1.1.88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.	m2	68,5000
1.1.89	CN53A	Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	68,5000
1.1.90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramică antiderapantă min.8mm (600x600mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	68,5000
1.1.91	CG36A	Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC	m2	68,5000
		TOTAL Capitolul 6.2. Radiologia (4 birouri). Pardosea		
		Capitolul 6.3. Radiologia (4 birouri). Pereți		
1.1.92	CD66A	Zidărie din caramidă, format 250 x 120 x 65 mm, la pereți despărțitori armați, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4 m.	100 m2	0,2550
1.1.93	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgput" sau analog	m2	201,8000

1.1.94	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafețe plane.	m2	201,8000
1.1.95	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m:	m2	1,5000
1.1.96	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	201,8000
1.1.97	CI06C	Placaj din faianță min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	18,0000
1.1.98	Pret de piata	Cornier de protecție colț, la placări din gresie ceramică, din masa plastic	m	24,0000
1.1.99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	183,8000
1.1.100	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	150,0000
1.1.101	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	183,8000
1.1.102	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	183,8000
1.1.103	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	183,8000
1.1.104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matl latex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	183,8000
		TOTAL Capitolul 6.3. Radiologia (4 birouri). Pereți		
		Capitolul 6.4. Radiologia (4 birouri). Tavan		
1.1.105	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	68,5000
1.1.106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului.	m2	68,5000
1.1.107	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	68,5000
1.1.108	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	68,5000
1.1.109	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	68,5000
1.1.110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matl latex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	68,5000
		TOTAL Capitolul 6.4. Radiologia (4 birouri). Tavan		
		Capitolul 6.5. Radiologia (4 birouri). Tîmplărie		
1.1.111	CK03A	Uși din MDF interioare într-un canat, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi pînă la 35 m.	m2	9,4500
		TOTAL Capitolul 6.5. Radiologia (4 birouri). Tîmplărie		
		Capitolul 6.6. Radiologia (4 birouri). Lucrări diverse		
1.1.112	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avînd pînă la 10	buc	4,0000

		elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)		
1.1.113	CL20A	Grile de ventilație gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie. (Grile din PVC 250x250)	buc	10,0000
1.1.114	08-02-148-1	Cablu pînă la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg.	100 m	1,2000
1.1.115	Pret de piata	Cablu 3x1,5 mm ²	m	50,0000
1.1.116	Pret de piata	Cablu 3x2,5 mm ²	m	70,0000
1.1.117	Pret de piata	Tub gofrat	m	120,0000
1.1.118	RpEE14A	Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu	buc	5,0000
1.1.119	RpEE17A	Înlocuirea prizelor bipolare - priza dublă	buc	10,0000
		TOTAL Capitolul 6.6. Radiologia (4 birouri). Lucrări diverse		
		Capitolul 6.7. Radiologia (4 birouri). Sistema A1, T3		
1.1.120	SA20A	Țeava din material plastic îmbinată prin sudură prin electrofuziune, în conducte de legătură la obiecte sanitare la clădiri de locuit și social culturale, avînd diametrul de 20 mm. (Țeava PPR PN10)	m	30,0000
1.1.121	Pret de piata	Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	8,0000
1.1.122	SD19A	Robinet bilă, avînd diametrul 3/4".	buc	4,0000
1.1.123	SA37B	Brațară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avînd diametrul de 3/4".	buc	12,0000
1.1.124	SF05C	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din țevi din material plastic, avînd diametrul de 20-75 mm.	m	30,0000
1.1.125	SF01C	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din țeava din policlorură de vinil tip greu sau din material plastic, avînd diametrul de 16-110 mm	m	30,0000
1.1.126	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apă rece executată cu țeava din policlorură de vinil tip greu sau material plastic, avînd diametrul de 16 - 110 mm.	10 m	3,0000
		TOTAL Capitolul 6.7. Radiologia (4 birouri). Sistema A1, T3		
		Capitolul 6.8. Radiologia (4 birouri). Canalizare		
1.1.127	SB08C	Țeava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, avînd diametrul de 50 mm.	m	15,0000
1.1.128	SA37F	Brațară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avînd diametrul de 2". (Colier metalic cu cauciuc și diblu (set) dn 50)	buc	8,0000
1.1.129	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, avînd diametrul de 50 mm. (Cot PVC dn 50x90*)	buc	8,0000
1.1.130	SB10C	Piesa de legătură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitură de cauciuc, avînd diametrul de 50 mm. (Ramificație PVC dn 50/50x45*)	buc	4,0000
1.1.131	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă,	10 m	1,5000

		pentru scurgere, țeava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă țeava avînd diametrul de pînă la 100 mm inclusiv.		
		TOTAL Capitolul 6.8. Radiologia (4 birouri). Canalizare		
		Capitolul 6.9. Radiologia (4 birouri). Obiecte sanitare		
1.1.132	SC04C	Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avînd țeava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	4,0000
1.1.133	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, avînd diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	8,0000
		TOTAL Capitolul 6.9. Radiologia (4 birouri). Obiecte sanitare		
		Capitolul 7.1. Birou 215,216,303,304,306,311,312,403. Desfaceri și demolări		
1.1.134	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	16,8000
		TOTAL Capitolul 7.1. Birou 215,216,303,304,306,311,312,403. Desfaceri și demolări		
		Capitolul 7.2. Birou 215,216,303,304,306,311,312,403. Pereți		
1.1.135	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	18,9000
1.1.136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	18,9000
1.1.137	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	18,9000
1.1.138	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Suprator Lux Biocid" sau analog	m2	18,9000
1.1.139	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	18,9000
1.1.140	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Suprator" sau analog	m2	18,9000
1.1.141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	18,9000
		TOTAL Capitolul 7.2. Birou 215,216,303,304,306,311,312,403. Pereți		
		Capitolul 7.3. Birou 215,216,303,304,306,311,312,403. Lucrări diverse		
1.1.142	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	16,0000
		TOTAL Capitolul 7.3. Birou 215,216,303,304,306,311,312,403. Lucrări diverse		
		Capitolul 8.1. Birou 302 (Triaj). Desfaceri și demontări		
1.1.143	RpCO56C	Demontări: glafuri din lemn la uși	m2	3,6000
		TOTAL Capitolul 8.1. Birou 302 (Triaj). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 8.2. Birou 302 (Triaj). Pereți		
1.1.144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual,	m2	3,6000

		cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.		
1.1.145	CF17C	Diverse lucrări strat de împaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	3,6000
1.1.146	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	3,6000
1.1.147	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	3,6000
1.1.148	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	39,0000
1.1.149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă lucioasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,0000
		TOTAL Capitolul 8.2. Birou 302 (Triaj). Pereți		
		Capitolul 8.3. Birou 302 (Triaj). Tavan		
1.1.150	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	13,0000
1.1.151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,0000
		TOTAL Capitolul 8.3. Birou 302 (Triaj). Tavan		
		Capitolul 8.4. Birou 302 (Triaj). Lucrări diverse		
1.1.152	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,0000
1.1.153	RpEJ08A	Executarea șanțurilor cu adâncimea de până la 5 cm în pereți din zidărie de caramidă de 5x50 cmp.	m	3,0000
1.1.154	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate montate în zidărie. (Grile din PVC 250x250)	buc	2,0000
1.1.155	CK26C	Plinte montate la pardoseli din mase plastice.	m	15,0000
		TOTAL Capitolul 8.4. Birou 302 (Triaj). Lucrări diverse		
		Capitolul 9.1. Birou 401 (Triaj). Desfaceri și demontări		
1.1.156	RpCO56C	Demontări: glafuri din lemn la uși	m2	3,6000
		TOTAL Capitolul 9.1. Birou 401 (Triaj). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 9.2. Birou 401 (Triaj). Pereți		
1.1.157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	3,6000
1.1.158	CF17C	Diverse lucrări strat de împaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	3,6000
1.1.159	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	3,6000
1.1.160	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	3,6000
1.1.161	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	39,0000
1.1.162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă lucioasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,0000
		TOTAL Capitolul 9.2. Birou 401 (Triaj). Pereți		
		Capitolul 9.3. Birou 401 (Triaj). Tavan		
1.1.163	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	13,0000

1.1.164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	13,0000
		TOTAL Capitolul 9.3. Birou 401 (Triaj). Tavan		
		Capitolul 9.4. Birou 401 (Triaj). Lucrări diverse		
1.1.165	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,0000
1.1.166	RpEJ08A	Executarea șanțurilor cu adâncimea de pînă la 5 cm în pereți din zidărie de caramida de 5x50 cmp.	m	3,0000
1.1.167	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate montate în zidărie.(Grile din PVC 250x250)	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 9.4. Birou 401 (Triaj). Lucrări diverse		
		Capitolul 10.1. Birou 405 (Sala de examinare). Desfaceri și demontări		
1.1.168	RpCO56C	Demontări: glafuri din lemn la uși	m2	3,6000
		TOTAL Capitolul 10.1. Birou 405 (Sala de examinare). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 10.2. Birou 405 (Sala de examinare). Pereți		
1.1.169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	3,6000
1.1.170	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj.	m2	3,6000
1.1.171	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	3,6000
1.1.172	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	3,6000
1.1.173	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	39,0000
1.1.174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă lucioasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,0000
		TOTAL Capitolul 10.2. Birou 405 (Sala de examinare). Pereți		
		Capitolul 10.3. Birou 405 (Sala de examinare). Tavan		
1.1.175	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	13,0000
1.1.176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	13,0000
		TOTAL Capitolul 10.3. Birou 405 (Sala de examinare). Tavan		
		Capitolul 10.4. Birou 405 (Sala de examinare). Lucrări diverse		
1.1.177	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,0000
1.1.178	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate montate în zidărie.(Grile din PVC 250x250)	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 10.4. Birou 405 (Sala de examinare). Lucrări diverse		
		Capitolul 11. Perete PVC vestiar (fereastra Dalila)		
1.1.179	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi pînă la 35 m din panouri fixe și foi de uși.	m2	6,0000
		TOTAL Capitolul 11. Perete PVC vestiar (fereastra		

		Dalila)		
		Capitolul 12. Evacuarea gunoiului		
1.1.180	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avînd peste 25 kg, pe distanța de 50 m	t	40,0000
1.1.181	TsH92B	Încărcarea în auto: gunoi	t	40,0000
1.1.182	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanță de 15 km.	t	40,0000
		TOTAL Capitolul 12. Evacuarea gunoiului		

Suma estimativă pentru lotul 5 – 547 509,84 lei

LOTUL 6 – Lucrări de reparație curentă la CMF nr.2. Chișinău, str.Independentei, 28

Nr.	Simbol normeși Cod resurse	Denumir e lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1. Birou 425 (Radiologia). Desfaceri și demontări		
1.1.1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	35,0000
1.1.2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	35,0000
		TOTAL Capitolul 1.1. Birou 425 (Radiologia). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 1.2. Birou 425 (Radiologia). Pardosea		
1.1.3	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgput" sau analog	m2	35,0000
1.1.4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.	m2	35,0000
1.1.5	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adaugă 4 cm	m2	35,0000
1.1.6	Pret de piata	Tabla gr.3mm	m2	2,0000
1.1.7	Pret de piata	Țeava metalică d-80mm	m	1,0000
1.1.8	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	35,0000
1.1.9	CN53A	Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	35,0000
1.1.10	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv plintele din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu preadez.	m2	35,0000
		TOTAL Capitolul 1.2. Birou 425 (Radiologia). Pardosea		
		Capitolul 1.3. Birou 425 (Radiologia). Pereți		
1.1.11	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la pereți	m2	70,0000
1.1.12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	70,0000
		TOTAL Capitolul 1.3. Birou 425 (Radiologia). Pereti		

		Capitolul 1.4. Birou 425 (Radiologia). Tavan		
1.1.13	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la tavane	m2	35,0000
1.1.14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	35,0000
		TOTAL Capitolul 1.4. Birou 425 (Radiologia). Tavan		
		Capitolul 1.5. Birou 425 (Radiologia). Lucrări diverse		
1.1.15	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate montate în zidărie.(Grile din PVC 250x250)	buc	2,0000
1.1.16	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	4,0000
1.1.17	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe tîmplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	12,6000
		TOTAL Capitolul 1.5. Birou 425 (Radiologia). Lucrări diverse		
		Capitolul 2.1. Birou 408 (Ginecolog). Desfaceri și demontări		
1.1.18	RCsO56A	Demontări: tîmplărie din lemn (ușa).	m2	2,1000
1.1.19	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	67,7000
1.1.20	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire).	buc	4,0000
1.1.21	RpEF23B	Demontări de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brațe sau tuburi.	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 2.1. Birou 408 (Ginecolog). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 2.2. Birou 408 (Ginecolog). Pereți		
1.1.22	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	10,0000
1.1.23	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la pereți	m2	10,0000
1.1.24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	10,0000
1.1.25	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000
1.1.26	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	48,5000
1.1.27	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	48,5000
1.1.28	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	48,5000
1.1.29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	48,5000
		TOTAL Capitolul 2.2. Birou 408 (Ginecolog). Pereți		
		Capitolul 2.3. Birou 408 (Ginecolog). Tavan		
1.1.30	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	19,2000
1.1.31	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la tavane	m2	19,2000
1.1.32	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	19,2000
1.1.33	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	19,2000

1.1.34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	19,2000
		TOTAL Capitolul 2.3. Birou 408 (Ginecolog). Tavan		
		Capitolul 2.4. Birou 408 (Ginecolog). Lucrări diverse		
1.1.35	CK03A	Uși din MDF interioare într-un canat, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m.	m2	1,6800
1.1.36	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,0000
1.1.37	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe țimplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul.	m2	4,2000
1.1.38	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, cu unul sau mai multe tuburi. (doar montarea)	buc	2,0000
1.1.39	RpEE14A	Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu	buc	1,0000
1.1.40	RpEE17A	Înlocuirea prizelor bipolare - priza dublă	buc	3,0000
1.1.41	Pret de piata	Doze pentru prize	buc	4,0000
1.1.42	CK26C	Plinte montate la pardoseli din mase plastice.	m	17,0000
		TOTAL Capitolul 2.4. Birou 408 (Ginecolog). Lucrări diverse		
		Capitolul 3.1. Birou 421 (Sala de sterilizare). Desfaceri și demontări		
1.1.43	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	0,0000
1.1.44	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire).	buc	4,0000
1.1.45	RpEF23B	Demontări de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brațe sau tuburi.	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 3.1. Birou 421 (Sala de sterilizare). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 3.2. Birou 421 (Sala de sterilizare). Pereți		
1.1.46	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la pereți	m2	10,0000
1.1.47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	10,0000
1.1.48	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	10,0000
1.1.49	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	37,3000
1.1.50	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	37,3000
1.1.51	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	37,3000
1.1.52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	37,3000
		TOTAL Capitolul 3.2. Birou 421 (Sala de sterilizare). Pereți		
		Capitolul 3.3. Birou 421 (Sala de sterilizare). Tavan		
1.1.53	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la tavane	m2	10,2000
1.1.54	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	10,2000
1.1.55	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	10,2000

1.1.56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	10,2000
		TOTAL Capitolul 3.3. Birou 421 (Sala de sterilizare). Tavan		
		Capitolul 3.4. Birou 421 (Sala de sterilizare). Lucrări diverse		
1.1.57	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate montate în zidărie.(Grile din PVC 250x250)	buc	2,0000
1.1.58	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,0000
1.1.59	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe țimplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	10,0500
1.1.60	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, cu unul sau mai multe tuburi. (doar montarea)	buc	2,0000
1.1.61	RpEE14A	Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu	buc	2,0000
1.1.62	RpEE17A	Înlocuirea prizelor bipolare - priza dublă	buc	2,0000
1.1.63	Pret de piata	Doze pentru prize	buc	4,0000
1.1.64	CK26C	Plinte montate la pardoseli din mase plastice.	m	14,0000
		TOTAL Capitolul 3.4. Birou 421 (Sala de sterilizare). Lucrări diverse		
		Capitolul 4.1 Vestiar.		
1.1.65	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la pereți	m2	1,6000
1.1.66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	1,6000
1.1.67	CF17C	Diverse lucrări strat de impasitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1,6000
1.1.68	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	1,6000
1.1.69	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	1,6000
1.1.70	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	1,6000
1.1.71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	1,6000
		TOTAL Capitolul 4.1 Vestiar.		
		Capitolul 4.2 Vestiar. Țimplărie		
1.1.72	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv. (Nota: 2050x750mm, cu dublă deschidere 1150x750mm partea de sus și 850x750 partea de jos, schița se consultă cu beneficiarul)	m2	1,5400
		TOTAL Capitolul 4.2 Vestiar. Țimplărie		
		Capitolul 5. Evacuarea gunoii		
1.1.73	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pedistanță de 50 m.	t	25,0000
1.1.74	TsH92B	Încărcarea în auto: gunoi	t	25,0000
1.1.75	TsI50B5	Transportarea gunoii cu autobasculanta la distanța de 15 km.	t	25,0000

		TOTAL Capitolul 5. Evacuarea gunoiului		
		Retele electrice		
		Capitolul 1. Panou electric		
2.1.1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, înălțime și lățime, mm, până la 600x600. (Dulap Metalic 600x500x250, IP65, Schneider sau analog)	buc	1,0000
2.1.2	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent până la 100. (Automat diferențial 4P C63A 30 mA, Schneider sau analog)	buc	1,0000
2.1.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent până la 25 A. (Automat diferențial 1P 30 mA, 16 A, Schneider sau analog)	buc	2,0000
2.1.4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent până la 25 A. (Automat diferențial 1P 30 mA, 6 A, Schneider sau analog)	buc	1,0000
2.1.5	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent până la 100. (Contactor 63A 3 faze, bobină intrare 230V, Schneider sau analog)	buc	1,0000
2.1.6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent până la 100. (Sepărat de sarcină isv 100A, Schneider sau analog)	buc	1,0000
2.1.7	08-01-054-3	Transformator, tensiune până la 20 kV, cu trei faze. (Transformator incapsulat 63 VA, 230V/24 V, Schneider sau analog)	buc	1,0000
2.1.8	Pret de piata	Contact releu 2P, 24 V, contact 250V/3A	buc	1,0000
2.1.9	Pret de piata	Releu SPDT, 24V, contact 250V/3A	buc	1,0000
2.1.10	08-03-523-1	Siguranța, instalată pe suport izolator	buc	2,0000
2.1.11	Pret de piata	Siguranță fuzibilă tip T, 800 mA, 250V	buc	1,0000
2.1.12	Pret de piata	Siguranță fuzibilă tip T, 1 A, 250 V	buc	1,0000
2.1.13	08-01-082-1	Cleme în asortiment	100buc	0,3200
2.1.14	Pret de piata	Cleme 35 mm ²	buc	4,0000
2.1.15	Pret de piata	Cleme 16 mm ²	buc	2,0000
2.1.16	Pret de piata	Cleme 4 mm ²	buc	26,0000
		TOTAL Capitolul 1. Panou electric		
		Capitolul 2. Cablu		
2.1.17	08-02-148-3	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 3 kg.	100m	0,1500
2.1.18	Pret de piață	Cablu electric BBГнг-LSLT 5x50mm ²	m	15,0000
		TOTAL Capitolul 2. Cablu		
		Capitolul 1. Panou electric		
2.2.1	Pret de piata	Dulap Metalic 600x500x250, IP65, Schneider sau analog	buc	1,0000
2.2.2	Pret de piata	Automat diferențial 4P C63A 30 mA, Schneider sau analog	buc	1,0000

2.2.3	Pret de piata	Automat diferențial 1P 30 mA, 16 A, Schneider sau analog	buc	2,0000
2.2.4	Pret de piata	Automat diferențial 1P 30 mA, 6 A, Schneider sau analog	buc	1,0000
2.2.5	Pret de piata	Contactator 63A 3 faze, bobină intrare 230V, Schneider sau analog	buc	1,0000
2.2.6	Pret de piata	Separator de sarcină isv 100A, Schneider sau analog	buc	1,0000
2.2.7	Pret de piata	Transformator incapsulat 63 VA, 230V/24 V, Schneider sau analog	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 1. Panou electric		

Suma estimativă pentru lotul 6 – 160 158,54 lei

LOTUL 7 – Lucrări de reparație curentă la CMF nr.1. Chișinău, str.Titulescu 37

Nr.	Simbol normeși Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volu m
1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1. Coridor subsol. Desfaceri și demontări		
1.1.1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte ceramice	m	20,0000
1.1.2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	16,0000
1.1.3	RpCA03A	Săpături de pământ în spații limitate, avînd peste 1.00 m lățime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc.	m3	2,0000
		TOTAL Capitolul 1.1. Coridor subsol. Desfaceri și demontări		
		Capitolul 1.2. Coridor subsol. Pardosea		
1.1.4	TsC54B	Strat de fundație din piatra spartă. (gr.8cm)	m3	1,3000
1.1.5	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci.	kg	50,0000
1.1.6	CA02B2	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton clasă C 10/8 (Bc 10/B 150) (gr.10cm)	m3	2,0000
1.1.7	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgput" sau analog	m2	16,0000
1.1.8	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	16,0000
1.1.9	CN53A	Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	16,0000
1.1.10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapantă 600x600mm (gr.min.10mm), inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	16,0000
1.1.11	CI14A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv. (H=10cm)	m	20,0000
		TOTAL Capitolul 1.2. Coridor subsol. Pardosea		
		Capitolul 2.1. Arhiva subsol. Desfaceri și demontări		
1.1.12	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	62,1000
		TOTAL Capitolul 2.1. Arhiva subsol. Desfaceri și demontări		

		Capitolul 2.2. Arhiva subsol. Pereți		
1.1.13	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	48,4000
1.1.14	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la pereți	m2	48,4000
1.1.15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	48,4000
1.1.16	CF17C	Diverse lucrări strat de împaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	48,4000
1.1.17	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	48,4000
1.1.18	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	48,4000
1.1.19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	48,4000
		TOTAL Capitolul 2.2. Arhiva subsol. Pereți		
		Capitolul 2.3. Arhiva subsol. Tavan		
1.1.20	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la tavane	m2	13,7000
1.1.21	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	13,7000
1.1.22	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	13,7000
1.1.23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	13,7000
		TOTAL Capitolul 2.3. Arhiva subsol. Tavan		
		Capitolul 3.1. Birou muncitori auxiliari. Desfaceri și demontări		
1.1.24	RCsO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre).	m2	5,5000
1.1.25	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	57,5000
1.1.26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc.	m2	12,5000
1.1.27	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire).	buc	4,0000
1.1.28	RpEF23B	Demontări de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brațe sau tuburi.	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 3.1. Birou muncitori auxiliari. Desfaceri și demontări		
		Capitolul 3.2. Birou muncitori auxiliari. Pardosea		
1.1.29	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	12,5000
1.1.30	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgput" sau analog	m2	12,5000
1.1.31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	12,5000
1.1.32	CN53A	Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	12,5000
1.1.33	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv plintele din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadez.	m2	12,5000
		TOTAL Capitolul 3.2. Birou muncitori auxiliari. Pardosea		
		Capitolul 3.3. Birou muncitori auxiliari. Pereți		

1.1.34	CD70A	Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4m. (astupare gol fereastră)	m3	0,6000
1.1.35	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgputt" sau analog	m2	1,5000
1.1.36	RpCJ04A	Reparații de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafețe plane, din zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit și mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund și stratul vizibil.	m2	1,5000
1.1.37	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: închidere gol fereastră deasupra ușii	m2	1,5000
1.1.38	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	45,0000
1.1.39	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la pereți	m2	45,0000
1.1.40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	45,0000
1.1.41	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	45,0000
1.1.42	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	45,0000
1.1.43	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	45,0000
1.1.44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	45,0000
		TOTAL Capitolul 3.3. Birou muncitori auxiliari. Pereți		
		Capitolul 3.4. Birou muncitori auxiliari. Tavan		
1.1.45	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	12,5000
1.1.46	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la tavane	m2	12,5000
1.1.47	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	12,5000
1.1.48	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	12,5000
1.1.49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	12,5000
		TOTAL Capitolul 3.4. Birou muncitori auxiliari. Tavan		
		Capitolul 3.5. Birou muncitori auxiliari. Lucrări diverse		
1.1.50	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tîcului peste 2,5 mp.	m2	3,1000
1.1.51	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,0000
1.1.52	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	4,0000
1.1.53	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, cu unul sau mai multe tuburi. (doar montarea)	buc	2,0000
1.1.54	RpEE14A	Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu	buc	1,0000
1.1.55	RpEE17A	Înlocuirea prizelor bipolare - priza dublă	buc	3,0000
1.1.56	Pret de piata	Doze pentru prize	buc	4,0000

		TOTAL Capitolul 3.5. Birou muncitori auxiliari. Lucrări diverse		
		Capitolul 4.1. WC subsol. Desfaceri și demontări		
1.1.57	RpEF23B	Demontări de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brațe sau tuburi.	buc	2,0000
1.1.58	RpCO56C	Demontări: captușeli din gips carton la pereți	m2	6,0000
1.1.59	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	25,6000
		TOTAL Capitolul 4.1. WC subsol. Desfaceri și demontări		
		Capitolul 4.2. WC subsol. Pereți		
1.1.60	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executare carcasi metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: astupare rețele	m2	6,0000
1.1.61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,0000
1.1.62	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	15,8000
1.1.63	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la pereți	m2	15,8000
1.1.64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,8000
1.1.65	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	15,8000
1.1.66	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	15,8000
1.1.67	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	15,8000
1.1.68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,8000
		TOTAL Capitolul 4.2. WC subsol. Pereți		
		Capitolul 4.3. WC subsol. Tavan		
1.1.69	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	9,8000
1.1.70	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la tavane	m2	9,8000
1.1.71	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	9,8000
1.1.72	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	9,8000
1.1.73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,8000
		TOTAL Capitolul 4.3. WC subsol. Tavan		
		Capitolul 4.4. WC subsol. Lucrări diverse		
1.1.74	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, cu unul sau mai multe tuburi. (doar montarea)	buc	2,0000
1.1.75	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate montate în zidărie. (Grile din PVC 250x250)	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 4.4. WC subsol. Lucrări diverse		
		Capitolul 6.1. Birou 223 (Radiologia). Desfaceri și demontări		
1.1.76	RCsO56A	Demontări: tâmplărie din PVC (perete despărțitor).	m2	4,6000

1.1.77	RpCM33E	Demontarea placajelor din gips-carton	m2	2,1000
1.1.78	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv schele și curățirea caramizilor.	m3	0,5000
1.1.79	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc.	m2	13,0000
1.1.80	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire).	buc	5,0000
1.1.81	RpEF23B	Demontări de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu două sau mai multe brațe sau tuburi.	buc	6,0000
		TOTAL Capitolul 6.1. Birou 223 (Radiologia). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 6.2. Birou 223 (Radiologia). Pardosele		
1.1.82	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgput" sau analog	m2	13,0000
1.1.83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	13,0000
1.1.84	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC	m2	13,0000
1.1.85	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv plintele din PVC (h=10cm), în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadex.	m2	26,0000
1.1.86	CN53A	Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	26,0000
1.1.87	CK26C	Plinte montate la pardoseli din mase plastice.	m	17,0000
		TOTAL Capitolul 6.2. Birou 223 (Radiologia). Pardosele		
		Capitolul 6.3. Birou 223 (Radiologia). Pereți		
1.1.88	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: glafuri ușa	m2	1,0000
1.1.89	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la pereți	m2	1,0000
1.1.90	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	1,0000
1.1.91	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	145,0000
1.1.92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	145,0000
		TOTAL Capitolul 6.3. Birou 223 (Radiologia). Pereți		
		Capitolul 6.4. Birou 223 (Radiologia). Tavane		
1.1.93	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: acoperire sistem de ventilație	m2	8,0000
1.1.94	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	8,0000
1.1.95	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	57,0000
1.1.96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,0000
		TOTAL Capitolul 6.4. Birou 223 (Radiologia). Tavane		
		Capitolul 6.5. Birou 223 (Radiologia). Lucrări diverse		
1.1.97	CK03A	Uși din MDF interioare într-un canat, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m.	m2	2,1000

1.1.98	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, cu unul sau mai multe tuburi. (doar montarea)	buc	6,0000
1.1.99	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe tîmplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	12,6000
1.1.100	RpEE14A	Inlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu	buc	1,0000
1.1.101	RpEE17A	Inlocuirea prizelor bipolare - priza dublă	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 6.5. Birou 223 (Radiologia). Lucrări diverse		
		Capitolul 7.1. Birou 201 (Staționar de zi). Desfaceri și demontări		
1.1.102	RCsO56A	Demontări: tîmplărie din lemn (fereastră).	m2	1,2200
1.1.103	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță	m2	4,0000
1.1.104	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schele și curățirea cărămizilor.	m3	1,5000
1.1.105	RpCM33E	Demontarea placajelor din gips-carton	m2	3,0000
1.1.106	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brațe sau tuburi.	buc	4,0000
1.1.107	RpSC11A	Demontarea unui spălator pentru vase cu picurator, din fontă, tabla emailata sau inox.	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 7.1. Birou 201 (Staționar de zi). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 7.2. Birou 201 (Staționar de zi). Pereți		
1.1.108	CD72A	Pereți despărțitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasă metalică simplă cu placaj de PGC gr.12,5mm într-un strat din ambele părți fără izolație, cu înălțimea pînă la 4 m.	m2	3,5000
1.1.109	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr.12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: acoperire rețele	m2	3,0000
1.1.110	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la pereți	m2	15,0000
1.1.111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	15,0000
1.1.112	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	15,0000
1.1.113	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	15,0000
1.1.114	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	110,0000
1.1.115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,0000
1.1.116	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	2,0000
1.1.117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereți, stîlpi, pilastri și glafuri) fixate de adeziv.	m2	2,0000
		TOTAL Capitolul 7.2. Birou 201 (Staționar de zi). Pereți		
		Capitolul 7.3. Birou 201 (Staționar de zi). Tavane		
1.1.118	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	39,0000
1.1.119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,0000

		TOTAL Capitolul 7.3. Birou 201 (Staționar de zi). Tavan		
		Capitolul 7.4. Birou 201 (Staționar de zi). Lucrări diverse		
1.1.120	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi pînă la 35 m din panouri fixe și foi de uși. (perete despărțitor-doar montarea)	m2	4,6000
1.1.121	SC04C	Lavoar din semiportelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avînd țeava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	1,0000
1.1.122	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, cu unul sau mai multe tuburi. (doar montarea)	buc	4,0000
1.1.123	CK26C	Plinte montate la pardoseli din mase plastice.	m	9,0000
1.1.124	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	6,0000
1.1.125	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe tîmplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	8,4000
1.1.126	CO18A	Uși de vizitare gata confecționate 300x600 mm din PVC	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 7.4. Birou 201 (Staționar de zi). Lucrări diverse		
		Capitolul 8. Evacuarea gunoiului		
1.1.127	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avînd peste 25 kg, pedistanța de 50 m.	t	30,0000
1.1.128	TsH92B	Încărcarea în auto: gunoi	t	30,0000
1.1.129	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanța de 15 km.	t	30,0000
		TOTAL Capitolul 8. Evacuarea gunoiului		

Suma estimativă pentru lotul 7 – 248 027,96 lei

LOTUL 8 – Lucrări de reparație a acoperisului la CS Muncești. Chișinău, sos.Muncești, 400/1

Nr.	Simbol normeși Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolări și evacuarea gunoiului		
1.1.1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	1,0000
1.1.2	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avînd peste 25 kg, pedistanța de 90 m.	t	2,0000
1.1.3	TsH92B	Încărcarea în auto: deșeuri de construcție	t	2,0000
1.1.4	TsI50B5	Transportare deșeuri cu autobasculanta la distanța de 15 km.	t	2,0000
		TOTAL Capitolul 1. Demolări și evacuarea gunoiului		
		Capitolul 2. Lucrări de construcție		
1.1.5	TrB02A29	Transportul materialelor din grupa 4 (încprcare, aruncare, descărcare, aruncare), cutomberonul, pe distanța de 90 m.	t	2,0000
1.1.6	RpCC04B	Cofraje din scînduri de rasinoase, de pînă la 6,00 m înălțime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la construcții existente, exclusiv susținerile.	m2	4,0000
1.1.7	RpCB03A	Beton turnat la coama acoperisului, la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier și turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200).	m3	1,0000

		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de constructie		
--	--	--	--	--

Suma estimativă pentru lotul 8 – 7 533,14 lei

Suma estimativă a achiziției constituie – 1 492 801,26 lei fără TVA

Informații despre clădirile unde vor fi executate lucrările de reparație:

CCD:

Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b

Clădirea – 6 etaje

CMF nr.1:

Adresa: mun. Chișinău, str.Titulescu, 37

Clădirea – 3 etaje

CMF nr.2:

Adresa: mun. Chișinău, str.Independenței, 28

Clădirea – 4 etaje

CMF nr.3:

Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a

Clădirea – 5 etaje

CS Muncești:

Adresa: mun.Chișinău, șos.Muncești, 400/1

Clădirea – 1 etaj

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pe lot;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de executare solicitați:

Din data primirii ordinului de începere a execuției, emis de către Beneficiar:

- Pentru lotul 1 în decurs de 30 zile
- Pentru lotul 2 în decurs de 30 zile
- Pentru lotul 3 în decurs de 45 zile
- Pentru lotul 4 în decurs de 90 zile
- Pentru lotul 5 în decurs de 90 zile
- Pentru lotul 6 în decurs de 45 zile
- Pentru lotul 7 în decurs de 90 zile
- Pentru lotul 8 în decurs de 30 zile.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
	Formularul DUAE	Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Oferta de preț cu indicarea termenului de garanție a lucrărilor executate	Anexa nr.29 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Deviz de cheltuieli - Formularele 3, 5 și 7	confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Garanția pentru ofertă în valoare de 1%	<u>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</u> Beneficiarul plății: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA DenumireaBăncii: B.C. „VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 Chișinău Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. _____ din _____” Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat, cofirmată prin semnatura electronică a parcipantului. <u>Sau</u> <u>Scrisoarea de garanție bancară conform Anexei nr.9 din documentația standard,</u> semnată că către banca prin aplicarea semnăturii electronice, și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Cerere de participare	Anexa nr.7 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA

		*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	
	Declarație privind valabilitatea ofertei	Anexa nr.8 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Extras din Registru de Stat	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vine în aplicarea art. 19 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Anexa nr.30 din documentația standard, confirmată prin semnatura electronică a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Grafic de executare a lucrărilor	Anexa nr.10 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Declarație privind experiența similară	Anexa nr.12 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Anexa nr.13 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Anexa nr.14 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Anexa nr.15 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA

	Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	Anexa nr.22 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor	copie – eliberată de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - 15 zile din data eliberării); confirmată prin semnătura electronică a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contractului	Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA Denumirea Băncii: B.C. „VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 Chișinău Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL cu nota “Pentru garanția de buna execuție a contractului nr. ____ din ____” <u>Sau</u> Garanția de bună execuție conform Anexei nr.10 din documentația standard. * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător odată cu semnarea Contractului)	DA
	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM nr.145 din 24.11.2020, completat și confirmat prin semnatura electronică participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător odată cu semnarea Contractului)	DA

16. Garanția pentru ofertă, cuantumul – 1%.

17. Termenul de garanție a lucrărilor – minimum 5 ani.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul – 5%.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz – Nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

Licitație electronică cu utilizarea pasului minim de licitație (1%) și numărului de runde succesive indicate în SIA RSAP (3 runde).

Notă: După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul

specificațiilor de preț actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, pe adresa indicată în documentație de atribuire.

21. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:** nu se aplică
22. **Ofertele se prezintă în valuta –** Lei MD
23. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:** cel mai mic preț pe lot și corespunderea caietului de sarcini și cerințelor tehnice
24. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- **până la: [ora exactă]** - Conform informației din SIA RSAP "MTender"
 - **pe: [data]** - Conform informației din SIA RSAP "MTender"
25. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
26. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 60 zile
27. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP "MTender" *Ofertele întârziate vor fi respinse*
28. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
29. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** limba de stat
30. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu
31. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
32. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** nu
33. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** nu
34. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** nu
35. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** Conform informației din SIA RSAP "MTender"
36. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |
37. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** nu

38. Alte informații relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru:

Marina Golovaci