

_____Aprobat

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Ремонт дорог в белом варианте с. Авдарма 2023**

Autoritatea contractantă: Примария с. Авдарма

Documente obligatorii la depunerea ofertei

- 1) Propunerea tehnică;
- 2) Propunerea financiară;
- 3) DUAЕ;
- 4) Garanția pentru ofertă;
- 5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAЕ timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP (după caz).

- 1) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
- 2) Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);
- 3) Declarație privind experiența similară (anexa nr. 12)/
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);
- 4) Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);
- 5) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);
- 6) Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)-
după caz;
- 7) Informații privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;
- 8) Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 18) -după caz;
- 9) Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici
(anexa nr. 19) -după caz;
- 10) Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;
- 11) Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 21) -după caz;
- 12) Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor
(anexa nr. 22);

2. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

1. Denumirea beneficiarului de stat **Примария с. Авдарма**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Примария с. Авдарма**

3. Obiectul achizițiilor **Ремонт дорог в белом варианте с. Авдарма 2023**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Подъём от КНС ул. Котовского. S-660 m2, a-220 м., b-3 м., h-0.15 м., и 3 бетон. зуба 1.1. Дорога в белом варианте				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Нарезка корыта	100 m3	0,990		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,574		
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,990		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,029		
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	148,500		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,445		

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) h=5 cm	m3	33,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,700		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	36,300		
	4100126202818	Apa	m3	3,300		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,930		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,860		
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	6,600		
	9310060019930	Muncitor	h-om	32,604		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	124,740		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	9,900		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	6,600		
	1120206201036 1	Savura	m3	6,600		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,800		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,277		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,703		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,392		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	17,886		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,732		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,700		
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,440		
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	0,255		
		Total Дорога в белом варианте Inclusiv salariu				
		1.2. Бетонный зуб 3 шт. 4*0,4x0,5 м				
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,024		

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,049		
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	3,600		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,180		
9	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) 6A1	kg	18,640		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,802		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	19,106		
10	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 12A3	kg	42,620		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,236		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	43,685		
11	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство	m3	2,400		

1	2	3	4	5	6	7
		бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса...) M200				
	7123010010200	Betonist	h-om	12,720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,960		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	699,132		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,864		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,717		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,706		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,440		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,780		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,600		
		Total Бетонный зуб 3 шт. 4*0,4x0,5 м Inclusiv salariu				
		Total Подъём от КНС ул. Котовского. S-660 m2, а-220 м., b-3 м., h-0.15 м., и 3 бетон. зуба Inclusiv salariu				
		2. ул. Малиновского. S-2000 m2, а-500 м., b-4 м., h-0.15 м., и 2 трубы ТБ 80.25-2				
		2.1. Дорога в белом варианте				
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Нарезка корыта	100 m3	3,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,830		
13	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта	100 m3	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
		в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,150		
14	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	450,000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,440		
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) h-5 cm	m3	100,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	90,000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	110,000		
	4100126202818	Apa	m3	10,000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	21,000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	42,000		
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	20,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,800		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	378,000		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	30,000		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	20,000		
	1120206201036 1	Savura	m3	20,000		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	60,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,840		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,160		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	22,400		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	54,200		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,280		
	2952270007611	Distribuitor de criblura	h-ut	2,120		

1	2	3	4	5	6	7
	1					
17	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	1,000		
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	0,580		
		Total Дорога в белом варианте Inclusiv salariu				
		2.2. Трубы 2-шт ТБ 80.25-2				
18	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,070		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,143		
19	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	3,600		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,180		
20	38-01-007-2	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 800 мм	100 m	0,050		
	1	Затраты труда	h-om	4,989		
	440-9144	Трубы железобетонные безнапорные без муфт	m	5,075		
	021116	Краны на автомобильном ходу на гидроэнергетическом строительстве 10 т	h-ut	0,031		
	160201	Краны на тракторе 121 (165) кВт (л.с.) 5 т	h-ut	0,912		
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,093		

1	2	3	4	5	6	7
		Total Трубы 2-шт ТБ 80.25-2 Inclusiv salariu				
		Total ул. Малиновского. S-2000 m2, а-500 м., b-4 м., h-0.15 м., и 2 трубы ТБ 80.25-2 Inclusiv salariu				
		3. ул. Котовского от КНС в южную часть S-1000 m2, а-250 м., b-4 м., h-0,15 м.				
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Нарезка корыта	100 m3	1,500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,415		
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,500		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,075		
23	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	225,000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,220		
24	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) h-5 cm	m3	50,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	55,000		

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	5,000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,500		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	21,000		
25	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	10,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	49,400		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	189,000		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	15,000		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	10,000		
	1120206201036 1	Savura	m3	10,000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,420		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,580		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,200		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	27,100		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,140		
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	1,060		
26	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,500		
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	0,290		
		Total ул. Котовского от КНС в южную часть S-1000 m2, a-250 m., b-4 m., h-0,15 m. Inclusiv salariu				
		4. Участок ул. Тимошенко от ул. Ленина до пер. Мичурина, S-1800 m2, a-300 m., b-6 m., h-0.05 m.				
27	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см,	m2	1 800,000		

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,800		
28	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	1 800,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,170		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,170		
29	DA12C прим.	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) * Щебеночная смесь С-6, h-5 cm.	m3	90,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	27,000		
	1411122201672,03	Щебеночная смесь С-6	m3	114,300		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,780		
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	19,620		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,450		
30	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,600		
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,348		
		Total Участок ул. Тимошенко от ул. Ленина до пер. Мичурина, S-1800 m2, a-300 m., b-6 m., h-0.05 m. Inclusiv salariu				
		5. ул. Тимошенко от ул. Мичурина до ул. Жукова, S-2750 m2, a-550 m., b-5 m., h-0.1 m.				

1	2	3	4	5	6	7
31	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	2 750,000		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	55,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,750		
32	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	2 750,000		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	1,787		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,787		
33	DA12C прим.	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) * Щебеночная смесь С-4, h-10 см.	m3	275,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	82,500		
	1411122201672,01	Щебеночная смесь С-4	m3	349,250		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,750		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,550		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	59,950		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,375		
34	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	1,100		
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,638		
35		Зубья из дорож. бордюров 3 шт по 5 метров		0,000		

1	2	3	4	5	6	7
36	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,036		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,074		
37	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	5,400		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,125		
38	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) Фракция 16-32 мм. h-10cm.	m3	0,450		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,135		
	1411122201672 ,2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	0,572		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,023		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,098		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,002		
39	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15	m	15,000		

1	2	3	4	5	6	7
		cm) BR.100x30x15				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,250		
	7129020012800	Pavator	h-om	6,600		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,675		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	43,800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,120		
	2666122800285 ,1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	15,075		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,090		
		Total ул. Тимошенко от ул. Мичурина до ул. Жукова, S-2750 m2, a-550 m., b-5 m., h-0.1 m. Inclusiv salariu				

Autoritatea contractantă _____

Data " _14_ " _iunie_ 2023

