

Deviz-propunere pentru concurs al Subproiectului

4423

Devizul Nr. 1

Raionul 20 Nisporeni

Satul 2028 Șișcani

Continutul: Lucrări civile la grădinița de copii nr. 1

Atentie!!! costurile se prezinta numai in lei!

4423

97

Cod lucrare	Denumirea lucrării	Unitate masura	Cantitatea	Pretul la unitate, lei	Costul, lei
-------------	--------------------	----------------	------------	------------------------	-------------

1 Capitolul 1 LUCRARI PE EXTERIOR

1	DEMOLARI.Curățirea parțială a soclului de tencuială deteriorată cu încărcarea deseurilor în autobasculante și transportarea la gunioste autorizată.	m2	74.000		
2	SOCLU-TENCUIRE:Aplicarea grundului betonocontact pentru aderența.Tencuirea soclului cu mortar-ciment M100,gr. nu mai mica de 40mm pe plasa metalica d-4 Bp-1 (100x100), fixata cu agrafe din armatura cu îndreptarea suprafețelor. ATENTIE! Lucrarile se vor executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente.	m2	102.500		
3	SOCLU-TERMOIZOLAREA: Grunduirea suprafețelor cu compozitie speciala *Betonocontact*, termoizolarea cu placi din polisteren extrudat, gr.=50mm /lipite pe clei, diblurile placilor; lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, chituirea cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment,consolidarea muchiilor cu cornier perforat pe adeziv. ATENTIE! Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente.	m2	102.500		
4	SOCLU-placarea. Aplicarea grundului betonocontact pentru aderența. Placarea peretilor cu placi de ceramica-granit /calitate superioara/ pe adeziv cu umplerea rosturilor cu chit. Racordarea placilor de ceramica la colturi se va executa cu taierea unghiului placilor sub 45 grade. ATENTIE! Lucrarile se vor executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente, conform normativelor in vigoare. Dimensiunile, desingul si culoarea placilor se vor coordona cu Beneficiarul.	m2	102.500		

Total pe capitolul 1



COORDONAT

Cod lucrare	Denumirea lucrarii	Unitate masura	Canitatea	Pretul la unitate, lei	Costul, lei
-------------	--------------------	----------------	-----------	------------------------	-------------

2 Capitolul 2 LUCRARI DE AMENAJARE

1	DACAPARE. Decaparea manuala si mecanizata a imbracamintei asfaltice existente. Incarcarea mecanizata a deseurilor in autobasculante. Transportarea deseurilor cu autocamionul in gunoisi autorizata. Constructivul va fi executat in complet cu toate lucrarile, utilajul si accesoriile aferente conform normativelor in vigoare	m2	124.000		
2	LUCRARI DE TERASAMENT. Nivelarea manuala a terenului cu denivelari de 10-20cm, inclusiv compactarea. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform desenele tehnice, specificatiilor si normativelor in vigoare.	m2	258.000		
3	SUPPORT DIN PIATRA. Executarea stratului-suport din piatra sparta compactata. Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare	m3	25.800		
4	PAVAJ gr.60. Executarea invelitoarei terenului din placi de pavaj vibropresat /color/, beton cl.B-25, gr.40mm, pe pat din amestec de nisip si ciment, gr.50mm (1:5), in complet cu toate lucrarile aferente. ATENTIE! Constructivele se vor executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente, conform normativelor in vigoare. Culoarea se coordoneaza in prealabil cu Beneficiarul	m2	258.000		
5	BORDURI. Procurarea si instalarea pietrelor de bordura vibropresate pentru trotuare 1000*200*80mm pe suport din beton cl.B-15 si strat din piatra sparta compactata, inclusiv lucrarile de terasament. Constructivul va fi executat in complet cu toate accesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare.	m l	75.000		

Total pe capitolul 2



COORDONAT

Suma totala

Contributia inclusa
suma de control

Transport: %
Regie: %
Rentabilitate: %

Total: %
TVA(taxa zero:!!) 0 %

Total pe deviz:

97

Conditii adaugatoare pentru contractori

1. Ofertantul la fiecare lucrare propusa include pretul total la toate operatiunile pe care le prevede descrierea lucrarii, inclusiv costului materialelor, echipamentului si manopera necesare pentru indeplinirea complexului de lucrari incluse in descrierea lucrarii.
2. In conformitate cu Legea nr.132-XXV din 20.03.2003 (Art. 4(P.13) pentru punerea in aplicare a titlului III al Codului Fiscal) si Hotarirea Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 (publicata in Monitorul Oficial nr. 52-53 din 14 aprilie 2010), cu modificarile ulterioare, Marfurile si serviciile destinate realizarii proiectelor Fondului de Investitii Sociale din Moldova (F.I.S.M.), potrivit contractelor incheiate intre F.I.S.M. si agentii economici care efectueaza lucrari din sursele F.I.S.M., precum si potrivit contractelor C.D.D. (Community-Driven Development) incheiate intre unitatile administrativ-teritoriale si agentii economici, finantate din sursele F.I.S.M., se vor livra cu scutirea de T.V.A. cu drept de deducere pina la finalizarea Proiectului F.I.S.M..
3. Costul ofertei estimate de Beneficiar este de 208 897,00 lei. Ofertantul alcatuieste devizul, dupa formularul achizitionat de la beneficiar.
4. Cheltuielile limitate (transport, regie, rentabilitate si energie electrica, daca figureaza in deviz) se indica de catre ofertant in procente de la cheltuielile directe si se calculeaza in lei. Ofertantul poate include cheltuielile limitate in costul preturilor unitare la fiecare lucrare aparte.
5. Atentie! Compania de constructii va indeplini lucrarile de organizare a santierului din contul cheltuielilor de regie.
6. Termenul limită de executare a lucrărilor este de 4,0 luni de la data semnării contractului.



COORDONAT