

**Lista cu cantitațile de lucrări №**  
**Reparatia terenului de minifotbal**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Terenul de minifotbal</b>		
1	RpCS20G	Demontarea imprejmirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	726,000
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant, inclusiv portile pentru fotbal	m2	44,000
3	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, (Pentru reparatia portior de fotbal - 2 buc. si portitelor - 2 buc.	kg	64,000
4	CN21A	Vopsirea stilpilor metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi, inclusiv portile din metal, pentru fotbal.	m2	62,800
5	RpCR17A1	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	174,240
6	CO06B3 K=1.5	Imprejmuiri din plasa rabita zincata in, fixata pe stilpi din tava otel profilata 80x60x4000(h)mm cu inaltimea la coama de 3,00 m, (Se monteaza numai plasa ochi 55x55 mm si accesorii de suport)	m	110,000
7	Pret de piata	Tava profilata din metal 60x40 mm	m	46,000
8	RpIC37C	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc	46,000
9	Pret de piata	Plasa de siguranta din relon	m2	44,000
10		Cablu din otel zinc de 8mm (tros 8mm)	m	440,000
11		Intinzator tip inel-cirlig zinc 12x140/125 mm	buc	16,000
12		Clema de strigere (zagim)	buc	220,000
13		Rotunda zincata 4mm	buc	220,000

1	2	3	4	5
14		Surub inel pentru intinzator	buc	220,000
15		Шайба d=10	buc	220,000
16		Гайка d=10	buc	220,000
17		Carac di plastic pentru stilpi 60x40cm	buc	56,000
18	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	24,000
		<b>Capitolul 1.2. Pavaj cu pavele prefabricate din beton dim.100x200 mm, gros.40 mm (Acces spre terenul de minifotbal)</b>		
19	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,250
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=50mm	m3	1,250
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=100 mm	m3	2,500
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x250x80mm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	36,000
23	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	25,000
		<b>Capitolul 2. Lucrari electrice</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Lucrari de constructii</b>		
24	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,500
25	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,500
26	IC17C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm	m	9,000

1	2	3	4	5
27	IC17A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3, mm	m	9,000
		<b>Capitolul 2.2. Lucrari de montare</b>		
28	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	82,000
29	RpEB01A	Cablu de putere cu fibre din cupru, BBГ cu sectiunea 3x2.5MM2	m	160,000
30	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur Corp de iluminat cu bec econom IP65, E27, policarbonat	buc	6,000
31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,000
32	08-03-591-5	Intrerupator automat 380 V	100 buc	0,020
		<b>Capitolul 2.3. Utilaj si materiale</b>		
33	Pret de piata	Panou electric	buc	1,000
34		Automat 1 pol 25A C BA 47-29 M	buc	2,000
35		Platforma LED-60 W	buc	6,000

APROBAT:

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.