

**LOT - Lucrări de construcție, montare, instalare a elementelor de
infrastructură noi (construcții metalice/stâlpi) și rețelelor electrice pentru
SASCR „Controlul traficului”**

LOCAȚIA nr.1

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect: Post de supraveghere a SASCR "Controlul
traficului", situat in extravilanul s.Ustia r-ul Dubasari,
traseul G68.2 km 1+565m.

Investitor: Serviciul Tehnologii Informationale,
MAI

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-24-1
Elemente de constructive (35/23-24-C)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc			
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200		
	2811236309848	Confecții met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000		
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800		
2	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0970		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2500		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
3	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,0250		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
4	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (6.44 kg/buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050		
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130		
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,0250		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
7	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, exclusiv gropile si umplutura (Ksal=0,6, materiale de exclus, livrarea Beneficiarului) Coeficient la manoperei=0,6000	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,3000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250		

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect: Post de supraveghere a SASCR "Controlul traficului", situat in extravilanul s.Ustia r-ul Dubasari, traseul G68.2 km 1+565m.

Investitor: Serviciul Tehnologiei Informationale, MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-24-2

Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica (35/23-24-REAE)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100		
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
3	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc			
	1	Muncitor	h-om	5,5600		
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001		
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,8300		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2800		
4	pret ofertant	Stilp din beton armat CB 95-2	buc			
	446-20112	Stilp din beton armat CB 95-2	buc	1,0000		
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			
	1	Muncitor	h-om	65,2400		
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200		
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100		
6	pret furnizor	Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-2 3x16	m.l.			
	3130134817763	Cablu de tip SIP-2 3x16 mm2	m	1,0000		
7		Suport de ancorare CA 1500	buc			
	80-10-01	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,0000		
8		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			
	1807186	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
9		Banda din oțel inoxidabil, secțiune 20x0,7 mm	m			
	411009	Banda din oțel inoxidabil, secțiune 20x0,7 mm	m	1,0000		
10		Clema-lacat de fixare a benzii din oțel inoxidabil 20 mm	buc			
	411009	Clema-lacat de fixare a benzii din oțel inoxidabil 20 mm	buc	1,0000		
11		Clema de prindere de tip PS-1-1	buc			
	411071	Clema de prindere de tip PS-1-1	buc	1,0000		
12		Curea de strângere cablu E778	buc			
	411008	Curea de strângere cablu E778	buc	1,0000		
13	pret furnizor	Elemente de conexiune cablu SIP la stifturile trafo	m.l.			
	3130134817850	Elemente de conexiune cablu SIP la stifturile trafo	m	1,0000		
		2. Lucrari de montare				
14	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700		
	1019852	Vopsea	kg	0,0300		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
15	pret furnizor	Presetupa PG63 (42-54)mm IP54	buc			
	HG 160222610	Presetupa PG63 (42-54)mm IP54	buc	1,0000		
16	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			
	1	Muncitor	h-om	0,3400		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100		
17	08-03-575-1	Dispozitiv - intreruptoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
18	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1300		
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800		
19	08-02-152-3	Constructii metalice de cablu: constructie sudata - catarg cablu din teava 60x60x mm	t			
	1	Muncitor	h-om	45,0000		
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00009		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0078		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,5200		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	37,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	37,4000		
	2019408	Constructii din oțel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,0400		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,3000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,0400		
20	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	34,7000		
	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030		
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000		
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,0000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400		

1	2	3	4	5	6	7
21	pret furnizor	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm	m.l.			
	2513306619267	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm	m	1,0000		
22	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	14,6000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400		
23	08-02-394-2	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	36,7000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0007		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1900		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1500		
	1019852	Vopsea	kg	0,4000		
	1019940	Splint din sirma	kg	0,1000		
	1039163	Mansoane tensionate	buc	4,0000		
	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t	t	0,0500		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000		
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0800		
	5009369	Cleme de cablu	buc	12,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100		
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2500		
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,6400		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5900		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700		
24	pret furnizor	Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-4 2x16 mm2	m.l.			
	3130134817772	Cablu de tip SIP-4 2x16 mm2	m	1,0000		
25	pret furnizor	Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-2 3x16	m.l.			
	3130134817763	Cablu de tip SIP-2 3x16 mm2	m	1,0000		
26	pret furnizor	Tub termoretractabil 10/5mm	m			
	2513306619275	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,0000		
27	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			
	1	Muncitor	h-om	8,2900		
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,0810		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400		
28	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	19,0000		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5500		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000		
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,0810		
	1019852	Vopsea	kg	2,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,1900		

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900		
29	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	21,3000		
	1011619	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0920		
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000		
	1019852	Vopsea	kg	2,4000		
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900		
30	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 10 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	21,3000		
	1011619Z	Otel-carbon rotund ZINCAT diametru 10 mm	t	0,0920		
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000		
	1019852	Vopsea	kg	2,4000		
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900		
31	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din de otel ZINCAT d=4mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	20,1000		
	1011614	Otel-carbon rotund, ZINCAT diametru 4 mm	kg	10,2500		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000		
	1019852	Vopsea	kg	2,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		3. Utilaj				
32	pret furnizor	Dulap de evidenta metalic, IP54, In=40A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			
	3120355537806	Dulap de evidenta metalic, IP54, In=40A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,0000		
33	pret furnizor	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			
	3320634627003	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,0000		
34	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	buc			
	2924127326173	Separator de sarcina BH-32, 2P, 40A	buc	1,0000		
35	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=32A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			
	2924127326433	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 32A, °B°	buc	1,0000		
36	pret furnizor	Bloc de distributie pe sina DIN de tip PБД-80A sau similar	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	2924127326720	Bloc de distributie pe sina DIN de tip PEД-80A	buc	1,0000		
37	pret furnizor	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			
	3320634627101	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,0000		

LOCAȚIA nr.2

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect: Post de supraveghere a SASCR "Controlul traficului", situat in raionul Causeni, com. Firladeni.

Investitor: Serviciul Tehnologii Informationale, MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-25-1 Elemente de constructive (35/23-25-C)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc			
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200		
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000		
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800		
2	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0970		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2500		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
3	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,0250		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
4	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (6.44 kg/buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130		
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
7	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, exclusiv gropile si umplutura (Ksal=0.6, materiale de exclus, livrarea Beneficiarului) Coeficient la manoperei=0,6000	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,3000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250		

LOCAȚIA nr.3

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect: Post de supraveghere a SASCR "Controlul traficului", situat in raionul Causeni, sat. Copanca

Investitor: Serviciul Tehnologii Informationale, MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-26-1 Elemente de constructive (35/23--C)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc			
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200		
	2811236309848	Confecții met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000		
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800		
2	CC02O	Armatari din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0970		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2500		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
3	CC02P2	Armatari din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,0250		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
4	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (6.44 kg/buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050		
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130		
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie,	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
7	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, exclusiv gropile si umplutura (Ksal=0.6, materiale de exclus, livrarea Beneficiarului) Coeficient la manoperei=0,6000	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,3000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250		

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect: Post de supraveghere a SASCR "Controlul traficului", situat in raionul Causeni, sat. Copanca

Investitor: Serviciul Tehnologiei Informationale, MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-26-2 Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica (35/23-26-REAE)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100		
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
3	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			
	1	Muncitor	h-om	65,2400		
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200		
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100		
4	pret furnizor	Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-4 3x16 mm2	m.l.			
	3130134817773	Cablu de tip SIP-4 3x16 mm2	m	1,0000		
5		Suport de ancorare CA 1500	buc			
	80-10-01	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,0000		
6		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			
	1807186	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,0000		
7		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			
	411009	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,0000		
8		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			
	411009	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,0000		
9		Curea de strangere cablu E778	buc			
	411008	Curea de strangere cablu E778	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
10	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm, L=400 mm, K=3.6 Coeficient la manoperei=3,6000 Coeficient la pentru materiale=3,6000 Coeficient la utilajului=3,6000	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0063		
	4100126202818	Apa	m3	0,0117		
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1900		
		2. Lucrari de montare				
11	08-02-155-1	Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare	trecere			
	1	Muncitor	h-om	0,4700		
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,1500		
	5009837	Compozitie de etansare	kg	0,7200		
12	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700		
	1019852	Vopsea	kg	0,0300		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
13	pret furnizor	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			
	HG 160222609	Presetupa PG63 D(42-54)mm IP54	buc	1,0000		
14	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			
	1	Muncitor	h-om	0,3400		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100		
15	08-03-575-1	Dispozitiv - intreruptoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
16	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1300		
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800		
17	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	34,7000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030		
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000		
	50090311	Scoabe fixe tevi cu diblu	10 buc	25,0000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400		
18	pret furnizor	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm	m.l.			
	2513306619267	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm	m	1,0000		
19	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	14,6000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400		
20	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	51,6000		
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000		
	1019852	Vopsea	kg	0,4000		
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300		
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300		
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500		
21	pret furnizor	Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-4 3x16 mm2	m.l.			
	3130134817773	Cablu de tip SIP-4 3x16 mm2	m	1,0000		
22	pret furnizor	Cablu АВВГГ(А)-LSL Tx-1,0 3x16 mm2	m.l.			
	3130134818415	Cablu АВВГГ-1,0 3x16 mm2	m	1,0000		
23	pret furnizor	Tub termoretractabil 10/5mm	m			
	2513306619275	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,0000		
24	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			
	1	Muncitor	h-om	8,2900		
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,0810		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400		
25	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	19,0000		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5500		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000		
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,0810		
	1019852	Vopsea	kg	2,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900		
26	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	21,3000		
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,1580		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000		

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000		
	1019852	Vopsea	kg	2,4000		
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900		
27	08-02-406-1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "Π"	t			
	1	Muncitor	h-om	267,0000		
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0134		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	15,1500		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,5000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6700		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700		
		3. Utilaj				
28	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 12 module, IP31, dotat cu lacat si bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			
	130754	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 12 module, IP31, dotat cu lacat si bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,0000		
29	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	buc			
	2924127326173	Separator de sarcina BH-32, 2P, 40A	buc	1,0000		
30	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=13A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			
	2924127326407	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 13A, °C°	buc	1,0000		
31	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=25A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			
	2924127326410	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 25A, °C°	buc	1,0000		
32	pret furnizor	Bloc de distributie pe sina DIN de tip PБД-80A sau similar	buc			
	2924127326720	Bloc de distributie pe sina DIN de tip PБД-80A	buc	1,0000		
33	pret furnizor	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			
	3120355537801	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,0000		
34	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc			
	2924127326177	Separator de sarcina BH-32, 2P, 25A	buc	1,0000		
35	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			
	2924127326406	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,0000		
36	pret furnizor	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A, clasa de precizie - 1	buc			
	3320634627003	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A, clasa de precizie - 1	buc	1,0000		
37	pret furnizor	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			
	3320634627101	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA,	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		400V				
38	pret furnizor	Bloc de distributie pe sina DIN de tip PBD-80A sau similar	buc			
	2924127326720	Bloc de distributie pe sina DIN de tip PBD-80A	buc	1,0000		

LOCAȚIA nr.4

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect: Amplasarea postului de supraveghere la sistemul automatizat "Supraveghere a circulației rutiere" în apropierea Postului de poliție Varnita, adiacent lotului cu nr. cadastral 05023140315, sat. Varnita, r-ul Anenii Noi.

Investitor: Serviciul Tehnologii Informationale, MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-27-1 Elemente de constructive (35/23-27-SAC)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc			
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200		
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000		
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800		
2	CC02O	Armatari din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0970		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2500		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
3	CC02P2	Armatari din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,0250		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
4	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (6.44 kg/buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130		
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
7	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, exclusiv gropile si umplutura (Ksal=0.6, materiale de exclus, livrarea Beneficiarului) Coeficient la manoperei=0,6000	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,3000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250		

LOCAȚIA nr.5

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect: Post de supraveghere a SASCR "Controlul traficului", situat in intravilanul sat. Molovata, r-ul Dubasari

Investitor: Serviciul Tehnologii Informationale, MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-28-1 Elemente de constructive (35/23-28-SAC)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800		
2	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc			
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200		
	2811236309848	Confecții met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000		
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800		
3	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0970		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2500		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
4	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,0250		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
5	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (6.44 kg/buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050		
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130		
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
7	TsD01B	Împrastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
8	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice în curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, între 5,1 si 10 m înaltime, exclusiv gropile si umplutura (Ksal=0.6, materiale de exclus, livrarea Beneficiarului) Coeficient la manoperei=0,6000	buc			
	7137010011520	Electrician în constructii	h-om	11,3000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250		
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, în proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (utilizarea pavaj demontat)	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (demontate)	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		