

**Centrul de Asistenta si
Protectie a Victemelor si
Potentialelor Victime ale
Traficului de Fiinte Umane din
Burebista, 93, or. Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1
Lucrari de reparatie a Blocurilor sanitare**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Etajul III		
		Capitolul 1.1. Timplarii		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,510
2	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundata inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U2 700x2050(h) - 2buc; U3 800x2050(h) - 1buc.	m2	4,510
3	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, H=2,1	m2	6,260
		Capitolul 1.2. Finisari		
		Capitolul 1.2.1. Pardoseli		
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, inclusiv indepartarea proiementelor din adeziv	m2	11,160
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	11,160
6	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, la pardoseli de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor (aplicativ)	m2	11,160
7	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,490

1	2	3	4	5
8	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica mozaic antiderapanda, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,670
		Capitolul 1.2.2. Pereti		
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica, inclusiv indepartarea proieminentilor din adeziv	m2	38,030
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	38,030
11	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, la pereti de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor (aplicativ)	m2	38,030
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	38,030
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,940
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,410
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,410
		Capitolul 1.2.3. Tavane		
16	CK18C	Montarea baghetelor la tavan din poliuretan (aplicativ)	m	19,000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,750
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,750
		Capitolul 1.3. Tehnico-sanitare		
19	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta cu mobilier, inclusiv accesoriile, cu recuperare pentru montare ulterioara	buc	2,000
20	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000

1	2	3	4	5
21	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000
22	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative pentru lavuar, avind diametru de 1/2"	buc	2,000
23	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	6,000
24	RpIB12A	Demontare radiator, pentru efectuarea lucrarilor de finisare	buc	1,000
25	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000
26	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
27	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	6,000
28	RpSC21A	Montarea lavoarului demontat anterior, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000
29	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000
30	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,000
31	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000
32	VB09A	Rama cu jaluzele fixe / Grila pentru canale de ventilare 200x100	buc	5,000
33	IB06A	Instalarea radiatoarelor demontate anterior (aplicativ)	buc	1,000
		Capitolul 1.4. Electrotehnice		
34	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000
35	RpEC16A	Demontare priza ingropat cu conductori din	buc	3,000

1	2	3	4	5
		cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei		
36	RpEC16A	Demontare intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,000
37	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 IP65	100 buc	0,050
38	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040
39	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030
		Capitolul 2. Etajul II		
		Capitolul 2.1. Timplarii		
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn si pvc (usi)	m2	6,630
41	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundata inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 800x2650(h) - 1buc; U2 700x2050(h) - 2buc; U3 800x2050(h) - 1buc.	m2	6,630
		Capitolul 2.2. Finisari		
		Capitolul 2.2.1. Pardoseli		
42	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, inclusiv indepartarea proiementelor din adeziv	m2	8,800
43	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	8,800
44	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, la pardoseli de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor (aplicativ)	m2	8,800
45	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,800
		Capitolul 2.2.2. Pereti		
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica, inclusiv indepartarea proiementilor	m2	39,050

1	2	3	4	5
		din adeziv		
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	39,050
48	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, la pereti de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor (aplicativ)	m2	39,050
49	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	39,050
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,430
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,270
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,270
		Capitolul 2.2.3. Tavane		
53	CK18C	Montarea baghetelor la tavan din poliretan (aplicativ)	m	24,120
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,800
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,800
		Capitolul 2.3. Tehnico-sanitare		
56	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta cu mobilier, inclusiv accesoriile, cu recuperare pentru montare ulterioara	buc	2,000
57	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000
58	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000
59	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative pentru lavuar, avind diametru de 1/2"	buc	2,000
60	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	6,000

1	2	3	4	5
61	RpIA48A	Demontarea boilerului	buc	1,000
62	RpIB12A	Demontare radiator, pentru efectuarea lucrarilor de finisare	buc	1,000
63	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000
64	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
65	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	6,000
66	RpSC21A	Montarea lavoarului demontat anterior, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000
67	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000
68	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,000
69	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000
70	RpIA22A	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate 100 l	buc	1,000
71	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1"	buc	2,000
72	VB09A	Rama cu jaluzele fixe / Grila pentru canale de ventilare 200x100	buc	4,000
73	IB06A	Instalarea radiatoarelor demontate anterior (aplicativ)	buc	1,000
		Capitolul 2.4. Electrotehnice		
74	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	4,000
75	RpEC16A	Demontare priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea	buc	3,000

1	2	3	4	5
		camerei		
76	RpEC16A	Demontare intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	4,000
77	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 IP65	100 buc	0,050
78	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040
79	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030
		Capitolul 3. Etajul I		
		Capitolul 3.1. Timplarii		
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,870
81	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundata inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U2 700x2050(h) - 2buc;	m2	2,870
82	CH06A	Bara de otel inox pentru suportul draperiei pentru dus, inclusiv elementele de prindere	m	2,000
		Capitolul 3.2. Finisari		
		Capitolul 3.2.1. Pardoseli		
83	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, inclusiv indepartarea proiementelor din adeziv	m2	7,620
84	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	7,620
85	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, la pardoseli de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor (aplicativ)	m2	7,620
86	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,020
87	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica mozaic antiderapanda, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog,	m2	1,600

1	2	3	4	5
		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2		
		Capitolul 3.2.2. Pereti		
88	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica, inclusiv indepartarea proeminentilor din adeziv	m2	32,940
89	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	32,940
90	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, la pereti de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor (aplicativ)	m2	32,940
91	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	32,940
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,930
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,330
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,330
		Capitolul 3.2.3. Tavane		
95	CK18C	Montarea baghetelor la tavan din poliretan (aplicativ)	m	15,420
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,330
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,330
		Capitolul 3.3. Tehnico-sanitare		
98	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta cu mobilier, inclusiv accesoriile, cu recuperare pentru montare ulterioara	buc	2,000
99	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000
100	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,000

1	2	3	4	5
101	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative pentru lavuar, avind diametru de 1/2"	buc	2,000
102	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	6,000
103	RpIB12A	Demontare radiator, pentru efectuarea lucrarilor de finisare	buc	1,000
104	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000
105	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
106	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	6,000
107	RpSC21A	Montarea lavoarului demontat anterior, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000
108	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000
109	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000
110	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000
111	VB09A	Rama cu jaluzele fixe / Grila pentru canale de ventilare 200x100	buc	2,000
112	IB06A	Instalarea radiatoarelor demontate anterior (aplicativ)	buc	1,000
		Capitolul 3.4. Electrotehnice		
113	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000
114	RpEC16A	Demontare priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,000

1	2	3	4	5
115	RpEC16A	Demontare intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,000
116	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 IP65	100 buc	0,040
117	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
118	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
		Capitolul 4. Evacuare deseuri		
119	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al deseurilor, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	7,200
120	TrI1AA02B3	Incarcarea deseurilor - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	7,200
121	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,200

Conducător grup de lucru Lidia Goreog

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

