

**Reconstructia acoperisului la
gradinita cresa nr.1, pentru
bunul imobil cu .nr.cad
80391108.073.01, situat in
comuna Trsueni sat.Truseni,
str.Alexei Mateievici nr4**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
Solutii arhitectural constructive**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	700,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	700,000
3	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (coborirea gunoiului de pe acoperis)	t	20,000
4	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	20,000
		Capitolul 2. Confectionarea structurii monolite		
5	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (forarea gaurilor d24mm in betonul existent, curatirea lor si pregatirea p-u fixarea Elementelor de Legatura prin umplerea cu polimer-ciment =0.02m3	buc	132,000
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ((Ancorarea centurii monolite cu anchere din armatura A III, d=16, lung.=650mm)	kg	135,560
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ((Ancorarea maurlatului cu anchere din armatura A I, d=12, lung.=670mm)	kg	74,440
8	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AIII	kg	651,430

1	2	3	4	5
		D 12)		
9	CC02I2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (AI D6)	kg	237,140
10	CB03E	Cofraje din panouri refoșosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	100,000
11	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Beton marfa C16/20)	m3	19,990
12	CD70A	Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4m	m3	0,700
		Capitolul 3. Construcția acoperișului		
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	8,721
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7,046
15	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea (4,293 m3) se iau după proiect, planșa 5)	m2	700,200
16	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3	20,060
17	CN50B	Tratament ignifug al lemnăriei; carcase, estacade.	m3	20,060
18	CE42A	Executarea lucrărilor	buc	3,000
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate	m2	714,900
20	CE06A	Învelitori din tablă profilată protejată anticoroziv, ondulată sau cutată, montată pe pană metalice, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tablă profilată cu prindere cu agrafe speciale și suruburi mecanice, de talpa superioară, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (grosimea tablei de 0.6mm, culoare maro)	m2	714,900

1	2	3	4	5
21	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (Stresina din tabla cutat plansa 17)	m2	90,700
22	CE20A aplicativ	Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m	86,000
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 150mm)	m	116,000
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100mm)	m	72,600
25	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	80,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.