

Reparatia drumurilor locale in s.Tibirica r-n.Calarasi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Caiet de sarcini desfasurat

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Str.N1 L-560m		
1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	60,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,620
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	17,920
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,591
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	17,920
	7129020012800	Pavator	h-om	99,994
	1411122201752 I	Piatra sparta 10-20	m3	20,608
	1411122201752	Piatra sparta	m3	98,560
	1212121212121	Apa	m3	44,800
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	5,376
	2952500005004	Tractor	h-ut	1,272
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	38,349
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	14,730
	2952220003547	Autogreder	h-ut	6,953
Total Str.N1				
		2. Str.N2 L=260m		
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	8,320
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,596
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei	100m2	8,320

1	2	3	4	5
		rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm		
	9310060019930	Muncitor	h-om	41,101
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	157,248
	1411122201752 I	Piatra sparta 10-20	m3	12,480
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	8,320
	1120206201036 I	Savura	m3	8,320
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,960
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,349
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,147
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,318
	2952240004010 I	Compactor 10 t	h-ut	22,547
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,444
Total Str.N2 L=260m				
		3. Str N3 L=250m		
6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	8,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,496
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	39,520
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	151,200
	1411122201752 I	Piatra sparta 10-20	m3	12,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	8,000
	1120206201036 I	Savura	m3	8,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,336
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,064
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,960
	2952240004010 I	Compactor 10 t	h-ut	21,680
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,312
Total Str N3 L=250m				
Total				
Asigurari sociale (Π3) * 24 %				
Chltueli de regie (Π3+Asigur) * 14,5 %				
Beneficiu (Π3+Asigur+Chltue) * 6 %				

TVA (II3+Asigur+Chltue+Benefi) * 20 %

Total deviz:
Inclusiv salariu

Primarul com.Tibirica *[Signature]* I.Proscurov

