

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie capitală interioare la clădirea
Consiuliului Raional Causeni, bd.M.Eminescu 31, or.Căusenii**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	340,0000
2	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	46,0000
3	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	46,0000
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Cablu		
4	08-02-412-8	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 250 mm2	100 m	0,5500
5	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m	0,1500
6	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,4000
7	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,6500
8	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m	3,4000

1	2	3	4	5
		metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²		
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	13,8000
10		Cablu PVS 5x50	m	55,0000
11		Cablu PVS 5x16	m	15,0000
12		Cablu PVS 5x10	m	40,0000
13		Cablu VVGng 5x6	m	65,0000
14		Cablu VVGng 3x2,5	m	340,0000
15		Cablu VVGng 3x1,5	m	1 380,0000
		2.2. Materiale		
16	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	2,2000
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	17,2000
18		Teava gofrata d-40mm	m	120,0000
19		Teava gofrata d-32mm	m	100,0000
20		Teava gofrata d-20mm	m	340,0000
21		Teava gofrata d-16mm	m	1 380,0000
		2.3. Echipament electric		
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (72 module)	buc	1,0000
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (36 module)	buc	4,0000

1	2	3	4	5
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (24 module)	buc	13,0000
25	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	18,0000
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	30,0000
27		Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	18,0000
28		Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	18,0000
		2.4. Produse electrice		
29	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1400
30		Priza interna 220 cu PE	buc	14,0000
31	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0800
32		Intrerupator cap-scara intern	buc	8,0000
33	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1400
34		Intrerupator 1 clapa intern	buc	14,0000
35		Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP20	buc	36,0000
		2.5. Echipament pentru iluminare		
36	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,1100
37		Corp de iluminat rotund, 60W	buc	11,0000
38	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,3000

1	2	3	4	5
39		Corp de iluminat 600*600 LED 48W	buc	30,0000
40	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,1000
41		Corp de iluminat "EXIT"	buc	10,0000
		3. Utilaj		
42		Panou pentru automate de metal intern 72 module	buc	1,0000
43		Panou pentru automate de metal intern 36 module	buc	4,0000
44		Panou pentru automate de metal intern 24 module	buc	13,0000
45		Intrerupator de sarcina VN-32, 3P, 100A	buc	1,0000
46		Intrerupator de sarcina VN-32, 3P, 63A	buc	17,0000
47		Intrerupator automat BA47-29, 1P, B-10A	buc	20,0000
48		Intrerupator automat diferential ABDT32, 2P, C-16, 30mA	buc	10,0000