

**Extinderea retelelor exterioare
magistrale de canalizare in
s.Fundul Galbenei, r-I Hincesti.
N03/19-A1-CBA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-5-1

**Statia de pompare a apelor uzate SPC-1. Lucrari de constructii.
(Platforma A1)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari terasamente.(Cotlovan)		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,290
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,694
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	6,870
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	16,145
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grunt deplasat)	100 m3	0,326
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	0,734
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	55,400
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	3,546
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in	100 m3	0,326

1	2	3	4	5
		depozit, teren categoria II		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,117
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,130
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	88,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,373
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	88,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,225
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,830
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,950
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-util	8,666
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	7,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	70,119
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	82,601
10	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	11,500
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	11,500
Total Lucrari terasamente.(Cotlovan)				
		2. Piesa de fixare drenarea apelor pluviale L=20.8m (Din cotlovan)		
11	TsA02B K=1,15	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00	m3	11,400

1	2	3	4	5
		m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Водосб. канавки. Мокрый грунт)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,601
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grunt deplasat)	100 m3	0,244
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	0,549
13	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	41,500
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,656
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,244
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,088
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,098
15	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	1,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,000
16	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	11,400
	9312040019600	Sapator	h-om	13,338
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	11,685
17	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	1,960
	7124010010700	Dulgher	h-om	39,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,920
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,960
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,490
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,800

1	2	3	4	5
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	6,860
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	6,860
	2874125883079	Saibe M 16	buc	6,860
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	9,800
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,960
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,666
	1212121212121	apa	m3	0,451
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,332
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	13,132
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,024
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,960
Total Piesa de fixare drenarea apelor pluviale L=20.8m (Din cotlovan)				
		3. Placa de fundatii Pm1 (2.3x2.3m)		
19	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,790
	9312040019600	Sapator	h-om	0,671
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,810
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15	m3	2,200
	7123010010200	Betonist	h-om	7,590
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,880
	2663102152	Beton B15	m3	2,289
	4100116202818	Apa	m3	0,223
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,320
21	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B3.5	m3	0,700
	7123010010200	Betonist	h-om	2,415
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280
	26631021532	Beton B3.5	m3	0,728
	4100116202818	Apa	m3	0,071
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,420
22	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu	m2	3,680

1	2	3	4	5
		asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,552
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,864
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,018
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,104
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,104
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,110
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,184
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,294
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,368
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,013
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002
	2320187315789	Decofrol	kg	0,442
23	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	9,280
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,696
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,037
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9,512
	2010237318750	Distantieri	buc	1,392
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,093
24	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	82,360
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,329
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	84,419
	2010237318750	Distantieri	buc	12,354
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,824
Total Placa de fundatii Pm1 (2.3x2.3m)				
		4. Pereu -latime 0.9m		
25	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Pereu)	100m2	0,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,565
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,423
	4100126202818	Apa	m3	0,042
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,178
26	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0	m2	8,280

1	2	3	4	5
		cm, cu asternere manuala (Pereu)		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,159
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,977
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,025
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,132
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,116
Total Pereu -latime 0.9m				

Прямые затраты
Fondul social
Transportarea materialelor
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu