

Teren sportiv "multifunctional"
si zona de agrement in mun.
Cahul (r-nul Lapaevca)
nr.cadastral 1701121.116

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cantităților de lucrări

Solutii constructive - tribunele de spectatori (marca CBA)

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5		
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,200		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,000		
3	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,160		
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,032		
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				
		2. Fubdatii monolite FM1. FM2				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm	m3	1,600		
6	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3	1,050		

1	2	3	4	5		
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton de egalizare C8/10) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	28,160		
8	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	58,100		
9	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	215,920		
10	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	30,000		
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Fubdatii monolite FM1. FM2 Inclusiv salariu				
		3. Planseu cota superioara 0.000 - 1.200				
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	145,000		
12	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	157,000		
13	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor	kg	1 402,300		

1	2	3	4	5		
		peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	34,000		
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Planseu cota superioara 0.000 - 1.200 Inclusiv salariu				

		Total	Lei	
		Asigurari sociale si medicale	24 %	
		Cheltuieli de transport	10 %	
		Cheltuieli de depozitare	2 %	
		Total		
		Cheltuieli de regie	14,5 %	
		Total		
		Beneficiu de deviz	6 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)