

**Proiectarea fintinei
arteziene,turnului de apa sia
retelelor de distributie situat in
raionul Cantemir,satul
Larguta.Obiect 07-25-A-2-TH.S**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-3-3

Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.Utilaj

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,650
	3320537730300	Aparat pentru dozarea coagulantilor	buc	1,010
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0,323
	2320186201527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	3,030
	2320186202624	Unsoari lubrefiante pentru rulmenti RUL-100	kg	1,717
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,300
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurarea sociala si medicala				
Transport materiale				
Depozitarea				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		2. Valoarea utilajului		
2		Utilaj statie de clorinare (conform ofertei comerciale); 2 Pompa dozatoare cu accesorii de aspiratie VE1-I PVDF-SP-	set	1,000

1	2	3	4	5
		<p>VTI/hr-11 bar 230VA-1buc; Contor electromagnetic DN50 (cu impuls)-1buc;Rezervor 100 l cu sensor de nivel-4buc; Spalator de ochi-1buc; Analizator de clor DULCOMETER Compact -1buc;PM-1044653 Injector clor PVT cu arc (tantal) R1/2 buc 1;Supapa multifunctionala MFV-DK sz I 1.5 /6 BAR pvt buc 1; Vana fluture cu servomotor FAF DN 50 LKO5 24V buc 1;Vana fluture DN 50-2 buc;Aparat aer conditionat-1buc;Tablou pentru vana cu UPS-1buc;Senzor de presiune 4-20m A 6Bari-1buc; Ventilator-1buc;Materiale electrice si hidraulice, panou de distributie-1buc;Lucrari ansamblare container -1buc;PIF (include 1 interentie)-1buc; Interventie de ajustare scolarizare-1buc Container modular din ponouri sandwich termoizolant cu dimensiunile LxIxh=3.5x2.5x2.5(m) ; Lavuar sanitar cu robinet (inox); Ilumiare interioara/exterioara; Sistem alarma paza/antiincendiu; inclusiv montarea;SISTEM FILTRARE SEDIMENTARA; Filtru sedimentare lavabil cu sita; Filtru sedimentare lavabil cu sac filtrant</p>		
	123454345892	<p>Utilaj statie de clorinare (conform ofertei comerciale); 2 Pompa dozatoare cu accesorii de aspiratie VE1-I PVDF-SP-VTI/hr-11 bar 230VA-1buc; Contor electromagnetic DN50 (cu impuls)-1buc;Rezervor 100 l cu sensor de nivel-4buc; Spalator de ochi-1buc; Analizator de clor DULCOMETER Compact -1buc;PM-1044653 Injector clor PVT cu arc (tantal) R1/2 buc 1;Supapa multifunctionala MFV-DK sz I 1.5 /6 BAR pvt buc 1; Vana fluture cu servomotor FAF DN 50 LKO5 24V buc 1;Vana fluture DN 50-2 buc;Aparat aer conditionat-1buc;Tablou pentru vana cu UPS-1buc;Senzor de presiune 4-20m A 6Bari-1buc; Ventilator-1buc;Materiale electrice si hidraulice, panou de distributie-1buc;Lucrari ansamblare container -1buc;PIF (include 1</p>	set	1,000

1	2	3	4	5
		interentie)-1buc; Interventie de ajustare scolarizare-1buc Container modular din ponouri sandwich termoizolant cu dimensiunile Lxlxh=3.5x2.5x2.5(m) ; Lavuar sanitar cu robinet (inox); Ilumiare interioara/exterioara; Sistem alarma paza/antiincendiu; inclusiv montarea;SISTEM FILTRARE SEDIMENTARA; Filtru sedimentare lavabil cu sita; Filtru sedimentare lavabil cu sac filtrant		
		<i>Total</i>		
Total				
Depozitarea				
Total Valoarea utilajului				
Total				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

