

CAIET DE SARCINI
PENTRU Cerere ofertelor de preturi

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria or Tvardita
 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria or Tvardita
 3. Obiectul achizițiilor Reconstrucția parcului urban existent pentru imbunatatirea acestuia si a teritoriului adiacent, situat in centrul or. Tvardita, r-nul Taraclia
- Cod CPV 45200000-9

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demolare		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor (h=100 mm)	m3	188,900
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (h=50 mm)	m3	94,450
3	TsC03E21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere intima si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (curatarea albiei riului)	100 m3	0,080
4	TsC03G1	Incarcarea deseurilor cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere intima si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule	100 m3	2,830
5	TsI50A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distantade 10 km	t	530,000
		2. Sistematizarea pe verticala		
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere intima si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,300

7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	51,000
8	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-121, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,300
		3. Trotuare (S=1889 m2)		
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea astemerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-121, in teren coeziv	100m2	18,890
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fractie 20- 30 pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare fara innorore (0,12— 0,15 m)	m3	255,020
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu astemere mecanica, cu nisip SREN13242-A (0,01 m)	m3	18,890
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricate - 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, gresime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 0.2*0.1*0.06 m)	m2	1 889,000
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8)	m	1 021,500

		4. Teren de joaca pentru copii (S=53,45 m2)		
14	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea astemerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-121, in teren coeziv	100m2	0,530
15	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind funetia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu astemere manuala, cu nisip SR EN13242-A (0,1 m)	m3	5,350
16	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din PRUNDIS (rajibKa) de riu fractie 4-8mm, pentru drumuri, cu astemere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	6,410
17	Pretul firmei	"Complex de joaca Victoria"	buc	1,000
		5. Balustrade pentru podete (Br-2)		
18	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada.	kg	458,340
19	IzDIOA	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t	0,458
		6. Restaurarea havuzului		
		6.1. Pardoseala		
20	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	20,000
21	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,000
		6.2. Peretii		

22	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	30,000
23	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Piatra naturala montata pe adeziv)	m2	30,000
		7. Mobilier urban		
24	TsH91A	Banca pentru pare L=2 m, carcas metalic cu speteaza	buc	28,000
25	TsH91B	Ume de gunoi	buc	28,000
		8. Gazon		
26	TsC02Dl	Sapatura mecanica cu excavator	100 m3	0,870
		pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.		
27	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	121,100
28	TsH05A	Astemerea üniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	865,000
29	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	8,650
30	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	8,650
		9. Colectarea apelor pluviale		
31	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,090
32	AcEMA1	Inel prefabricat pt. camine KIf-15-9 (0,4 m3)	buc	2,000
33	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine Kljni -15-1 (0,27 m3)	buc	1,000

34	AcE14Al	Inel de reazem KL(O-l(0,02 m3)	buc	1,000
35	AcE14Al	Capacul cu rama din fonta (d800 mm)	buc	1,000
36	CA03G	Beton armat tumat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, tumare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5	m3	1,000

Data 17.04.2025

Popov Gheorghe VI.



Handwritten signature