

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Cahul**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Cahul**

3. Obiectul achizițiilor **Reparatia curenta a str.I.L.Caragiale(segment str.M.Eminescu-pr.Republicii) in mun.Cahul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. I.str.I.L.Caragiale(segment M.Eminescu-pr.Republicii)(k=1,2,coeficient,pentru conditii dificile de lucru) 1.1 Demolarea sistemului rutier		
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (k=1,2)	m2	2 286,400
2	TsI51A10	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	336,650
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,370
		2. 1.2 Demolarea bordurei		
4	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_	m	163,400
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	163,400
6	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	7,350
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea)	100 m3	0,145
8	TsI51A10	Transportarea materialului de la demolarea bordurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	37,700
9	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,130
		3. 1.4 Constructia sistemului rutier		
10	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3	6,600

1	2	3	4	5
		sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere		
11	DI141A	Curatirea partii carsabile prin suflare cu compresor manual	m2	2 286,400
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	1,370
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	2 286,400
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t	0,690
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) parcuri si statie de autobuz	m2	2 286,400
		4. 1.5 Montarea bordurei		
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	6,540
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	163,400
		5. 1.7 Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere		
18	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	70,000