

**Lucrari de inlocuire a invelitorii
acoperisului sarpant a
blocurilor,C,C1 dreapta , D1 si
D2 , LT " Petre Stefanuca " or.
Ialoveni**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-2025

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Bloc C		
		Capitolul 1.1. Lucrari de demontare		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	165,000
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	57,000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn - usa la cerdac	m2	1,200
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment - foi de ardezie	m2	1 008,500
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 008,500
6	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile si frontoanele	m2	101,600
7	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne, inclusiv intrarea in cerdac (invelitoarea)	buc	3,000
8	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	10,000
9	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	10,500
10	TrB22F3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0- 0.5 t	t	20,500
11	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor solide	t	20,500
12	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	20,500
		Capitolul 1.2. Invelitoarea acoperisului		
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	1 008,500
14	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase: 100x30mm- 6.65 m3, 150x50mm - 2.18m3, 50x30mm - 1,59m3	m2	1 008,500

1	2	3	4	5
15	CE42A	Executarea lucarnelor , inclusiv intrarea in cerdac. Se exclude :balamali, cremon	buc	3,000
16	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (capetele capriorilor si grilele lucarnelor), in constructii existente, la exterior, intr-un strat	m2	23,200
17	CN51E	Tratamentul lemnariei, pe suprafete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1	100m2	8,780
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - intrarea in cerdac	m2	1,200
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - 0.47 mm Material marunt=1,050	m2	1 008,500
20	CE07A	Stresina si frontonuli din placi din tabla amprentata (profnastil, h- 10mm) - culoarea alba Material marunt=1,050	m2	101,600
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - d-150mm, alb Material marunt=1,030	m	165,000
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - d-100mm, alb Material marunt=1,020	m	57,000
23	CK26B apl.	Protectie antizapada din tabla 0.45 mm , protejata anticoroziv	m	145,000
24	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada - protectie anticadere de pe acoperis	kg	1 058,500
25	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	31,300
		Capitolul 1.3. Termoizolarea planseului (cerdac).		
26	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi	100m2	7,770
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de vata minerala Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=0,250	m2	777,200
28	IzF10H K = 2	Strat termoizolator din placi de vata minerala, asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu grosimea de 200 mm - 2 straturi x 100 mm si densitatea 45 kg/m3 (doua straturi de 100mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	777,200
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat peste stratul de vata minerala Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=0,250	m2	777,200
		Capitolul 1.4. Scara metalica de acces in cerdacul cladirii		
30	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare)	kg	80,000

1	2	3	4	5
31	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	3,600
		Capitolul 2. Bloc C1 (partea dreapta). Capitolul 2.1. Lucrari de demontare		
32	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	24,900
33	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	12,000
34	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment - foi de ardezie	m2	321,200
35	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	321,200
36	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	14,900
37	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	3,500
38	TrB22F3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t	t	3,500
39	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,500
40	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	5,500
		Capitolul 2.2. Invelitoarea acoperisului		
41	CE30A	Indreptarea capriorilor din lemn rotund cu scinduri de rasinoase : 100x30 - 1.2 m3	m2	321,200
42	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=1,000	m2	321,200
43	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase: 100x30mm - 2.12 m3, 50x30mm - 0.6 m3	m2	321,200
44	CN51E	Tratamentul lemniei pe suprafete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1	100m2	3,520
45	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (profnastil pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - 0.47 mm Material marunt=1,050	m2	321,200
46	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de montare a stresinei la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	74,700
47	CB14C1, K=-12	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore),	m2	-74,700

1	2	3	4	5
		pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se scade Коэффициент к машинам=12,000		
48	CE07A	Stresina din placi din tabla amprentata (profnastil) - culoare alba Material marunt=1,050	m2	19,900
49	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d- 150 mm, alb. Se exclude: cot de jgheab Material marunt=1,030	m	24,900
50	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d - 100 mm, alb Material marunt=1,020	m	12,000
51	CK26B apl.	Protectie din tabla 0.45mm, protejata anticoroziv	m	24,500
		Capitolul 2.3. Termoizolarea planseu		
52	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi	100m2	3,000
53	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=0,250	m2	300,000
54	IzF10H	Strat termoizolator , din placi de vata minerala asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu grosimea de 200mm - 2 sx 100mm si densitatea 45 kg/m3traturi	m2	300,000
55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=0,250	m2	300,000
		Capitolul 3. Bloc D 1 Capitolul 3.1. Lucrari de demontare		
56	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	24,000
57	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	12,000
58	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment - foi de ardezie	m2	216,000
59	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	216,000
60	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	2,380
61	TrB22F3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t	t	2,380
62	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor solide	t	2,380
63	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	2,380

1	2	3	4	5
		Capitolul 3.2. Invelitoarea acoperisului		
64	CE30A	Indreptarea capriorilor din lemn rotund cu scinduri de rasinoase 100x30 mm- 0.75 m3	m2	216,000
65	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	216,000
66	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase : 100x30mm -1.43m3, 50x30mm -0.38 m3	m2	216,000
67	CN51E	Tratamentul lemnariei, pe suprafete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1	100m2	2,280
68	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - 0.47 mm. Se exclude; coame metalice Material marunt=1,050	m2	216,000
69	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	72,000
70	CB14C1, K=12	Schela metalica tubulara pentru lucrari de montare a stresinei la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se scade Коэффициент к машинам=12,000	m2	-72,000
71	CE07A	Stresina din placi din tabla amprentata (profnastil) - culoare alba Material marunt=1,050	m2	19,200
72	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - d- 150 mm, alb. Se exclude: cot de jgheab Material marunt=1,030	m	24,000
73	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - d - 100 mm, alb Material marunt=1,020	m	15,000
74	CK26B apl.	Protectie antizapada din tabla 0.45 mm, protejata anticoroziv	m	24,000
		Capitolul 3.3. Termoizolarea planseului		
75	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi	100m2	1,600
76	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de vata minerala Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=0,250	m2	160,000
77	IzF10H K = 2	Strat termoizolator din placi de vata minerala asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu grosimea de 200 mm - 2 straturi x100mm si densitatea 45 kg/m3 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	160,000


1	2	3	4	5
78	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat peste stratul de vata minerala Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=0,250	m2	160,000
		Capitolul 4. Bloc D 2 Capitolul 4.1. Lucrari de demontare		
79	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	19,000
80	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	8,000
81	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment - foi de ardezie	m2	171,000
82	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	171,000
83	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	1,880
84	TrB22F3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t	t	1,880
85	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor solide	t	1,880
86	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	1,880
		Capitolul 4.2. Invelitoarea acoperisului		
87	CE30A	Indreptarea capriorilor din lemn rotund cu scinduri de rasinoase 100x30 mm - 0.58 m3	m2	172,000
88	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	171,000
89	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase: 100x30mm-1.13m3, 50x30mm - 0.29m3	m2	171,000
90	CN51E	Tratamentul lemnariei, pe suprafete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1	100m2	1,780
91	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - 0.47 mm.- Se exclude: coame metalice Material marunt=1,050	m2	171,000
92	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de montare a stresinei la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	42,000
93	CB14C1, K=12	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore),	m2	-42,000

1	2	3	4	5
		pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se scade Коэффициент к машинам=12,000		
94	CE07A	Stresina din placi din tabla amprentata (profnastil) - culoarea alba Material marunt=1,050	m2	15,200
95	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - d - 150 mm, alb. Se exclude: cot de jdheab Material marunt=1,030	m	19,000
96	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - d - 100 mm, alb Material marunt=1,020	m	10,000
97	CK26B apl.	Protectie antizapada din tabla 0.45 mm , protejata anticoroziv	m	19,000
		Capitolul 4.3. Termoizolarea planseului		
98	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi	100m2	1,230
99	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de vata minerala Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=0,250	m2	123,500
100	IzF10H K = 2	Strat termoizolator din placi die vata minerala asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu grosimea de 200 mm - 2 straturi x 100 mm si densitatea 45 kg/m3 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	123,500
101	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat peste stratul de vata minerala Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=0,250 Коэффициент к машинам=1,000	m2	123,500

INVESTITOR

Vera Belen

director



(functia, semnatura, numele, prenumele)

