

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reparatia str. Decebal, din s. Domulgeni, r-l Floresti

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare | | |
| | | 1.1. Demolarea sistemului rutier | | |
| 1 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Demolarea fundatiei din piatra sparta cu excavatorul 0,4 m3. Hmed.=18cm) | 100 m3 | 5,77 |
| 2 | TsC03F1 | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 | 5,77 |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 923,20 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 5,77 |
| | | 2. Capitolul II. Terasamente | | |
| 5 | TsE05B | Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 | 20,00 |
| | | 3. Capitolul III. Lucrari de consolidare | | |
| | | 3.1. Consolidarea rigole rapide trapezoidala din beton monolit (taluz 1:1; b=0,4; h=0,6). | | |
| 6 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 | 8,00 |
| 7 | TsE02A | Finisarea manuala a fundului | 100m2 | 0,12 |
| 8 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor | 100m2 | 0,48 |
| 9 | TsC54B | Amenajarea fundatiei din piatra sparta LA30, | m3 | 5,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|--|--------|----------|
| | | fr.16-32, H=10cm, | | |
| 10 | DI119 | Amenajarea santurilor din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XC4+XD3+XF4, H=15 cm | m3 | 10,65 |
| 11 | DI119 | Amenajarea pinteni N2 din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XC4+XD3+XF4 | m3 | 3,00 |
| 12 | 01 | Material lemnos | m3 | 0,05 |
| 13 | 03 | Ruberoid | m2 | 1,00 |
| | | 4. Capitolul IV. Amenajarea sistemului rutier. Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 | | |
| 14 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului, K=2 | 100 m3 | 3,552 |
| 15 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de ranforsare de piatra sparta LA30, fr.16-32, fr.8-16, H=8cm) | m3 | 284,16 |
| 16 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,6 l/m2, t | t | 1,94 |
| 17 | DB19G | Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg (SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm. | m2 | 3 229,00 |
| 18 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,3 l/m2, t | t | 0,97 |
| 19 | DB16H | Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu adittivi pentru adezivitate, H=4 cm. | m2 | 3 229,00 |
| | | 5. Capitolul V. Drumuri laterale, accese | | |
| | | 5.1. Amenajarea bordurii mari | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|--|-----|--------|
| 20 | DE10A | Instalarea bordurii 100.30.15 din beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4 | m | 822,00 |
| | | 6. Capitolul VI. Instalatii de semnalizare rutiera | | |
| | | 6.1. Instalarea indicatoarelor rutiere | | |
| 21 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.35 | buc | 8,00 |
| 22 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.40 | buc | 4,00 |
| 23 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere A900 | buc | 6,00 |
| 24 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B700 | buc | 3,00 |
| 25 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere D700 | buc | 7,00 |
| | | 6.2. Amenajarea marcajului rutier | | |
| 26 | DF17A | Amenajarea marcajului rutier | m2 | 5,90 |