

**Obiect: Lucrari de reparatie a curtii blocului
locativ, bd. Moscovei, 11**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Partea carosabila | | | | |
| 1 | pret | Proiectarea si asistenta de autor | h-om | | | |
| | 010210345689712 235 | autor proiectant | h-om. | 1,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 2 | DII09 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=5 cm S=720 m.p. | m3 | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | | |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | | |
| | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 3 | DII09 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=5 cm S=670 m.p. (trotuar) | m3 | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | | |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | | |
| | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 4 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton demensiuni 100x30x15 | m | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 5 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton demensiuni 100x20x8 | m | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 6 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului (perete de sprijin 1,0x0,5x112 m) | m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,2200 | | |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,8000 | | |
| | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,8000 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 7 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului 0,6x0,4x62m | m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,2200 | | |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,8000 | | |
| | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,8000 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 8 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului (Trepte) | m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,2200 | | |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,8000 | | |
| | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,8000 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 9 | DG01A | Desfacerea trotuarului de pavaje asezate pe nisip | m2 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1300 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 10 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri | 100 m3 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|--------|---|---|
| | | de 0,21-0,39 mc, materialului de la decaparea | | | | |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 11 | TrIIAC02A6 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe teren, in autobasculante categoria 3 | t | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 12 | TsI51B5 | Transportarea materialului decapati cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | | | |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 13 | TsC51D | Lucrari la descarcarea | 100 m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 | | |
| | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0060 | | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4400 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 14 | TsC03F1 | INCARCAREA Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 15 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | | | |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | | |
| | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 | | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 17 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare(fundatie sub borduri) | m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 18 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | | |
| | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | | |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | | |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 19 | DII19 | Fundatii monolite din beton C30/37XF4 la edificiile artificiale (perete de sprijin 1,2x0,4x85 m) | m3 | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | | |
| | 2663102100000 | Beton C30/37XF4 | m3 | 1,0200 | | |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | | |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 20 | CC01A2 | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0360 | | |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0150 | | |
| | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0083 | | |
| | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0020 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|---------|---|---|
| | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 | | |
| | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0006 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 21 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37XF4 la edificiile artificiale (parapet din beton 36x0,5x0,05 m) | m3 | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | | |
| | 2663102100000 | Beton C30/37XF4 | m3 | 1,0200 | | |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | | |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 22 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | | |
| | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | | |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | | |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 23 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton PB100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 cu normativul la beton 0.059m3/ml) | m | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | | |
| | 2663102100001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0590 | | |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | | |
| | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 100 . 30 .15 | m | 1,0050 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 24 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la fantani | buc | | | |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,2000 | | |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2200 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 25 | AcE08B | Montarea placii de acoperire prefabricata Inel de reazem KO-1 | buc | | | |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2000 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,0000 | | |
| | 1421102200525 | Nisip 0-8mm GA85, SM SR EN 132 42+A1:2010 | m3 | 0,1300 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0350 | | |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 26 | pret | Placa de acoperire prefabricata Inel de reazem KO-1 | buc | | | |
| | 01212444556221000 | Inel de reazem KO-1 | buc | 1,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 27 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret) | buc | | | |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 | | |
| | 28752742000001 | Capac cu rama de la demontare, fara pret | buc | 1,0000 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 | | |
| | 1421102200525 | Nisip 0-8mm GA85, SM SR EN 132 42+A1:2010 | m3 | 0,0520 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 28 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (capac nou) | buc | | | |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 | | |
| | 28752742000001/1 | Capac cu rama | buc | 1,0000 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 | | |
| | 1421102200525 | Nisip 0-8mm GA85, SM SR EN 132 42+A1:2010 | m3 | 0,0520 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|-------|--------|---|---|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 29 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | | | |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3700 | | |
| | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 | buc | 0,0035 | | |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0400 | | |
| | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP | h-ut | 0,3700 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3700 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 30 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | | |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 31 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 (strat de egalizare) | m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | | |
| | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | | |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | | |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 32 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 4-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15m | m3 | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | | |
| | 14111222016461 | LA30, fr. 4-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 | | |
| | 14111222016721 | LA30, fr. 4-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 33 | DII58A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | | |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | | |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | | |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | | |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | | |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | | |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | | |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 34 | DII07 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2 | t | | | |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 35 | DB16H k=1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16 rul., bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0,06 m; | m2 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|--------|--------|---|---|
| | | (normativul la mixtura asfaltica 0.0972 tn/m2, din resurse se exclude nisipul bitumat) | | | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | | |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25-2021 | t | 0,0972 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | 2. Constructia trotuarului | | | | |
| 36 | TsG06F | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm | buc | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7100 | | |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0700 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 37 | TsC03F1 | INCARCAREA Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 38 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | | | |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 39 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | | |
| | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 | | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 40 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton C16/20XF4, BR 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20, conform SM EN 206+A1. | m | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | | |
| | 2663102100001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0480 | | |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | | |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 100.20.8 | m | 1,0050 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 41 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire LA30, fr.4-32 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,12m | m3 | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6500 | | |
| | 1411122201646 | Piatra sparta LA30, fr.4-32 conform SM SR EN 13242+A | m3 | 0,2030 | | |
| | 1411122201672 | Piatra sparta LA30, fr.4-32 conform SM SR EN 13242+A | m3 | 1,2190 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 42 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din | m2 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|-------|---------|---|---|
| | | amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(piatra de pavaj presata h=6cm) | | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | | |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare (piatra de pavaj presata h=6cm) | m2 | 1,0150 | | |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | | |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 | | |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | | |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 | | |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 43 | DII07 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2 | t | | | |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 44 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA 8 rul., bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0,04 m; (normativul la mixtura asfaltica 0.0972 tn/m2, din resurse se exclude nisipul bitumat) | m2 | | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 | | |
| | 111100010001311-1 | Mixtura asfaltica BA 8 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25-2021 | t | 0,0940 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 45 | DII19 | Fundatii monolite din beton C30/37XF4 la edificiile artificiale (pantus din beton) | m3 | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | | |
| | 2663102100000 | Beton C30/37XF4 | m3 | 1,0200 | | |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | | |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | 3. Lucrari de amenajare a teritoriului | | | | |
| 46 | TrB01B1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8100 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 47 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 48 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | | | |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1300 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 49 | TsH193B | Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu | 100m2 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,2000 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 50 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | | | |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 | | |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 51 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 | ora | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-------|--------|---|---|
| | | mc | | | | |
| | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 1,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 52 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | | | |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4341 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 53 | RpDB23D | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru reparatii si intretinere a drumurilor cu caroserie LEA de 5,5-6,5-8,5 t | ora | | | |
| | 3410540003731 | Autovehicul special pentru intretinere si reparatii cu caroseria LEA de 5,5-6,5 t | h-ut | 1,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | 4. Lucrari de igienizare a arborilor | | | | |
| 54 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc | | | |
| | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 4,2000 | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,1000 | | |
| | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 1,0000 | | |
| | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,8000 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 55 | TsH74B | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm | buc | | | |
| | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 7,5000 | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,5000 | | |
| | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 3,6000 | | |
| | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 1,9000 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 56 | TsH62B | Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare | 100m2 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,3400 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 57 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 58 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | ora | | | |
| | 3410540003725 | Autovehicul special pentru tr. teh. cu bene basculante de 5,5-6,5-8,5 t | h-ut | 1,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| 59 | RpDB23D | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru reparatii si intretinere a drumurilor cu caroserie LEA de 5,5-6,5-8,5 t | ora | | | |
| | 3410540003731 | Autovehicul special pentru intretinere si reparatii cu caroseria LEA de 5,5-6,5 t | h-ut | 1,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |