

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reparația grupurilor tehnico-sanitare, rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și ventilare precum și proiectarea stației de epurare/vidanjare în incinta IP Gimnaziul Cuconestii Noi, din s. Cuconestii Noi, r-nul Edineț – Etapa I

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
		1.1. Zona interventie nr 1		
		1.1.1. PD1		
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/3P/C20A)	buc	1,000
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda (Tablou de distributie cu montare ingropata pentru 24 module IP41)	buc	1,000
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina 2P, In=40A - BH-32/4P/32A)	buc	1,000
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina 2P, In=20A - BH-32/2P/20A)	buc	1,000
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/1P/B10A)	buc	1,000
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat cu protectie diferentiala 2P - ABДТ32/2P/C16A/10mA)	buc	4,000
		1.1.2. Cabluri si canale		
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	1,170
8		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHF-LSLTx 3*1.5 mm2	m	47,000

1	2	3	4	5
9		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHF-LSLTx 3*2.5 mm2	m	53,000
10		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHF-LSLTx 5*4 mm2	m	7,000
11		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ΠB 1*6 mm2	m	10,000
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,080
13		Tub PVC D16	m	100,000
14		Tub PVC D25	m	8,000
		1.1.3. Intrerupatoare si prize		
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,060
16		Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	6,000
17	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
18		Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-54	buc	6,000
19		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	10,000
20		Doze	buc	12,000
		1.1.4. Corpuri de iluminat		
21	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 18W IP54 1900 lm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	7,000
22	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP54 900 lm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	2,000
		1.2. Zona interventie nr 2		
		1.2.1. PD2		
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina	buc	1,000

1	2	3	4	5
		la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/3P/C20A)		
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda (Tablou de distributie cu montare ingropata pentru 36 module IP41)	buc	1,000
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina 2P, In=40A - BH-32/2P/40A)	buc	1,000
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina 2P, In=20A - BH-32/2P/20A)	buc	1,000
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/1P/B10A)	buc	1,000
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/1P/C6A)	buc	2,000
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/1P/C10A)	buc	1,000
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat cu protectie diferentiala 2P - АДТ32/2P/C16A/10mA)	buc	6,000
31	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Declansator independent, 1P, U=230/415V - PH-47)	buc	1,000
		1.2.2. Cabluri si canale		
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,640
33		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHF-LSLTx 3*1.5 mm ²	m	12,000
34		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHF-LSLTx 3*2.5 mm ²	m	44,000
35		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHF-FRLSLTx 5*6 mm ²	m	8,000
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii	100 m	0,330

1	2	3	4	5
		pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablul de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)		
37		Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBΓHT-FRLSLTx 4*1,5 mm2	m	20,000
38		Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBΓHT-FRLSLTx 2*1,5 mm2	m	1,000
39		Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, ΠB 1*6 mm2	m	12,000
40	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,710
41		Tub PVC D16	m	56,000
42		Tub PVC D25	m	7,000
43		Furtun metalic P3-IIII D18mm	m	8,000
		1.2.3. Intrerupatoare si prize		
44	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020
45		Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	2,000
46	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030
47		Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare ascunsa IP-44	buc	3,000
48		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	4,000
49		Doze	buc	5,000
50	10-01-039-06	Piese diverse: Buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,000
		1.2.4. Corpuri de iluminat		
51	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP54 900 lm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	1,000
52	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon	buc	1,000

1	2	3	4	5
		sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 18W IP54 1900 lm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04		
		1.3. Zona interventie nr 3		
		1.3.1. Cabluri si canale		
53	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	1,230
54		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHF-LSLTx 3*1.5 mm2	m	23,000
55		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHF-LSLTx 3*2.5 mm2	m	100,000
56	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,310
57		Tub PVC D16	m	123,000
58		Furtun metalic P3-III D18mm	m	8,000
		1.3.2. Intrerupatoare si prize		
59	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,070
60		Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	7,000
61	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
62		Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare ascunsa IP-44	buc	2,000
63		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	5,000
64		Doze	buc	9,000
		1.3.3. Corpuri de iluminat		
65	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 4000K 18W IP54 1900 lm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	3,000

1	2	3	4	5
		1.4. Zona interventie nr 4		
		1.4.1. PD3		
66	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/1P/C20A)	buc	1,000
67	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda (Tablou de distributie cu montare ingropata pentru 24 module IP41)	buc	1,000
68	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina 2P, In=40A - BH-32/2P/32A)	buc	1,000
69	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina 2P, In=20A - BH-32/2P/20A)	buc	2,000
70	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/1P/C6A)	buc	1,000
71	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/1P/B10A)	buc	2,000
72	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat cu protectie diferentiala 2P - ABДT32/2P/C16A/10mA)	buc	2,000
73	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Declansator independent, 1P, U=230/415V - PH-47)	buc	1,000
		1.4.2. Cabluri si canale		
74	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,730
75		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHR-LSLTx 3*1.5 mm ²	m	18,000
76		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHR-LSLTx 3*2.5 mm ²	m	36,000
77		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHR-FRLSLTx 3*1,5 mm ²	m	11,000

1	2	3	4	5
78		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ _{HT} -LSLT _X 3*4 mm ²	m	8,000
79	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,320
80		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ _{HT} -FRLSLT _X 4*1,5 mm ²	m	20,000
81		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ _{HT} -FRLSLT _X 2*1,5 mm ²	m	2,000
82		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ПБ 1*4 mm ²	m	10,000
83	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,840
84		Tub PVC D16	m	66,000
85		Tub PVC D20	m	8,000
86		Furtun metalic P3-III D18mm	m	10,000
		1.4.3. Intrerupatoare si prize		
87	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020
88		Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	2,000
89	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040
90		Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare ascunsa IP-44	buc	4,000
91	10-01-039-06	Piese diverse: Buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,000
92		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	4,000
93		Doze	buc	6,000
		1.4.4. Corpuri de iluminat		
94	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP54	buc	2,000

1	2	3	4	5
		900 lm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04		
95	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu kit de emergenta 4000K 18W IP54 1900 lm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	1,000
		1.5. Zona interventie nr 5		
		1.5.1. PD4		
96	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/1P/C20A)	buc	1,000
97	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda (Tablou de distributie cu montare ingropata pentru 24 module IP41)	buc	1,000
98	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina 2P, In=40A - BH-32/2P/32A)	buc	1,000
99	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina 2P, In=20A - BH-32/2P/20A)	buc	1,000
100	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/1P/C6A)	buc	1,000
101	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/1P/B10A)	buc	1,000
102	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat cu protectie diferentiala 2P - AB/IT32/2P/C16A/10mA)	buc	1,000
103	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Declansator independent, 1P, U=230/415V - PH-47)	buc	1,000
		1.5.2. Cabluri si canale		
104	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,600

1	2	3	4	5
105		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHF-LSLTx 3*1.5 mm2	m	22,000
106		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHF-LSLTx 3*2.5 mm2	m	30,000
107		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHF-LSLTx 3*4 mm2	m	8,000
108	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,320
109		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHF-FRLSLTx 4*1,5 mm2	m	20,000
110		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHF-FRLSLTx 2*1,5 mm2	m	2,000
111		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ΠB 1*4 mm2	m	10,000
112	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700
113		Tub PVC D16	m	52,000
114		Tub PVC D20	m	8,000
115		Furtun metalic P3-IIΠ D18mm	m	10,000
		1.5.3. Intreruptoare si prize		
116	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020
117		Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	2,000
118	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030
119		Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare ascunsa IP-44	buc	3,000
120		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	3,000
121		Doze	buc	5,000
122	10-01-039-06	Piese diverse: Buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,000

1	2	3	4	5
		1.5.4. Corpuri de iluminat		
123	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 18W IP54 1900 lm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	3,000
		1.6. Zona interventie nr 6		
		1.6.1. PD5		
124	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/1P/C20A)	buc	1,000
125	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda (Tablou de distributie cu montare ingropata pentru 24 module IP41)	buc	1,000
126	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina 2P, In=40A - BH-32/2P/32A)	buc	1,000
127	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina 2P, In=20A - BH-32/2P/20A)	buc	1,000
128	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/1P/C6A)	buc	1,000
129	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/1P/B10A)	buc	1,000
130	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat cu protectie diferentiala 2P - AB/IT32/2P/C16A/10mA)	buc	2,000
131	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Declansator independent, 1P, U=230/415V - PH-47)	buc	1,000
		1.6.2. Cabluri si canale		
132	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,830

1	2	3	4	5
133		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHF-LSLTx 3*1.5 mm2	m	22,000
134		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHF-LSLTx 3*2.5 mm2	m	53,000
135		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHF-LSLTx 3*4 mm2	m	8,000
136	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,320
137		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHF-FRLSLTx 4*1,5 mm2	m	20,000
138		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHF-FRLSLTx 2*1,5 mm2	m	2,000
139		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ΠB 1*4 mm2	m	10,000
140	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,930
141		Tub PVC D16	m	75,000
142		Tub PVC D20	m	8,000
143		Furtun metalic P3-IIΠ D18mm	m	10,000
		1.6.3. Intrerupatoare si prize		
144	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,030
145		Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	3,000
146	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040
147		Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare ascunsa IP-44	buc	4,000
148	10-01-039-06	Piese diverse: Buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,000
149		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	3,000
150		Doze	buc	7,000

1	2	3	4	5
		1.6.4. Corpuri de iluminat		
151	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 18W IP54 1900 lm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	3,000
152	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP54 900 lm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	1,000
		2. Utilaj		
		2.1. PD1		
153	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc	1,000
154	pret de piata	Tablou din plastic pentru 24 module, IP41	buc	1,000
155	pret de piata	Separator de sarcina BH-32/4P/32A	buc	1,000
156	pret de piata	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,000
157	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,000
158	pret de piata	Intrerupator automat diferential ABДT32/2P/C16A/10mA	buc	4,000
159		Sina N	buc	1,000
160		Sina PE	buc	1,000
		2.2. PD2		
161	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc	1,000
162	pret de piata	Tablou din plastic pentru 36 module, IP41	buc	1,000
163	pret de piata	Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,000
164	pret de piata	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,000
165	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	2,000
166	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C10A	buc	2,000
167	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,000
168	pret de piata	Intrerupator automat diferential ABДT32/2P/C16A/10mA	buc	6,000
169	pret de piata	Declansator independent 1P U=230/415V - PH-47	buc	1,000

1	2	3	4	5
170		Sina N	buc	1,000
171		Sina PE	buc	1,000
172	pret de piata	Buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,000
		2.3. PD3		
173	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,000
174	pret de piata	Tablou din plastic pentru 24 module, IP41	buc	1,000
175	pret de piata	Separator de sarcina BH-32/2P/32A	buc	1,000
176	pret de piata	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	2,000
177	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,000
178	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	2,000
179	pret de piata	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/C16A/10mA	buc	2,000
180	pret de piata	Declansator independent 1P U=230/415V - PH-47	buc	1,000
181		Sina N	buc	1,000
182		Sina PE	buc	1,000
183	pret de piata	Buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,000
		2.4. PD4		
184	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,000
185	pret de piata	Tablou din plastic pentru 24 module, IP41	buc	1,000
186	pret de piata	Separator de sarcina BH-32/2P/32A	buc	1,000
187	pret de piata	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,000
188	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,000
189	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,000
190	pret de piata	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/C16A/10mA	buc	1,000
191	pret de piata	Declansator independent 1P U=230/415V - PH-47	buc	1,000
192		Sina N	buc	1,000
193		Sina PE	buc	1,000
194	pret de piata	Buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,000
		2.5. PD5		

1	2	3	4	5
195	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,000
196	pret de piata	Tablou din plastic pentru 24 module, IP41	buc	1,000
197	pret de piata	Separator de sarcina BH-32/2P/32A	buc	1,000
198	pret de piata	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,000
199	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,000
200	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,000
201	pret de piata	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/C16A/10mA	buc	2,000
202	pret de piata	Declansator independent 1P U=230/415V - PH-47	buc	1,000
203		Sina N	buc	1,000
204		Sina PE	buc	1,000
205	pret de piata	Buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,000