

**Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.102
privind achiziția lucrărilor**

"17" decembrie 2025

Or.Telenesti
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)**

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, între _____ **IMSP SR Telenesti** or.Telenesti str.C.Porumbescu 8, telefon:0258 2 2448, IDNO 1003606150040 reprezentat prin **director Lisnic Vadim** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, _____ **SRL Termo-Torent**, or Telenesti, str Stefan cel Mare 8/14 telefon: 069710303, email vasilebegu@yahoo.com, IDNO 1009606000712 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr./seria A MMII 043973 _____ din "15" "04" . 2009" _____, eliberată de _____ Camera Inregistrării de Stat Orhei, pe un termen de ani nelimitat, pentru genurile de activitate _____ construcții ingineresti, construcții civile _____ reprezentat prin _____ **Vasile Băgu** _____, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de reparatii la instalații : Schimbarea conductelor defecte a rețelelor termice pe traseul central al cazangeriei pe gaze naturale, conform devizelor de cheltuieli* atasate.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **la solicitarea beneficiarului** de _____ zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 12 luni _____.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este

de **89 770, 45 lei (optzeci și noua mii șaptesute șaptezeci lei 45 bani MD, inclusiv TVA lei MD).**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție (*nu se aplica*) se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de ___ % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract,

corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar uminui sau omi alina valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 1 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025, inclusiv recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:
Telefon: 069710303
Cod fiscal: 1009606000712
Banca: VICTORIABANK SA fil nr 7 Orhei
Cod: VICBMD2X836
IBAN MD98VI000000222440788MDL

BENEFICIARUL

Adresa poștală: or. Telenești, str. C. Porumbescu 8
Telefon: 0258 2 2448
Cod fiscal: 1003606150040
Banca: TR NORD
Cod: TREZMD2X
IBAN MD38TRPCCN518430A00202AA

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrari de reparatie	45259300-0	Lucrări de reparatii la instalații : Schimbarea conductelor defecte a rețelelor termice pe traseul central al cazangeriei pe gaze naturale	conform caietului de sarcini	Normative in constructie
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL



BENEFICIAR



Anexa nr.
la Contractul nr. 10
din "17" decembrie 202

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de reparatii la instalații : Schimbarea conductelor defecte a rețelilor termice pe traseul central al cazangeriei pe gaze naturale	45259300-0	lei	1	89770,45	89770,45	7 zile
	TOTAL					89770,45	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



Antreprenor SRL TERMO -TORENT
 (denumirea)

Investitor IMSP SPITALUL R-L TELENESTI
 (denumirea)

Obiect Scimbarea conductelor defecte a retelelor
 termice pe traseul central acazangeriei pe
 gaze naturale.

Valoarea lucrarilor executate

89770,45 _____ mii lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe _dec. _____ an 2025__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,00	124,87 124,87	124,87 124,87
2	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2	6,00	28,38 28,38	170,28 170,28
3	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	245,00	1,89 1,89	463,54 463,54
4	RpIC20C1	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm	m	48,00	162,50 108,79	7 800,08 5 221,92
5	RpIC38F	Taierea tevii de otel pentru	buc	18,00	16,34	294,09

1	2	3	4	5	6	7
		constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 124x4-132x4 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,05			8,51	153,25
6	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4" Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,05	buc	4,00	7,11 4,73	28,42 18,92
7	RpIC06A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 1" Materiale marunte (dispoz. de sustinere)=1,01	m	2,00	174,14 124,87	348,28 249,74
8	M1J05B	Montarea conductei din otel-carbon, prin sudare electrica cu convertizor de sudura, intre instalatii tehnologice, avind armaturi, flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de 80-150 mm	t	0,52	10 760,44 8 275,67	5 595,43 4 303,35
9	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125	m	48,00	419,44 82,30	20 133,00 3 950,50
10	RpIC36E	Sudarea tevii de constructii, excutata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 124x4-133x4 mm Materiale marunte=1,05	buc	11,00	273,50 122,98	3 008,47 1 352,78
11	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	4,00	82,89 57,70	331,58 230,82


1	2	3	4	5	6	7
12	RpID02C	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4"	buc	2,00	177,99 38,78	355,98 77,57
13	RpIF14H	Confectionarea pe santier a curbelor din teava de instalatii si teava de constructii, prin segmentare 127-133 mm	buc	2,00	1 057,69 323,53	2 115,38 647,06
14	RpIE04D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm	m	48,00	21,99 14,19	1 055,52 681,12
15	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe-baza de ulei	m	48,00	21,67 14,19	1 040,18 681,12
16	RpIF10D	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la aparate cu volum de format complicat cu grosimea termoizolatiei de 6-7-8-9-10-11-12 cm	m2	51,00	205,16 122,98	10 463,03 6 271,98

Total proces-verbal:

	Total	lei	53 328,13
	Asigurarea sociala si medic.	24,00 %	5 903,72
	Transport	10,00 %	2 405,06
	Cheltuieli de regie	14,50 %	8 937,35
	Beneficiu	6,00 %	4 234,45
	Total	100,00 +	74 808,71
	TVA	20,00 %	14 961,74
			89 770,45
	TOTAL:		24 598,82

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



Investitor



APROBAT:

**IMSP.Spitalul r-l
Telenesti.Schimbarea
conductelor defecte a retelelor
termice pe traseul central a
cazangeriei pe gaze naturale.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2025

Valoarea de deviz 89 770,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,00	124,87 124,87	124,87 124,87
2	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2	6,00	28,38 28,38	170,28 170,28
3	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	245,00	1,89 1,89	463,54 463,54
4	RpIC20C1	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm	m	48,00	162,50 108,79	7 800,08 5 221,92
5	RpIC38F	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 124x4-132x4 mm	buc	18,00	16,34 8,51	294,09 153,25
6	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc	4,00	7,11 4,73	28,42 18,92
7	RpIC06A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin	m	2,00	174,14	348,28

1	2	3	4	5	6	7
		sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 1"			124,87	249,74
8	M1J05B	Montarea conductei din otel-carbon, prin sudare electrica cu convertizor de sudura, intre instalatii tehnologice, avind armaturi, flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suport gata confectionati, conducta avind diametrul de 80-150 mm	t	0,52	10 760,44 8 275,67	5 595,43 4 303,35
9	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau supratcran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125	m	48,00	419,44 82,30	20 133,00 3 950,50
10	RpIC36E	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 124x4-133x4 mm	buc	11,00	273,50 122,98	3 008,47 1 352,78
11	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	4,00	82,89 57,70	331,58 230,82
12	RpID02C	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4"	buc	2,00	177,99 38,78	355,98 77,57
13	RpIF14H	Confectionarea pe santier a curbelor din teava de instalatii si teava de constructii, prin segmentare 127-133 mm	buc	2,00	1 057,69 323,53	2 115,38 647,06
14	RpIE04D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm	m	48,00	21,99 14,19	1 055,52 681,12
15	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	48,00	21,67 14,19	1 040,18 681,12
16	RpIF10D	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la aparate cu volum de format complicat cu grosimea termoizolatiei de 6-7-8-9-10-11-12 cm	m2	51,00	205,16 122,98	10 463,03 6 271,98

Incluziv salariu

6 271,98

Total	lei	53 328,13
Asigurarea sociala si medic.	24,00 %	5 903,72
Transport	10,00 %	2 405,06
Cheltuieli de regie	14,50 %	8 937,35
Beneficiu	6,00 %	4 234,45

Total	100,00 +	74 808,71
TVA	20,00 %	14 961,74

Total deviz:

89 770,45

Incluziv salariu

24 598,82

Intocmit




[Signature]

(funcția, semnătura)

0

Verificat



0

(funcția, semnătura)

[Signature]

Investitor
ObiectIMSP Spitalul r-l Telenesti.Schimbarea conductelor defecte a rețelilor
termice pe traseul central a cazangeriei pe gaze naturale.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01-01-2025**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			124,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,87
2	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2			28,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
3	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,89
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,0200	94,60	1,89
4	RpIC20 C1	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm	m			162,50
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	1,1500	94,60	108,79
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3130	52,00	16,27
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5400	26,00	14,04
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1520	0,00	0,00
	271040360 5033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,5000	24,00	12,00
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,0300	380,00	11,40
5	RpIC38F	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 124x4-132x4 mm	buc			16,34
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,0900	94,60	8,51
	241111590	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	52,00	2,74

1	2	3	4	5	6	7
	4512					
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0330	72,00	2,48
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,0400	65,00	2,60
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,0700	0,00	0,00
6	RpIC37 A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc			7,11
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0500	94,60	4,73
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0080	52,00	0,39
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0050	72,00	0,36
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,0250	65,00	1,63
7	RpIC06 A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 1"	m			174,14
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,3200	94,60	124,87
	272210330 0000	Teava neagra pentru instalatii	m	1,0200	36,00	37,08
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	52,00	2,08
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	72,00	4,32
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0340	24,00	0,84
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0290	57,00	1,71
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0440	72,00	3,24
	287527412 3500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	0,00	0,00
8	M1J05B	Montarea conductei din otel-carbon, prin sudare electrica cu convertizor de sudura, intre instalatii tehnologice, avind armaturi, flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suportii gata confectionati, conducta avind diametrul de 80-150 mm	t			10 760,44
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	50,0500	94,60	4 735,46
	721421002 6810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	14,4600	94,60	1 368,06
	721203002 2700	Sudor	h-om	22,9600	94,60	2 172,15
	271040360 5057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	1,2000	24,00	28,62
	287411582 1708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	27,0000	0,00	0,00
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	buc	27,0000	0,00	0,00
	287315590	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350	kg	4,3000	72,00	310,15


1	2	3	4	5	6	7
	1259	inv.supert				
	288111600 1991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	7,5000	41,00	307,50
	288111600 2713	Discuri abrazive nylon 300 x 22 x 8	buc	1,0000	28,00	28,00
	232018620 2613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,3200	0,00	0,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	13,0000	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8000	0,00	0,00
	251320662 1959	Placi marsit M-10 de 300x2 mm	kg	1,8000	0,00	0,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,2500	0,00	0,00
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,2200	360,00	76,15
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut.	22,1800	65,00	1 441,25
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut.	2,6700	54,00	144,35
	291234000 2505	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min	h-ut.	2,2900	65,00	148,75
9	TfA01C 2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau supateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125	m			419,44
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,2100	94,60	19,87
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,4600	94,60	43,52
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,2000	94,60	18,92
	272210310 7000	Conducta de otel	m	1,0040	305,00	306,21
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	72,00	1,44
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	52,00	0,21
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	24,00	0,24
	268111600 1329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	0,00	0,00
	251320662 2068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	0,00	0,00
	410011620 2844	Apa dedurizata	m3	0,0300	0,00	0,00
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0120	0,00	0,00
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	21,00	0,21
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	72,00	0,15
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,1400	65,00	9,10
	291234000	Motocompresor mobil de joasa presiune,	h-ut.	0,0090	65,00	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	2506	debit 2,0 - 3,9 mc/min				
	295227000 4702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut.	0,0180	0,00	0,00
	292214000 7001	Măcara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut.	0,0500	380,00	19,00
10	RpIC36E	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 124x4-133x4 mm	buc			273,50
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,3000	94,60	122,98
	273572590 0530	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=1.0	kg	0,0900	21,00	1,99
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0910	52,00	4,96
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	72,00	24,22
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,5500	65,00	35,75
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,2200	380,00	83,60
11	RpIC31 A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc			82,89
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	94,60	57,70
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0760	72,00	5,40
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	52,00	1,17
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	24,00	0,42
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,2800	65,00	18,20
12	RpID02 C	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4"	buc			177,99
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4100	94,60	38,78
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	135,83	135,83
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0170	57,00	0,85
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0330	72,00	2,52
13	RpIF14H	Confectionarea pe santier a curbilor din teava de instalatii si teava de constructii, prin segmentare 127-133 mm	buc			1 057,69
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	3,4200	94,60	323,53
	272210330 5015	Teava de constructii	m	0,5000	305,00	152,50
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,6550	52,00	86,06
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,6000	72,00	475,20

1	2	3	4	5	6	7
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,8500	24,00	20,40
14	RpIE04 D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm	m			21,99
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,1500	94,60	14,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0800	0,00	0,00
	295227000 3302	Electropompa de apa	h-ut	0,1200	65,00	7,80
15	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			21,67
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,1500	94,60	14,19
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,0250	71,48	1,79
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	71,11	2,13
	232011620 0573	Benzina auto	l	0,0100	21,00	0,21
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	0,00	0,00
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0500	54,00	2,70
	171131730 6661	Bunbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	6,00	0,30
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	0,00	0,00
16	RpIF10D	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabbit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la aparate cu volum de format complicat cu grosimea termoizolatiei de 6-7-8-9-10-11-12 cm	m2			205,16
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	1,3000	94,60	122,98
	268216260 5829	Vata minerala	m2	1,0250	76,20	78,10
	287313200 4842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,7580	0,00	0,00
	273411380 5578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,0560	24,00	1,35
	271050380 5372	Sirma moale zincata D=2 mm	kg	0,1140	24,00	2,73

Intocmit

Verificat



(funcția, semnatura)



**IMSP Spitalul r-l
Telenesti.Schimbarea
conductelor defecte a retelelor
defecte pe traseul central
acazangeriei pe gaze naturale.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2025

Valoarea de deviz 89 770,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	20,40	94,60	1 929,83
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	149,26	94,60	14 119,99
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,08	94,60	953,57
4.	7212030022700	Sudor	h-om	21,54	94,60	2 037,68
5.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	7,52	94,60	711,39
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	48,11	94,60	4 551,21
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,12	94,60	295,15
		Total manopera				24 598,82

Materiale:

1.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,40	54,00	129,60
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,13	0,00	0,00
				2,40	7,00	16,80
				0,48	24,00	11,52
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,09	57,00	5,13
4.	2320116200573	Benzina auto	l	0,48	21,00	10,08
5.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,48	21,00	10,08
6.	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,17	0,00	0,00
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	20,72	52,00	1 077,44
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	25,92	26,00	673,92
				18,06	72,00	1 300,32
9.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	1,44	71,11	102,40
10.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,16	72,00	11,52
11.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,72	0,00	0,00
12.	2430226101260	Grund minium	kg	1,20	71,48	85,78
13.	2513206621959	Placi marsit M-10 de 300x2 mm	kg	0,94	0,00	0,00
14.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	1,06	0,00	0,00
15.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,10	0,00	0,00
16.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,06	0,00	0,00
17.	2682162605829	Vata minerala	m2	52,27	76,20	3 982,94

18.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	24,00	24,00	576,00
19.	2710403605057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	0,62	24,00	14,88
20.	2710503805372	Sirma moale zincata D=2 mm	kg	5,81	24,00	139,44
21.	2722103107000	Conducta de otel	m	48,19	305,00	14 697,95
22.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	2,06	36,00	74,16
23.	2722103305015	Teava de constructii	m	1,00	305,00	305,00
24.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	2,86	24,00	68,64
25.	2735725900530	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=1.0	kg	1,04	21,00	21,84
26.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,96	72,00	69,12
27.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	7,30 1,84	0,00 24,00	0,00 44,16
28.	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	38,66	0,00	0,00
29.	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,24	72,00	161,28
30.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	14,04	0,00	0,00
31.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	14,04	0,00	0,00
32.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	2,02	0,00	0,00
33.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,00	135,83	271,66
34.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,40	6,00	14,40
35.	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	3,90	41,00	159,90
36.	2881116002713	Discuri abrazive nylon 300 x 22 x 8	buc	0,52	28,00	14,56
37.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,76	0,00	0,00
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,26	0,00	0,00
39.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,58	0,00	0,00
40.	4100116202844	Apa dedurizata	m3	1,44	0,00	0,00
Total materiale de constructii						24 050,55

Utilaje de constructii:

1.	2912340002505	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min	h-ut.	1,19	65,00	77,35
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut.	0,43	65,00	27,95
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,10	0,00	0,00
4.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut.	2,40	380,00	912,00
5.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut.	5,76	65,00	374,40
6.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut.	1,39	54,00	75,06
7.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut.	0,86	0,00	0,00
8.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	6,72	65,00	436,80
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	7,99	65,00	519,35
10.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut.	11,53	65,00	749,45
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	1,26 0,11 3,86	0,00 360,00 380,00	0,00 39,60 1 466,80
Total utilaje de constructii						4 678,76

Total:

Total	lei	53 328,13
Asigurarea sociala si medic.	24,00 %	5 903,72
Transport	10,00 %	2 405,06
Cheltuieli de regie	14,50 %	8 937,35
Beneficiu	6,00 %	4 234,45

Total	100,00 +	74 808,71
TVA	20,00 %	14 961,74

Total deviz:

89 770,45

Intocmit

[Signature]

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

