

Servicii de reparatia curenta a incaperilor din incinta Judecatoriei Orhei

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări

Calet de sarcini

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Casa scarii et. 1		
		1.1. Demontare		
1	RpCR29A aplic.	Curatarea peretilor de var/vopsea la pereti	m2	73,920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,002
	2430226109307	Diluant decapant	kg	36,960
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	29,568
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor metalice	kg	60,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,048
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,180
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din placi OSB la perti si tavane suspendate la scara	m2	31,930
	7422010060100	Timplar	h-om	4,151
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,832
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,400
Total Demontare				
		1.2. Tavan		
5	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	31,930
	9310060019930	Muncitor	h-om	70,307
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	33,694
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	29,490
	2710703520285	Profil de suport	m	70,597
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	75,411
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	24,308
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	8,696
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,808
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	52,948

1	2	3	4	5
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	519,531
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,204
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,517
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanului	m2	31,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,958
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,789
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,597
7	CK18C	Montarea coltar 20*20 din aluminiu la partea laterala de scari	m	18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	4,680
	2743123549025	Coltare din aluminiu 20*20mm	m	18,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,450
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,018
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	108,000
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	31,930
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,369
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,193
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	33,683
	4100126202818	Apa	m3	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanului	m2	31,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,958
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,789
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,597
10	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	31,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	26,821
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	15,965
Total Tavan				
		1.3. Pereti		
11	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	20,000
	7122050013400	Zidar	h-om	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,100
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,320
	7122050013400	Zidar	h-om	8,064
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	44,352
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,048
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,320
	7122050013442	Tencuitor	h-om	49,190
	2653102100831	Amestec uscat	kg	287,885
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,161
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,645
14	CK18C	Montarea coltar 20*20 din aluminiu	m	25,000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	6,500
	2743123549025	Coltare din aluminiu 20*20mm	m	26,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,625
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,025
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	150,000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	40,320
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,210
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,048
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,016
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,320
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,032
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	42,534
	4100126202818	Apa	m3	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	40,320
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,210
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,048
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,016
18	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	40,320
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	33,869
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	20,160
Total Pereti				
		1.4. Pardoseli		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor plane cu Betoncontact	m2	10,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,318
	2416586105399	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	1,590
20	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv/ gradul de rezistenta la aluneceri R11, modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	10,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,650
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	10,918
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	42,930
	24302261000001	Fuga	kg	3,180
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	212,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,477
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,127
21	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,800
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,580
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	16,922
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,806
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	99,540
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,659
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,740
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016
Total Pardoseli				
		1.5. Trepte + balustrada inox		
22	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de	m	12,000

1	2	3	4	5
		beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta/ 0.7		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,800
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel inoxidabil (inclusiv suportii)	m	12,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,200
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,400
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,300
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,400
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor plane cu Betonocontact	m2	17,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,529
	2416586105399	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	2,647
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv/ gradul de rezistenta la aluneceri R11, modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	17,650
	7132030012600	Mozaicar	h-om	39,712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,412
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	18,179
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	71,482
	24302261000001	Fuga	kg	5,295
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	353,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,794
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,212
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	17,650
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,765
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	18,903
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,486
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	111,195
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,853
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,295
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,882
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018
Total Trepte + balustrada inox				
Total Casa scarii et. 1				
		2. Casa scarii et. 2 + scara		
		2.1. Demontare		
26	RpCP45D	Demontarea balustradelor metalice	kg	120,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,096
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,600
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
28	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060
29	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060
Total Demontare				

1	2	3	4	5
		2.2. Tavan		
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,319
	7422010060100	Timplar	h-om	31,693
	2874136313300	Diblu din metal	buc	61,840
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	16,233
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,232
Total Tavan				
		2.3. Pereti		
31	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	20,000
	7122050013400	Zidar	h-om	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,100
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ la rosturi	m2	16,000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	17,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	31,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,952
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,760
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,587
34	CK18C	Montarea coltar 20*20 din aluminiu	m	22,000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,720
	2743123549025	Coltare din aluminiu 20*20mm	m	23,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,550
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,022
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	132,000
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	31,730
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,279
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,173
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	33,472
	4100126202818	Apa	m3	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	31,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,952
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,760
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,587
37	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	31,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	26,653
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	15,865
Total Pereti				

1	2	3	4	5
		2.4. Trepte + balustrada inox		
38	CH06A	Mina curenta din inox montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta/ h=0.7m	m	10,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,000
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel inoxidabil (inclusiv suportii)	m	10,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,250
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,000
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor plane cu Betoncontact	m2	19,370
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,581
	2416586105399	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	2,905
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv/ gradul de rezistenta la aluneceri R11, modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	19,370
	7132030012600	Mozaicar	h-om	43,583
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,843
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	19,951
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	78,448
	24302261000001	Fuga	kg	5,811
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	387,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,872
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,232
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,620
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,562
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	16,729
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,740
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	98,406
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,640
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,686
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,781
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016
Total Trepte + balustrada inox				
		2.5. Timplarie		
42	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi subsol), la interior , in doua straturi	m2	5,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,482
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,810
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,620
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,108
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,216
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,065
Total Timplarie				
		2.6. Elemente electricitate		
43	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310
	2746167335100	Priza	buc	1,020
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
44	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie	buc	2,000

1	2	3	4	5
		normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,020
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,100
45	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,460
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,100
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,100
46	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea VVGng LS-0.66 3x1,5 mmp	m	60,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	20,400
	1111000100033-3 15	Cordoane de cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mmp	m	64,890
	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,854
47	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea VVGng LS-0.66 3x2,5 mmp	m	50,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,500
	1111000100033-3 25	Cordoane de cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mmp	m	54,075
	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,030
48	RpEB01C	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 35-50 mmp. / VVGng-LS 5*6mmp	m	19,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,900
	2722103107001-5 6	Conductor de cupru 5*6mmp	m	20,543
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,604
49	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri./ teava viniloplast 25mm, fixate pe scoabe	m	129,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	64,500
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	138,836
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	20,317
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	20,317
50	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind 18 module	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	19,540
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat 18 module	buc	2,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,020
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	8,080
	2874115840602	Piulita M20	kg	8,080
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,080
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,061
Total Elemente electricitate				
Total Casa scarii et. 2 + scara				
		3. Diverse		
51	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tonneronul, pe distanta de 30 m	t	0,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,410
52	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	0,500

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,555
53	TsI50A5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,053

Total Diverse

Cheltuieli directe	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Transportarea materialelor	10,00 %
Cheltuieli directe	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

APROBAT:
L.S.

Investitor **Judecătoria Orhei**
Preşedinte interimar Cupcea V. ()