

**Reconstruirea salii de spectacole si replanificarea unor
incaperi auxiliare, in limitele planimetrice existente, in
vederea organizarii unui foaier la teatrul "Alexei
Mateevici" din str. A.Sciusev, nr.93, mun.Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

Deviz-oferta №

Teatru. Lucrari generale de constructii. (Demontari).

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Sala de spectacole (PE13)				
2	RplzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	4,55		
3	RCsH33 A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	182,00		
4	RCsH33 E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3	8,60		
5	RCsJ37 A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	91,00		
6	RCsO56 C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc.	m2	58,00		
7	RCsO56 C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc.	m2	92,00		
8	RCsJ37 A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	70,00		
9	RCsH33 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	42,00		
10	RCsO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	42,00		
11	RCsK40 B	Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag	m2	42,00		
12		Restul incaperilor - in axele 3-8 / A-D si 3-5 / D-E (PE13)				
13	RCsO56	Demontari: timplarie din lemn (usi,	m2	30,70		

	A	ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontarea usilor din lemn masiv)				
14	RCsO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontarea usilor din PVC)	m2	3,90		
15	RCsO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontarea ferestrelor din PVC)	m2	7,30		
16	RCsO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontarea pervazurilor interioare din lemn la ferestre (~1400x450x50))	m2	1,26		
17	RCsG32 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	41,40		
18	RCsG32 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	9,80		
19	RCsO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (desfacerea peretilor din placi gips carton pe structura metalica)	m2	6,20		
20	RCsO56 C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc.	m2	11,30		
21	RCsJ37 A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	520,00		
22	RCsM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	90,00		
23	RCsO56 C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc.	m2	70,00		
24		Desfacerea pardoselilor (PE29)				
25	RCsK40 B	Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag	m2	246,40		
26	RCsO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	246,40		
27	RCsH33 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	246,40		
28	RpIzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	22,18		
29	RCsK40 C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	5,70		
30	RCsH33 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	5,70		
31	RpIzC45	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit	m3	0,51		

	B	sau similare)				
32	RCsK41 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,00		
33	RCsK41 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,00		
34	RCsB28 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3	1,44		
35	RCsH33 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	12,00		
36	RpIzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	1,08		
37	RCsK41 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,00		
38		Moloz				
39	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,67		
40	TRI1AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	26,80		
41	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	134,00		

Total:

Cheltuieli directe

LEI

Asigurari sociale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total deviz: