



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ



1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Sala sportiva si festiva IP Gimnaziul Doina si Ion Aldea-Teodorovici mun.Orhei, str,Stejarilor 3

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Retelele de electricitate		
		1.1. Lucrari de electricitate		
1	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiun VVG ng-FR-LS 4x35	m	65,000
2	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiun VVG ng-FR-LS 5x25	m	25,000
3	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiun VVG ng-FR-LS 5x6	m	8,000
4	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiun VVG ng-FR-LS 3x25	m	2,000
5	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiun VVG ng-FR-LS 5x16	m	25,000
6	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiun VVG ng-FR-LS 3x2.5	m	10,000
7	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiun VVG ng-FR-LS 3x1.5	m	200,000
8	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVH PHD, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete,d=40	m	50,000

1	2	3	4	5
9	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVH PHD, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, d=25	m	8,000
10	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVH PHD, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=20 mm	m	200,000
11	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, metal RZ-TH 50	m	65,000
12	RpEE15B	Brida zincata cu piulita si garnitura cauciuc M8x100 38-47	buc	120,000
13	RpEE15B	Brida zincata cu piulita si garnitura cauciuc M8x100 25-30	buc	15,000
14	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 1P C2	buc	2,000
15	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 1P B4	buc	2,000
16	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 1P C6	buc	2,000
17	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 1P B10	buc	2,000
18	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 3P C6	buc	1,000
19	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 3PB32	buc	1,000
20	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 3P B63	buc	1,000
21	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 3P C100	buc	1,000
22	RpEE15B	Montarea - PLHT B80/3 B80	buc	1,000
23	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator diferential AD12 C16 0.03A 2P	buc	1,000
24	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator	buc	1,000

1	2	3	4	5
		diferential P 100A-100mA		
25	RpEO02A	Montarea papucului cablu IG25	buc	10,000
26	RpEO02A	Montarea papucului cablu IG35	buc	8,000
27	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, cu lampi LED, complet echipate BN06OC 2x36	buc	17,000
28	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, cu lampi, complet echipate NSP 54-100	buc	6,000
29	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, cu lampi LED, complet echipate LBA-3923A	buc	4,000
30	RpEE03A	Montarea prizelor incorcorabile L+N+PE 16A 250V IP44	buc	2,000
31	RpEE01A	Montarea interupatoarelor incorcorabile 10A 250V IP44	buc	7,000
32	RpEH01A	Montarea tijei de captare	buc	1,000
		1.2. Lucrari de montaj		
33	RPEG07A	Montarea panoului de distributie PR--3-0 U2 IP31 aplicabil metalic TD-1	buc	1,000
34	RPEG07A	Montarea panoului de distributie TD-2	buc	2,000
		1.3. Utilaj		
35	Pret de piata	Panou de distributie PR-3-0 74 U2 IP31	buc	1,000
36	Pret de piata	Panou de distributie TD2	buc	2,000

