

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de reparații curente pentru Secția Ginecologie septică din cadrul IMSP SCM „Gheorghe Paladi”, blocul E, et. II și et. III**

Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” mun. Chișinău, str. Meleștiu, 20

1. Descriere generală: în cadrul IMSP SCM „Gheorghe Paladi” se vor efectua lucrări de reparații curente pentru Secția Ginecologie septică, blocul E, et. II și et. III.

2. Informații și proiectare *nu se aplică.*

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.

HG nr. 913 din 25.07.20216.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente: *nu se aplică*

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție: *nu se aplică.*

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție: *nu se aplică.*

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: *nu se aplică.*

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului *nu se aplică.*

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor: *nu se aplică.*

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor: *nu se aplică.*

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor: *nu se aplică.*

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor: *conform necesităților.*

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: *conform necesităților.*

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodaje și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții *nu se atestă.*

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului: *conform actelor normative în vigoare.*

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: *Conform pct. 16 din Anunțul de participare.*

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: *Conform pct. 16 din Anunțul de participare.*

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă IMSP SCM „Gheorghe Paladi”

Data " ____ " _____

**Lucrari de reparatie curenta la
et.2 sectia Ginecologia Septica
din incinta IMSP SCM
Gheorghe Paladi**

Formular Nr.1
WinCmeta

Obiectul: Lucrări de reparatii curente pentru Secția Ginecologie septică din cadrul IMSP SCM „Gheorghe Paladi”, blocul E, et. II și et. III

Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” mun. Chișinău, str. Meleștii, 20

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Sectia Ginecologia Septica et.2 Capitolul 1.1. Saloane 64, 68, 69, 89 Capitolul 1.1.1. Pereti		
1	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,0000
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	106,5500
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	106,5500
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc	4,0000
		Capitolul 1.1.2. Tavan		
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,0000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	36,9000

1	2	3	4	5
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	36,9000
		Capitolul 1.1.3. Pardoseli		
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,9000
9	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen , la pardoseli Casa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR plus 15% pentru plinta	m2	42,4400
		Capitolul 1.2. Sala Pansamente nr.159, 63 Capitolul 1.2.1. Pereti		
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,0000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	36,2200
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	36,2200
		Capitolul 1.2.2. Tavan		
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,0000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	21,2900
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	21,2900
		Capitolul 1.3. Bloc Sanitar WC, dus 160. 87 Capitolul 1.3.1. Tavan		
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,0000

1	2	3	4	5
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	18,2100
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	18,4100
		Capitolul 1.3.2. Pereti		
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,0000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	37,7200
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata Easy Clean Interior sau analog	m2	37,7200
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc	2,0000
		Capitolul 1.3.3. Pardosea		
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc	m2	18,4100
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,4100
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,4100
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betongrund" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	18,4100
27	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2	m2	18,4100
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	18,4100
29	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie	m2	18,4100

1	2	3	4	5
		portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul		
		Capitolul 1.3.4. Timplarii		
30	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	11,3000
		Capitolul 1.3.5. Lucrari tehnico-sanitare		
31	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,0000
32	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000
33	SD03A	Robinet pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
34	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
35	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,0000
		Capitolul 1.4. Sala de manipulatii 70 Capitolul 1.4.1. Tavan		
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,0000
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	16,2000
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	16,2000
		Capitolul 1.4.2. Pereti		

1	2	3	4	5
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	22,2600
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	22,2600
42	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc	2,0000
		Capitolul 1.4.3. Pardosea		
43	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc	m2	16,2000
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	16,2000
45	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen , la pardoseli Clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR plus 15% pentru plinta	m2	18,6300
		Capitolul 1.5. Bufet 72, 73 Capitolul 1.5.1. Tavan		
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,0000
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	12,8000
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	12,8000
		Capitolul 1.5.2. Pereti		
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,0000
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	44,3500

1	2	3	4	5
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	44,3500
52	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc	1,0000
		Capitolul 1.5.3. Pardoseli		
53	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,8000
54	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen , la pardoseli Clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR plus 15% pentru plinta	m2	14,7200
		Capitolul 1.6. Saloane 74. 75. 76. 77. 185. 80. 81. 82. 83a Capitolul 1.6.1. Tavan		
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	50,0000
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	110,5000
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	110,5000
		Capitolul 1.6.2. Pereti		
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,0000
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	281,4500
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	281,4500
61	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc	9,0000
		Capitolul 1.6.3. Pardoseli		

1	2	3	4	5
62	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	110,5000
63	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen la pardoseli Clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR plus 15% pentru plinta	m2	127,0800
		Capitolul 1.7. Coridor Capitolul 1.7.1. Tavan		
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	70,0000
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	130,2000
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	130,2000
		Capitolul 1.7.2. Pereti		
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	150,0000
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	346,0000
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	346,0000
		Capitolul 1.7.3. Pardosea		
70	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen la pardoseli Clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR plus 15% pentru plinta	m2	149,7300
		Capitolul 2. Lucrari de electricitate Sectia Ginecologia Septica et.2		
71	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere,	buc	67,0000

1	2	3	4	5
		tip CGA 140-485 complet echipate LED Panel Exterior 600x600 48W 6500K,EMS sau analog		
72	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	50,0000
73	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3mmp	m	50,0000
74	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	32,0000
75	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (	buc	77,0000

Data „____” _____

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz

**Lucrari de reparatie la et.3 sectia
Ginecologia Septica din incinta
IMSP SCM Gheorghe Paladi**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Sectia Ginecologia Septica et.3 Capitolul 1.1. Saloane 147 148. 80 Capitolul 1.1.1. Pereti		
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	103,4100
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,0000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	103,4100
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	103,4100
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc	3,0000
		Capitolul 1.1.2. Tavan		
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,0000

1	2	3	4	5
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	47,7000
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	47,7000
		Capitolul 1.1.3. Pardoseli		
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc	m2	47,7000
10	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen , la pardoseli Clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR plus 15% pentru plinta	m2	54,8600
		Capitolul 1.2. Bloc Sanitar WC, dus 60, 79 Capitolul 1.2.1. Tavan		
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,0000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	18,2100
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	18,4100
		Capitolul 1.2.2. Pereti		
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,0000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	37,7200
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	37,7200
17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc	2,0000
		Capitolul 1.2.3. Pardosea		

1	2	3	4	5
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc	m2	18,4100
19	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,4100
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,4100
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	18,4100
22	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2	m2	18,4100
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	18,4100
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	18,4100
		Capitolul 1.2.4. Timplarii		
25	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	11,3000
		Capitolul 1.2.5. Lucrari tehnico-sanitare		
26	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,0000
27	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000
28	SD03A	Robinet pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
29	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere,	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.		
30	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,0000
		Capitolul 1.3. Saloane 61. 62 Capitolul 1.3.1. Pereti		
31	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	53,8000
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,0000
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	50,9200
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	50,9200
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc	2,0000
		Capitolul 1.3.2. Tavan		
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,0000
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	18,3000
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	18,3000
		Capitolul 1.3.3. Pardoseli		
39	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc	m2	18,3000
40	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli Clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR plus 15% pentru plinta	m2	21,0500

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.4. Sala de manipulatii 63		
		Capitolul 1.4.1. Tavan		
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,0000
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	16,2000
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	16,2000
		Capitolul 1.4.2. Pereti		
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	22,2600
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	22,2600
47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc	2,0000
		Capitolul 1.4.3. Pardosea		
48	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc	m2	16,2000
49	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen , la pardoseli Clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR plus 15% pentru plinta	m2	18,6300
		Capitolul 1.5. Bufet 65		
		Capitolul 1.5.1. Tavan		
50	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,8000
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	12,8000

1	2	3	4	5
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	12,8000
		Capitolul 1.5.2. Pereti		
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,3500
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	44,3500
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	44,3500
56	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc	1,0000
		Capitolul 1.5.3. Pardoseli		
57	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,8000
58	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen la pardoseli Clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR plus 15% pentru plinta	m2	14,7200
		Capitolul 1.6. Sala de manipulatii 158 Capitolul 1.6.1. Tavan		
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,0000
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	23,7000
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	23,7000
		Capitolul 1.6.2. Pereti		
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	11,0000

1	2	3	4	5
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	27,7000
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	27,7000
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc	2,0000
		Capitolul 1.6.3. Pardosea		
66	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc	m2	23,7000
67	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen , la pardoseli Clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR plus 15% pentru plinta	m2	27,2500
		Capitolul 1.7. Saloane 66. 69. 70. 71. 74. 75 Capitolul 1.7.1. Tavan		
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,0000
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	70,6000
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	70,6000
		Capitolul 1.7.2. Pereti		
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,0000
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	176,1500
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	176,1500

1	2	3	4	5
74	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc	6,0000
		Capitolul 1.7.3. Pardoseli		
75	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc	m2	70,6000
76	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen la pardoseli Clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR plus 15% pentru plinta	m2	70,6000
		Capitolul 1.8. Bloc Sanitar WC 73 Capitolul 1.8.1. Tavan		
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,5000
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	4,0000
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	4,0000
		Capitolul 1.8.2. Pereti		
80	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie Pereti	m2	7,8400
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,0000
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	11,7600
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	11,7600
84	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc	1,0000
		Capitolul 1.8.3. Pardosea		
85	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc	m2	4,0000

1	2	3	4	5
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	4,0000
87	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	4,0000
		Capitolul 1.9. Coridor Capitolul 1.9.1. Tavan		
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	50,0000
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	143,8000
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	143,8000
		Capitolul 1.9.2. Pereti		
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	150,0000
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	367,0000
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	367,0000
		Capitolul 1.9.3. Pardosea		
94	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli Clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR plus 15% pentru plinta	m2	165,3700
		Capitolul 2. Lucrari de electricitate Sectia Ginecologia Septica et.3		
95	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere,	buc	68,0000

1	2	3	4	5
		tip CGA 140-485 complet echipate LED Panel Exterior 600x600 48W 6500K,EMS sau analog		
96	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	50,0000
97	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3mmp	m	50,0000
98	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	30,0000
99	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (	buc	83,0000

Data „____” _____

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz