

Îmbunătățirea condițiilor de igienă în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal prin intervenții de construcție/renovare/reabilitare a blocurilor sanitare, localizat în s. Mitoc, r-nul Orhei

WinCmeta2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrări de construcție/renovare a grupului sanitar

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Soluții arhitecturale - Grup sanitar		
		Capitolul 1.1. Lucrări de demontare		
1	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,300
2	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv țije și globurile	buc	4,000
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	36,940
4	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol de usa)	m3	0,340
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	66,000
6	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	7,000
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	7,000
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,000
		Capitolul 1.2. Pereti despartitori		
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Zidirea golurilor de fereastră)	m3	2,100
10	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti despartitori)	100m2	0,420
11	CA01E1	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 20/16 (Bc 20/B 250). Buiandrugi la usi.	m3	0,140
12	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 14 mm, in buiandrugi	kg	18,000
13	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in buiandrugi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	5,000

1	2	3	4	5
14	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. Pereti din PVC la WC, h=1.8m	m2	15,500
		Capitolul 1.3. Consolidarea golului de usa		
15	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U16) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,058
16	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier L 70x6mm	m	10,000
17	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu placa metalica - 70x500x6mm	m	8,000
18	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,000
		Capitolul 1.4. Lucrari de timplarie (usi, ferestre)		
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,000
20	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	2,900
21	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	2,000
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, l=250mm	m	2,000
		Capitolul 1.5. Finisari interioare		
23	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	148,52 0
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	148,52 0
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori h=1.2m, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	63,790
26	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	15,000
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	63,790
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	63,790
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	63,790
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe	m2	63,790

1	2	3	4	5
		glet existent, executate manual, inclusiv glafurile		
31	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor h=1.8 m	m2	84,730
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseli	m3	3,700
33	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	36,940
34	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=3/150x150mm	kg	21,800
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,940
36	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	35,100
37	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	35,100
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	35,100
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	35,100
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	35,100
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	35,100

Total:

Total	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Cheltuieli de transport	10,00 %
Cheltuieli de depozitare	2,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiu de deviz	6,00 %

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)