

Obiectivul: Lucrari de amenajare a teritoriului marca (PG)

Obiectul: Lucrari de amenajare

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 15.1

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap.1	Demolari		
1.1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	1,2000
	Cap.1	TOTAL Demolari		
	Cap.2	Lucrari de terasamente		
1.2	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I. (scoaterea stratului vegetal)	100m3	21,6200
1.3	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	2 810,6000
	Cap.2	TOTAL Lucrari de terasamente		
	Cap.3	Pavaj		
1.4	CP11A	Montarea placilor prefabricate din beton armat pentru plansee, la constructii executate cu cofraje glisante. (Podet din elemente prefabricate L=6m)	buc	1,0000
1.5	RpDD27B	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextil	m2	2 162,0000
1.6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire. (8 cm)	m3	173,0000
1.7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr. 6cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	2 162,0000
1.8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	207,0000
	Cap.3	TOTAL Pavaj		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.