

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Procuratura Generală a Republicii Moldova**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Procuratura Generală a Republicii Moldova**

3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de îngrădire și amenajare a teritoriului sediului Procuraturii raionului Criuleni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Ingradirea teritoriului		
1	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	25,840
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	21,080
3	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	97,740
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	97,740
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	97,740
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	7,140
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,140
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,140

1	2	3	4	5
9	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2	62,200
10	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	142,400
11	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	275,600
12	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	18,360
13	CA04B3	Beton turnat in stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	1,080
14	CO06B4 Apl	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard (Panouri Eurogard) din rama de otelrotund fixata pe stilpi metalici montati la 2,5 m distanta interax , cu inaltimea la coama de 1,7 m, Se include numai manopera. Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	59,600
15	pret furnizor	Stilpi metalici 40x60x2,0mm, H=2,4m, zincat si vopsit RAL 6005	buc	33,000
16	Pret furnizor	Panou Eurogard zincat si vopsit RAL 6005, 1650x2500x3,7mm	buc	32,000
17	Pret furnizor	Fixator pentru fixarea panourilor de gard, zincat si vopsit RAL 6005	buc	99,000
18	Pret furnizor	Caciulita pentru stilpi 40x60mm	buc	33,000
19	Pret furnizor	Poarta din gard bordurat zincat si vopsit RAL 6005, H=1,55m, Latime=3,5m , set.	buc	1,000
20	Pret furnizor	Portita din gard bordurat zincat si vopsit RAL 6005, H=1,55m, Latime=0,8m , set.	buc	1,000

1	2	3	4	5
21	CN05C1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat Lac / Vopsea Transparent + Impermeabilizant pentru Pavaj si Beton, Protectie Hidrofoba	m2	62,200
22	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea finisarii, prin curatare cu peria de sirma	m2	185,300
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	185,300
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, VR-1, 100x100, d=5,0mm	kg	683,200
25	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	185,300
26	RCsJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	185,300
27	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton , Coama gard 150*35 cm (Sur)	buc	32,000
28	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton , Coama gard 100*25 cm (Sur)	buc	66,000
29	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton , Coama stilp 52*52 cm (Sur)	buc	16,000
		2. Garaj, WC exterior,		

1	2	3	4	5
30	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	24,000
31	RCsJ37B	Desfaceri de tencuieli speciale interioarea sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc.	m2	14,630
32	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	158,320
33	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade Mat. marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,100	m2	158,320
34	RCsJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	21,400
35	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,140
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi ,cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, VR-1, 100x100, d=5,0mm	kg	9,400
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,360
38	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	3,360
39	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	6,720
40	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,090

1	2	3	4	5
41	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	6,720
42	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	6,720
43	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	6,720
44	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuic)=1,027	m2	7,360
45	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (700*500 - 2 buc.)	m2	0,700
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2100*700 -2buc)	m2	2,940
47	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	119,400
48	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	3,400
49	RCsJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca	m2	38,920

1	2	3	4	5
		25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip		
50	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	12,600
		3. Amenajarea teritoriului		
51	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	11,760
52	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	41,000
53	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,960
54	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm Materiale marunte=1,050	m	16,000
55	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	25,520
56	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	25,520
57	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,160
58	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	46,000
59	DE10C	Borduri prefabricate din beton, 100*30*15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	6,000
60	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere, Rigola DN100 H120 cu gratar din fonta C250 Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020	buc	4,000

1	2	3	4	5
61	AcE04A	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A1, Camin pluvial patrat , cu gratar si parafrunzar (Se exclude: Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc, gratar cu rama fonta tip 1, Ppesa prefabricata pentru guri de scurgere L=1m. Se include: Camin pluvial patrat , cu gratar si parafrunzar) Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,050	buc	5,000
62	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 MS avind diametrul de 110mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,020	m	24,000
63	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,840
64	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,070
65	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,720
66	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,126
67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	18,900
68	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20*10*6 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	126,000

Conducătorul grupului de lucru

 DIMITRAȘ Marcel