

**Lucrari de reparatie capitala in
Sala de Sport (bloc D) la IP LT
„Ion Luca Caragiale,, din mun.
Orhei, str. V.Lupu 60/1**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Pardoseli		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	296,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	32,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,560
	4100126202818	Apa	m3	8,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,880
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	29,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,304
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	34,040
	4100126202818	Apa	m3	2,960
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,216
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,432
3	CA03I1	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m/ Polistirolbeton d600-800, gr.medie=10cm	m3	29,600
	7123010010200	Betonist	h-om	24,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,480
	266310210000.1	PolistirolBeton 600-800, gr. medie 10cm	m3	30,947
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,058
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,687
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,533
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,144
	2410520006800	Autopompa	h-ut	2,664
	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	44,400
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	296,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	177,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	9,768
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 848,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,432
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,880
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,552

1	2	3	4	5
5	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	296,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	118,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,680
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	6,512
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,552
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,776
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ VR3 100*100	kg	390,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,950
	2873122004100	Plase sudate VR3 100*100	kg	393,900
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,950
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,900
	2010237318750	Distantieri	buc	117,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,234
7	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	296,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	69,264
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 551,444
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	26,773
	4100126202818	Apa	m3	1,190
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,432
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,960
8	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-296,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-20,424
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	-1 365,433
	4100126202818	Apa	m3	-0,892
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-3,552
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,888
9	CG49A	Executarea acoperirii Covor tip Vinil GraboSport GymFit 60/gr. 60mm, stratul de uzura 0.7mm, masa 3.2kg/m2, rezistenta termica specifica Cf1-s1, cu ridicarea pe perete 10cm	m2	325,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	650,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	386,750
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	48,994
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	114,319
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 714,781
	2710503808004	Fir de sudare	m	333,157
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	48,994
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	359,287
	2523116716346	Covor vinil gr. 60mm GraboSport GymFir 60	m2	342,956
	4100126202818	Apa	m3	0,490
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,250
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,900
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	65,000
10	DF26A aplic.	Marcaj longitudinal, teren baschet/ doar manopera	m	280,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,000
11		Vopsea speciala culoarea alba N=1	kg	19,600
	1-1	Vopsea specifica alba	kg	19,600
12		Banda adeziva	m	560,000

1	2	3	4	5
	1-2	Banda adeziva	m	560,000
Total Pardoseli				
		1.2. Pereti/tavane		
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,100
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	71,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,160
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,549
	4100126202818	Apa	m3	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	770,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	115,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	38,500
17	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat/ tip latex lucios n=0.3	m2	770,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	269,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	231,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	46,200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	385,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	38,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,310
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	61,600
18	CE35A	Plasa de siguranta 50*50, utilizata la executarea protectiei geam/ se modifica u.m. plasa buc in m2 n=1, inclusiv piese de fixare (fir metalic, intenzatoare, dibluri fixare)	m2	390,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	54,600
	1752127334760	Plasa din relon	m2	409,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,900
19	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	410,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	307,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,123
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,041
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,123
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,049
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,230
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 845,000
Total Pereti/tavane				

1	2	3	4	5
		1.3. Incalzire		
20	RpIB03A	Inlocuirea elementelor de radiator defecte din corpurile existente, pentru marirea suprafetei de incalzire, functionind cu apa calda/ se exclude radiator	buc	12,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,200
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,600
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,012
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,264
21	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/ existente	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,800
	2822115700000	Radiator fara pret	buc	12,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,048
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,096
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,600
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	48,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,000
Total Incalzire				
		1.4. Timplarie		
22	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	1,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120
23	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,633
	2863146310808 1	Balamale (петли)	buc	4,000
	2863146311270 1	Cremon (ручка оконная)	buc	1,000
	2010102901014 2	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,060
	2010102904169 3	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,060
	2010102904169 4	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,100
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,500
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	1,400
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,110
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,160
24	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,060
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,151
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,606
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,060
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,240
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,030
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,636
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,121

1	2	3	4	5
Total Timplarie				
		1.5. Montarea inventar sportiv		
26	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	85,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,340
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,085
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,089
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,134
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,025
27	TsH38F Kman=0.5	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet/ se excude teava, lemn	buc	2,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,810
	7123010010200	Betonist	h-om	4,070
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,770
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,120
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	5,370
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	623,700
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,450
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,138
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	6,248
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,258
Total Montarea inventar sportiv				
		1.6. Diverse		
28	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	40,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,200
29	TRI1AA08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	40,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,000
30	TrI1AA01D1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1/ gunoiul	t	45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,750
31	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	45,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,610
Total Diverse				
Cheltuieli directe			lei	
Asigurarea sociala si medicala				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				

1	2	3	4	5
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari electrice 2.1. Lucrari de constructie		
32	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,794
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,340
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,018
	4100126202818	Apa	m3	0,048
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,540
33	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,440
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	120,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200
	7212030022700	Sudor	h-om	1,200
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,200
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	120,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,960
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,800
35	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	35,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,200
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	4,200
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,500
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,525
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,750
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	1,050
Cheltuieli directe			lei	
Asigurarea sociala si medicala				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de constructie				
		2.2. Lucrari de montare		
36	RpEQ07A	Accesul	h-om	2,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,000
37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	24,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,280

1	2	3	4	5
38	RpED17B 1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,800
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,800
39	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,900
	1	Muncitor	h-om	69,020
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,006
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,784
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	38,860
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	38,860
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,580
	5009030	Flanse	10 buc	2,900
	5009031	Scoabe	10 buc	19,430
	5009061	Fisa de izolatie	buc	52,200
	5009070	Racordari	10 buc	5,220
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,319
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	45,820
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,830
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	14,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,319
40		Teava 120H 20mm x 2m PVC alb	m	290,000
	1-20	Teava 120H 20*2m PVC alb	m	290,000
41	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	3,100
	1	Muncitor	h-om	17,391
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001
	1019852	Vopsea	kg	0,062
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,961
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,480
	5009061	Fisa de izolatie	buc	37,820
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,155
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,062
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,496
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,031
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,031
42	pret furnizor	Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 3*1.5mmp	m	295,000
	1-315	Cablu VVGng -LSL Tx-0.66 3*1.5mmp	m	295,000
43	pret furnizor	Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 3*2.5mmp	m	15,000
	1-325	Cablu VVGng -LSL Tx-0.66 3*2.5mmp	m	15,000
44	08-03-591 -5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,656
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000

1	2	3	4	5
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,040
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
45	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc	2,000
	1-10	Intrerupator cu 2 clape, instalatie inchisa cu legre la pamint, IP20, 10A, 220V	buc	2,000
46	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,762
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,030
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,040
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,008
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
47	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint cu 2 clape, IP20, 16A, 220V	buc	2,000
	1-16	Priza, instalatie inchisa cu legre la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	2,000
48	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,380
	1	Muncitor	h-om	33,440
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001
	5009113	Prezoane	buc	77,520
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,775
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,064
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,589
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,970
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,589
49	pret furnizor	Spoturi pentru tavane - Linear LED Light T20 2400mm 72W + set conector	buc	38,000
	1-72	Spoturi pt tavane Linear LED Light T20 2400mm 72W + set conector	buc	38,000
Cheltuieli directe			lei	
Asigurarea sociala si medicala				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
Total Lucrari electrice				
		3. Utilaj		
		3.1. Utilaj sportiv		

1	2	3	4	5
50	pret de piata	Set baschet pentru antrenament cu panou 110*75cm si inel d=45cm + plasa inel/ se va coordona cu beneficiarul	buc	2,000
	1-11075	Set baschet pt antrenament cu panou 110*75cm si inel d=45cm + plasa inel	buc	2,000
Total Utilaj sportiv				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de depozitare				
Total Utilaj				
Cheltuieli directe		lei		
TVA		20,00 %		

Total deviz:

APROBAT:

L.S.

Investitor

0

Nota: Pozitia sub numarul 25 „Simbol norme și Cod resurse: CK25A, Denumire lucrări: Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Unitatea de măsură: m2, Cantitate conform datelor de proiect: 7,200” se exclude, eroare tehnica. Pozitia nominalizata este inclusa in derularea Proiectului „ Îmbunătățirea condițiilor de igienă în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal prin intervenții de construcție / renovare / reabilitare a blocurilor sanitare în anul bugetar 2025”