

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1. Раздел</b>				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2	3,0000
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) т.5 см	m3	15,0000
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заливания) т.10 см	m3	30,0000
4	DA13B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 5 cm (Щебеночное покрытие обычное толщиной после укатки 5 см)	m2	300,0000
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	1,0000
6	AcA15C	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 200-300 mm (Укладка трубопроводов из асбосцементных труб, соединенных асбосцементной муфтой и резиновым кольцом, длина 4 м и диаметр 200 мм) Materiale marunte (bile-manele, tabla etc.)=1,0200	m	8,0000
7	AcA15D	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de	m	4,0000

2	3	4	5
	cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 350-450 mm (Укладка трубопроводов из асбонементных труб, соединенных асбестоцементной муфтой и резиновым кольцом, длина 4 м и диаметр 400 мм) Materiale marunte (bile-manele, tabla etc.)=1,0100		
8	DI54A	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка катка, автогрейдера и поливомоечной машины с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km 50,0000

Proiectant



*Brebu - Ondoppei K.M.*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.