

Investitor  
ObiectSistemul de aprovizionare cu apa si canalizare in sat.  
Negresti, r-nul Straseni

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1-1

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		<b>I. Amenajarea teritoriului</b> <b>I.1. Statia de pompare.</b> <b>Amenajarea teritoriului</b> <b>I.1.1. Sistemizarea verticala</b>		
1	TsC19A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m. in teren catg. I (Сгребание в кучи)	100 m <sup>3</sup>	
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,21
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m <sup>3</sup>	
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (отвозка)	t	
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (отвозка)	t	
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,05
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m <sup>3</sup>	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m <sup>3</sup>	0,002
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului	100m <sup>2</sup>	

1	2	3	4	5
		rambleului la terasamente, pamint (Планировка откосов насыпи)		
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,94
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038
	295226000 3510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142
7	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Перемещение грунта из выемки в насыпь на 20м)	100 m3	
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,54
8	TsC22D 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,80
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic. 0.40-0.70 mc	h-ut	2,25
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (подвозка)	t	
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076
11	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,192
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192
12	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка откосов )	100m2	

1	2	3	4	5
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,94
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038
	295226000 3510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142
		<b>1.1.2. Pavaj</b>		
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,37
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015
		<b>1.1.3. Gard</b>		
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint , avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime. executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,19
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime.	m3	

1	2	3	4	5
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,31
17	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (1.6m)	m	
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,25
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18
	266310210 00012	Beton M200	m3	0,20
	273210364 6250	Plasa de sirma	m2	
	271070370 0340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,48
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,04
	281110630 2005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,25
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,03
18	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Металлические ограждения ворот )	kg	
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
	271070351 82701	Otel pentru gard	kg	1,05
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,001
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,001
	243022610 3294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,005
		<b>1.1.4. Spatii verzi</b>		
19	47-02-04 0-7	Копка ям вручную размером 0,8x0,6 м	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	24,24
20	47-02-04 0-2	Копка ям вручную размером 0,3x0,3 м на почвах: средних	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	1,98

1	2	3	4	5
21	TsH109 A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare	buc	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145
22	TsH110 A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Argintiu (липа)	buc	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,29
	283012730 3001	Agintiu	buc	1,05
23	TsH24B	Plantari arbustilor (Чубушник)	buc	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,02
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,50
	111100010 00031	Чубушник	buc	1,04
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002
24	TsH109A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82
	022110720 443d5	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,00
25	TsH109C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2	
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	5,20
	022110720 443d5	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	