

CAIET DE SARCINI

__s.Racovat,r/ul Soroca__

1. Autoritatea contractantă Institutia Publica Gimnaziul Racovat r. Soroca_
2. Organizatorul procedurii de achiziție Institutia Publica Gimnaziul Racovat
3. Obiectul achiziției Lucrari de inlocuire (demontare si montare)a unui cazan pe combustibil solid defectat din cazangeria Gimnaziului
4. Cod CPV45200000-9

Lista cu cantitățile de lucrări:

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitatea
		1.Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire		
1	RpIA53A	Demontarea cazanelor de incalzire centrala MINITERM-THERMOSTHL 174kw/ora	buc	1
2	TpB05B2-1	Transportul,prin purtare directa,al materialelor incomode,avind peste 25 kg,pe distanta de 10 m	t	0.880
3	RpIA59C	Demontarea pompei de recirculare a apei calde cu conducta de 1 ½” material marunt=1,050	buc	1
4	RpID19A	Demontarea robinetelor din otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2”=40mm	buc	2
5	RpID24F	Demontarea robinetelor cu ventil,din otel,turnat,cu flanse cu diametrul 3”-80mm	buc	2
6	RpIC20B	Demontarea tevii negri, pentru constructii,montate vla incalzire centrala prin sudare,la constructii de locuit si social culturale,la legarea aparatelor,a coloanelor de distributie etc.avind diametrul de 83*3.5 mm	m	2
7	RpIC33D	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii,cu ferestraul de mina,teava avind diametrul de 3”-80mm	buc	4
8	RpIC33C	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii,cu ferestraul de mina,teava avind diametrul de 1 1/2	buc	4
9	RpIC2DI	Montarea tevii,negre, pentru instalatii,la incalziri centrale,asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii industriale,avind diametrul 3”-89*3mm Materiale marunte(dispoz.de sustinere,ulei)=1,010	m	2
10	RpIC02C	Montarea tevii,negre, pentru instalatii,la incalziri centrale,asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii industriale,avind diametrul 1 ½-40*3 Materiale marunte(dispoz.de sustinere,ulei)=1,010	m	2
11	RpIC 28C	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor,la conductele existente de incalzire	buc	6

		centrala(cot.reductii,etc),cu diametrul 3"			
12	RpIC36C	Sudarea tevii de constructii,executata la pozitie normala de lucru,cu diametrul 83*3,5 mm.Materiale marunte=1.050	buc	8	
13	RpID11C	Montarea robinetului din fonta si alama,cu mufa cu diametrul de 1 1/2 Materiale marunte si de montaj(gamituri,cinepa,ulei)=1.025	buc	2	
14	RpID10E	Montarea robinetului de retinere,cu clapa,drept,din fonta,cu flanse,Pn 10 at,cu diametrul de 3"-80mm	buc	2	
15	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala;manometru cu robinet de control	buc	2	
2.Lucrari de montare					
16	RpIA02A	Montarea cazanelor monobloc,automatizate,de incalzire centrala,indigene sau din import,avind debitul de tip UKYP 160 de 186 Kw cu vas de rupere presiune si aeroterma cu 14 tevi pentru apa menajera Material marunt si de montaj (surub,flanse,tabla)=1.010	buc	1	
17	RpIA57C	Montarea pompei de circulatie a apei calde,cuplata cu motor electric de 0.75-11 kw si conducta 1"-3" Material marunt si de montaj(suruburi,gatnituri,bumbac,vopsea,etc)=1.015	buc	1	
18	07-02-002-01	Lucrari de reglare si punere in functiune-Cazan de apa calde cu functionare pe combustibil solid,debit de caldura,Gcal/h,pina la 1	buc	1	
3.Utilaj					
19	RpIA02A	Cazane monobloc,automatizate,de incalzire centrala,indigene sau din import,de tip Thermostahl 174 kw cu vas de rupere presiune si aeroterma cu 14 tevi pentru apa menajera Material marunt si de montaj(surub,flanse,table)=1.010	buc	1	