

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria s. Drepcauti, r-nul Briceni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s. Drepcauti, r-nul Briceni
3. Obiectul achizițiilor Forarea sondei arteziene din s.Drepcauti, r-l Briceni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrarea de foraj		
		1.1. Lucrari de pregatitoare pentru foraj		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II(Устройстве зумпфов и отстойников)	100 m3	0,08
2	TsA18A1	Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка)	m3	0,40
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II -глина	100 m3	0,04
4	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km(подвоз глины)	t	5,74
5	FjH01A	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.150 kg/dm3 (Приготовление бурового раствора, весовой плотностью 1.150 кг/дм3)	m3	24,00
6	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica УРБ-3АМ	buc	1,00
7	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1- обратная засыпка зупфа)	100 m3	0,08
		1.2. Forarea sondei		

1	2	3	4	5
8	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=150mm	m	10,00
9	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=150mm	m	25,00
10	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM 0-400 m adincime, in teren grupa IV d=150mm	m	5,00
11	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatieURB-3AM 0 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=150mm	m	70,00
12	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB-3AM hidraulica	m	110,00
13	FjF01B	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie URB-3AM hidraulica -in intervalul 0-110	operatie	1,00
14	FjB03C	Largirea sonde Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=346mm k=0.48	m	10,00
15	FjB03E	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=346mm k=0.48	m	25,00
16	FjB03G	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM 0-400 m adincime, in teren grupa IV d=150mm k=0.48	m	5,00
17	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB-3AM hidraulica	m	40,00
18	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica-tevi din otel d=273x8mm	m	40,00
19	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica in intervalul 0-40m	m3	3,30

1	2	3	4	5
20	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM 0-400 m adincime, in teren grupa IV d=243mm-forarea dopului	m	5,00
21	FjB03I	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=243mm k=0.48	m	70,00
22	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB-3AM hidraulica	m	70,00
23	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica -ст. трубы д=168х8мм- colona	m	40,00
24	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica -ст. трубы д=168х8мм -filtru	m	70,00
25	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica -в интервале 40-110m	m	70,00
26	TsA24B	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, monoetajata -ЭЦВ6-6.5-250-рабочим насосом подрядчика	h-ut	120,00
		2. Lucrari de montaj		
27	07-04-030-02	Montarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЗЭЦВ6-6,5-85" для откачки воды и определения параметров скважины	buc	1,00
28	07-04-030-02	Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЗЭЦВ6-6,5-85" после откачки воды и определения параметров скважины k=0.7	buc	1,00