

IMSP SPITALUL PSIHIATRIE BĂLȚI

CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției: Servicii de elaborare și verificare a documentației de deviz a cheltuielilor pentru Reparația curentă la secția de copii

CPV: 71242000-6 - Pregătire de proiecte și proiectare, estimare a costurilor

1 Lista și volumul de lucrări:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Раздел Лавуар		
1	RpCM33A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	40,00
2	RpSA01B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	12,00
3	RpCK42A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,00
4	RpCJ35A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	86,60
5	RpSC05A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,00
6	RpCJ12A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,00
7	CF52B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	40,10
8	CI06C7 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	40,00
9	CG17D п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	13,00

1	2	3	4	5
10	RpSA21A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	22,00
11	RpSC22A1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	4,00
		2. Раздел Viceu		
12	RpCM33A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	36,00
13	RpSA01B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	29,00
14	RpCK42A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,00
15	RpSC07A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,00
16	RpCJ12A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,00
17	CI06C7 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	40,00
18	CG17D п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	13,00
19	RpSD35A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
20	RpSC25A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	2,00
21	RpSC27A1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea bideului din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu, teava de scurgere din plumb	buc	2,00
		3. Раздел Cabinet logoped		
22	RpCJ35A п.	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,00

1	2	3	4	5
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00			
23	RpCJ12A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,00
24	CF52B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	42,00
25	RpCR07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,00
		4. Раздел Баie		
26	RpCM33A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	36,00
27	RpSA01B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	29,00
28	RpCJ12A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,00
29	CG17D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,00
30	RpSD19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,00
31	RpSC19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00
		5. Раздел Буфет		
32	RpCM33A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	47,40
33	RpSA01B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	29,00
34	RpCK42A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,20

1	2	3	4	5
35	RpCJ12A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47,40
36	CG17D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,20
37	CI06C7 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	47,40
38	RpSC38A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea, cu refolosirea accesoriilor, a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc	1,00

- Operatorul economic are obligația de a elabora devizul de cheltuieli și verifica la verificatorii de stat (sau persoane fizice) autorizați în domeniu și de a prezenta Beneficiarului **devizul împreună cu actul de verificare**,
- Operatorul economic va prezenta următoarele documente necesare pentru calificare:
 - date generale despre ofertant,
 - dovadă a înregistrării de stat a agentului,
 - dovadă a dreptului de a efectua astfel de prestații (elaborarea devizelor).
 - dovadă a lipsei datoriilor către bugetul public național.

Notă: Predarea documentației de deviz se efectuează de către Prestator în termen de 15 zile calendaristice din data încheierii contractului.

07.08.2020

Aprob: Director



Șchiopu Valentina