

**ANUNȚ DE PARTICIPARE,
INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE
NEGOCIATE**

privind achiziționarea *Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția
rețelelor de canalizare în comuna Sărata*

Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești,

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: *Licitatie Deschisa*

(tipul procedurii de achiziție)

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):** _____

Link-ul către planul de achiziții publice publicat <https://saratagalbena.md/upload/plan-de-achizitii-anexa-2-an-2025pdf-67b5f52eed1de.pdf>

Denumirea autorității contractante: *Primăria Sărata Galbena, r-nul Hîncești*

1. IDNO: 1007601005969

2. Adresa: MD-3446, RM, s. Sărata Galbena, r-nul Hîncești

3. Numărul de telefon/fax: 069370373;026950388; 068138041

4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: *primsaratagalbena@mail.ru
/primsarcontabil@mail.ru*

5. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *nu se aplică*

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor or solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				
1	45200000-9	<i>„Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelelor de canalizare în comuna Sărata Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești,</i>	lot	1	Conform caietului de sarcini și listei cantităților de lucrări, părți componente ale documentației de atribuire	8924091,72
Valoarea estimativă totală (fără TVA)						8924091,72

№ crt .	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu	
Retelle exterioare de canalizare							
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de terasament					
1	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	86,55			
2	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	3,38			
3	TsC02B21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,78			
4	TsC02D21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,89			
5	TsA07E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu	m3	346,00			
6	TsA07E2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu	m3	32,00			

7	TsF01D	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	14 024,00		
8	TsF01D	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	14 024,00		
9	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	52,00		
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1 432,00		
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение)	m3	1 432,00		
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	103,40		
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	103,40		
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	608,40		
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,38		

16	TsA24A	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de 6,6-12 KW (9-16 CP)	h-ut	15,00		
		2. Camin CI D=1000mm (74 buc)				
17	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	119,00		
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camin KII/I-10(0,18m3)	buc	74,00		
19	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camin KII-10-6 (0,16 m3)	buc	95,00		
20	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-7-3 (0,05 m3)	buc	84,00		
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc	132,00		
		diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII/O-1(0,02 m3)				
22	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel KII-10-9 (0,24 m3)	buc	32,00		
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII/II-10-1(0,10 m3)	buc	74,00		

24	AcE13A1	Montarea capacelor din fonta , la caminele de vizitare ale instalatiilor de canalizare, (C 250 cu balma si lacat)	buc	74,00		
25	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B10 (pentru prinderea capacelor din compozit C250/D400 de inelul KIQO-1)	m3	3,70		
26	Preti defirma	Consumul de metal pentru consolidarea caminelor	kg	1 944,64		
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,94		
28	IzF05B1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatiche, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti	m2	478,00		
29	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din	m2	476,00		
		beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda				
		3. Camin C1 D=1500mm (21 buc)				
30	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	140,70		

31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camin KИД-15 (0,38 m3)	buc	21,00		
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	46,00		
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. camin KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	21,00		
34	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camine KИ-15-6 (0,265 m3)	buc	30,00		
35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИО- 1(0,02 m3)	buc	49,00		
36	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-	buc	25,00		
		3 (0,05 m3)				
37	Preti defirma	Consumul de metal pentru consolidarea caminelor	kg	746,00		
38	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,75		

39	AcE14A1	Capacul din fonta tip circular C250,cu balama si lacat	buc	21,00		
40	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B10 (pentru prinderea capacelor din compozit C250/D400 de inelul KIJO-1)	m3	1,05		
41	IzF05B1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatiche, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti exteriori	m2	379,00		
42	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)	m2	375,00		
43	AcE09A	Montarea treptelor din otel-beton cu acoperire din polimer cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton (790-buc)	buc	790,00		
		4. Conducte si armaturi				
44	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Teava curagata PPHM	m	2 697,00		
		SN8 diam.200mm din material virgin pentru toate 3 straturi cu mufa detasabila si garnitura intarita				
45	PP	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir de otel inoxidabil diam.0,50mm	m	2 697,00		
46	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	2 697,00		

47	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6- PE, avind diametrul de 350-500 mm Tub de protectie PEID SDR10 diam.400 mm	m	13,00		
48	AcA22B	Imbinarea pieselor intermediare, de legatura a tevilor mufate din PVC, cu flanse mobile, din fonta, tip CS- 39/77, avind diametrul de 200 mm (Inel distantier PA 7-75 cu 2 sigmente)	buc	10,00		
		5. Restabilirea stratului de petris (2650m)				
49	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	5,55		
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	334,00		
51	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-materialul decapat	m3	334,00		
52	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	556,50		

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
Lucrari de constructii						
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC06B21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor	100 m3	13,52		

2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)	m3	70,00		
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	8,91		
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,91		
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (transportarea pamint)	100 m3	4,61		
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	740,00		
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,61		
8	TsA24A	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de 6,6-12 KW (9-16 CP)	h-ut	25,00		
		2. Placa de fundatie				
9	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8	m3	9,20		
10	CC01E	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	254,00		

11	CC01F1	Armături din oțel beton A III fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	3 448,50		
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..C20/25 cu adăus de "Penetron Admix"	m3	35,20		
		3. Pereți				
13	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	555,00		
14	CC02I	Armături din oțel beton A I fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și	kg	219,00		
		diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante				
15	CC02J2	Armături din oțel beton A III fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	8 489,00		
16	CA03L1	Beton turnat în pereții sub cota zero, beton marfa turnarea cu pompa pe verticală (adîncime) pînă la 10 m inclusiv și pe orizontală pe lungimi mai mari de 15 m, beton armat clasa C20/25 cu adăus de "Penetron Admix"	m3	97,20		
		4. Planșeul cota 0.000				
17	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv	m2	70,00		

		sustinerile				
18	CC02M	Armături din oțel beton AI fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	115,00		
19	CC02N2	Armături din oțel beton AIII fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 113,50		
20	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Piese înglobate MH	kg	108,40		
21	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice beton C20/25 cu adăus de "Penetron Admix"	m3	9,80		
		5. Lucrări diverse				
22	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Щит ЩМ1 0.6x0.6- 4buc -169; ЩМ2 0.8x0.8- 4buc -279kg)	kg	448,00		
23	AcA30A	Piesa de legătură, din oțel, pentru conducte, avînd greutatea pe bucată de pînă la 50 kg.(Сальник diam=200mm 1,0buc/24.1kg; Сальник diam=150mm- 3,0buc/60,9kg; Сальник diam=100mm- 1,0buc/10.4kg; Сальник diam=800mm 3,0buc/17,4kg)	t	0,11		
24	IC44E	Confectionarea, montarea și cimentarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, teava avînd diametrul de 377 x 6 mm L=300mm	buc	4,00		

25	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 325 x 6 mm L=300mm	buc	4,00		
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Email epoxodica)	t	0,65		
27	CP32A	Etansarea rosturilor la pereti exteriori din fisii de beton celular autoclavizat, cu chit Penecrit la rostuirea inferioara ale fisiilor asezate vertical, cu inaltimea pina la 35 m (consum 1.5kg/ml)	m	4,00		
28	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение)	m3	3,30		
29	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	3,30		
		cu asternere manuala cu balast				
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (pereu in jurul statie de epurare gr,100mm)	m3	16,40		
31	DB16Dk=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	32,80		

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
					incl. salariu	incl. salariu
Statia de epurare tip SBR 50 m3/zi. TH.SU						
1	2	3	4	5	6	7

		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,00		
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (прямки и пересечение)	m3	21,00		
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	18,00		
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,00		
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3	20,00		

		pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,00		
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	35,00		
		2. Conducte si accesorii				

8	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Teava din PVC SN4 D 160mm	m	12,00		
9	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevi polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Teava PVC SN4 diam.110mm	m	5,00		
10	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 160 mm Teu PVC	buc	4,00		
11	AcA21A	Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de 160 mm (Mufa)	buc	4,00		
12	AcA21A	Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de 160 mm (Piesa capat p/u coloana ventilare)	buc	3,00		
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,20		
14	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Conducta PEHD PE 100, SDR 17, PN10 diam.75 mm (tip 2, standart de retinerea PAS 1075)	m	30,00		

15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	30,00		
16	PP	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir de otel inoxidabil diam.0,50mm	m	30,00		
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,20		

18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B15 (deversor)	m3	0,29		
		3. Camin de vizitare CP1-1 D=2000				
19	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	11,60		
20	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subteran. Camin KII-20 (0,59 m3)	buc	1,00		
21	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camine KII-20-6 (0,39 m3)	buc	1,00		
22	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camine KII-20-9a (0,45m3)	buc	1,00		
23	AcE15A1	Elemente din beton armat	buc	1,00		
		prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Camine KIIPI-20-1(0,51 m3)				

24	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIJO- 1(0,02 m3)	buc	3,00		
25	AcE15A1	Inel prefabricat pt. camine KI-7- 3 (0,05 m3)	buc	1,00		
26	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (B125 cu balma si lacat)	buc	1,00		
27	Preti defirma	Consum de metal pentru consolidarea caminelor constituite(elemente MC)	kg	21,12		
28	Preti de firma	Scara cu vanguri din otel diam.18mm C-2	kg	17,08		
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,04		
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 100mm (pereu)	m3	1,00		
31	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B15 (pereu)	m3	1,00		

--	--	--	--	--	--	--

32	IzF05B1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti exteriori	m2	27,10		
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)	m2	23,10		
34	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6- PE, avind diametrul de 350-500 mm Tub de protectie PEID SDR10 diam.400 mm	m	0,60		
35	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu cu flanse fonta ductila PN10 65/65 mm)	buc	2,00		
36	AcB01A	Montarea vana sertar cu corp plat cu doua capete cu flansa conform standardului EN 1092-2 Corp GJS-400 acoperire cu pulbere expoxidica Tija; otel inoxidabil. Piulita trapezoidala din alama. Sertar: CJS-400, cu EPDM la interior si la exterior p/u apa potabila , la conductele de alimentare cu apa ,(Vana din fonta sertar cauciucat PN10 diam.65mm)	buc	3,00		
37	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 65 mm (Clapeta de retinere cu disc diam.65mm)	buc	2,00		

38	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Fanse orba din otel 65mm)	buc	1,00		
39	AcA01A	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 65 mm PN10 L=300 diam.65mm	m	0,30		
40	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Capat fansa PEHD RC PE100 diam. 75mm)	buc	3,00		
41	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Fanse libera din otel 75mm)	buc	3,00		
		4. Camin CVC-1 D=1500mm (2 buc)				
42	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	16,20		
43	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camin KII-15 (0,38 m3)	buc	2,00		
44	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camine KII-15-6 (0,27 m3)	buc	4,00		
45	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru	buc	4,00		

		canalizare, in teren fara apa subterana. Camine KII-15-9 (0,4 m3)				
46	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. camin KIIII1-15-1(0,27 m3)	buc	2,00		
47	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO- 1(0,02 m3)	buc	6,00		
48	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KII-7- 3 (0,05 m3)	buc	2,00		
49	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (B125 cu balma si lacat)	buc	2,00		
50	Preti defirma	Consum de metal pentru consolidarea caminelor constituite(elemente MC)	kg	41,60		
51	Preti de firma	Scara cu vanguri din otel diam. 18mm C-2	kg	34,16		
52	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,08		
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 100mm (pereu)	m3	2,00		
54	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	2,00		

		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B15 (pereu)				
55	IzF05B1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatiche, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti exteriori	m2	30,00		
56	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interiori)	m2	26,00		
57	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6- PE, Tub de protectie Teava PVC SN8 diam .315mm L=200mm	m	0,80		
58	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vana cu cutit PN10), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200mm	buc	2,00		
59	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (conector de larga toleranta cu flansa 200mm)	buc	4,00		
		5. Camin cu gratar (2 buc)				
60	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	20,60		
61	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru	buc	2,00		

		canalizare, in teren fara apa subteran. Camin KII-20 (0,59 m3)				
62	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Camine KIIPI-20-1(0,51 m3)	buc	2,00		
63	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQ- 1(0,02 m3)	buc	2,00		
64	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	6,00		
65	AcE15A1	Inel prefabricat pt. camine KII-7- 3 (0,05 m3)	buc	4,00		
66	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (B125 cu balma si lacat)	buc	2,00		
67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 40mm	m3	0,14		
68	IzF04F	Doua straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	46,00		

		(cosoroaba)				
69	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Teava din PVC SN4 D 160mm	m	3,70		
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Gratarul	kg	124,00		

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
Statie de epurare a apelor uzate SBR Qmax=50mc/zi (complet automatizata). Utilaj.						
1	2	3	4	5	6	7
		1. 3. Statie de epurare uzate SBR Q=50mc/zi (complet automatizata). Utilaj. Platforma A - conform Fisei Tehnice 1.1. Cap.1. UTILAJ				
1		Statie de epurare a apelor uzate tip S.B.R. Q=50m3/zi(complet automatizata) - inclusiv cu cheltuieli de montare Utilajul statiei de epurare se va amplasa intr-un bazin din beton armat, subtern, conform proiectului de executie verificat. Ofertantul este obligat sa prezinte odata cu oferta si fisa tehnica a statiei de epurare.	set	1,000		

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

Statia de pompare. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE-A)						
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. ВЛ-0,4 кВ				
1	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm ² , cu ajutorul mecanismelor	1 km	0,013		
2	Pret de piata	Провод АС70-10	m	40,000		
3	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной)	buc	2,000		
4	Pretul firmei	Стойка СВ-105	buc	4,000		
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,000		
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	4,000		
7	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m ³	buc	4,000		
		(Плита П-3и)				
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта	m ³	7,500		

		для заземления)				
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	7,500		
10	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor - РЛНДМ- 10/400У1	set	1,000		
		1.2. Проектируемая КТП-10/0,4кВ				
11	33-04-029-5	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de capat cu bransamente din cablu (Монтаж трансформаторной подстанции)	buc	1,000		
12	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	17,500		
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка	m3	17,500		

		вручную - для заземления)				
		1.3. КЛ-0,4 кВ				
14	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную для траншеи, средний грунт)	m3	15,800		
15	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	10,900		
16	Цена поставщи к а	Nisip	m3	4,500		
17	Цена поставщик а	Caramida	buc	190,000		
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	17,500		
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	17,500		
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundati beton simplu clasa B7,5 (Устройство бетонного фундамента из бетона B7,5 - для трансформатора и генератора)	m3	0,500		

21	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,800		
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление уголка 5x50x50 - 20м)	kg	74,100		
23	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	1,500		
24	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95 для ООК)	buc	1,000		
25	Pretul firmei	Стойка CB-95-2	buc	1,000		
26	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,000		
27	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,000		
		2. Lucrari de montare 2.1. ВЛ-10. Разъединительный пункт АРП-1				
28	08-01-055-1	Deconector cu o tija, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (CUT-OUT)	buc	3,000		

29	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de	buc	13,000		
		fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Е)				
30	Цена поставщика	Зажим натяжной НБ-2	buc	6,000		
31	Цена поставщика	Ушко однолап. У1-7-16	buc	7,000		
32	Цена поставщика	Зажим ПА	buc	3,000		
33	Цена поставщика	Зажим ПС	buc	4,000		
34	Цена поставщика	Зажим аппаратный А2А	buc	6,000		
35	Цена поставщика	Звено промежуточное ПРТ-7	buc	6,000		
36	Цена поставщика	Серьга СРС-7-17	buc	7,000		
37	Цена поставщика	Зажим поддерживающий ПГН- 2-6	buc	1,000		
38	Pret de priat a	Ошиновка провод АС70-10	m	10,000		
39	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc	1,000		
40	Pret ul firm ei	Traversa M2-10-SP	buc	1,000		
41	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	1,000		
42	Pret ul firm ei	Кронштейн PA1 - constructia sub RLND	buc	1,000		
43	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=10mm)	100 m	0,015		
44	08-02-305-4	Устройство ответвительное концевое УОК	buc	1,000		

45	08-02-305-4	Устройство ответвительное промежуточное УОП	buc	1,000		
		2.2. ВЛ-0,4 кВ. Арматура линейная для опор ВЛ-10				
46	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм- заземление опоры)	100 m	0,300		
47	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc	4,000		
48	Pretul firmei	Траверса ТМ2	buc	2,000		
49	Pretul firmei	Траверса ТМ6	buc	2,000		
50	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	6,000		
51	Pretul firmei	Кронштейн Р3	buc	2,000		
52	Pretul firmei	Кронштейн Р4	buc	1,000		
53	Pretul firmei	Кронштейн Р5	buc	1,000		
54	Pretul firmei	Кронштейн РА1	buc	1,000		
55	Pretul firmei	Кронштейн РА2	buc	1,000		
56	Цена поставщика	Оголовок ОГ5	buc	6,000		
57	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	8,000		
58	Pretul firmei	Хомут Х1	buc	4,000		
59	Pretul firmei	Хомут Х7	buc	3,000		

60	Pret ul firm ei	Хомут Х8	buc	1,000		
61	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор штыревой ШФ-20)	buc	11,000		
62	Pret ul firm ei	Колпачек К-6	buc	11,000		
63	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Д)	buc	12,000		
64	Цена поставщик а	Зажим аппаратный А2А	buc	4,000		
65	Цена поставщи к а	Clema ПС, ПС-2	buc	4,000		
66	Цена поставщи к а	Ушко У-1	buc	2,000		
67	Цена поставщик а	Стяжка Г1	buc	4,000		
68	Pret ul firm ei	Заземляющий проводник ЗП1	m	6,000		
69	Цена поставщик а	Зажим ПА	buc	23,000		
		2.3. Проектируемая КТП-10/0,4 кВ				
70	08-01-025-1	Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 63 kV A (Монтаж трансформатора)	buc	1,000		
71	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, ВН32-3Р- 63А (в РУ)	buc	1,000		
72	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (32 А в РУ)	buc	1,000		

73	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 4A (в РУ)	buc	1,000		
74	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения ОПС1-В-3Р - в РУ)	set	3,000		
75	08-03-530-5	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (ПМА-0247)	buc	1,000		
76	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Фотореле ФР-1)	buc	1,000		
77	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Шкаф учета BZUM-TF)	buc	1,000		
78	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM)	buc	2,000		
79	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000		
80	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0,700		
81	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в металлорукаве)	100 m	0,090		
82	Pret de piata	Кабель ВВГ 4x25м2	m	3,000		
83	Pret de piata	Кабель ВВГ 5x25м2	m	6,000		
84	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,100		

85	Pret de piata	Металлорукав Д=50мм	m	10,000		
		2.4. КЛ-0,4 кВ				
86	08-03-572-6	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф управления защитный разм.1000x600x250 ф-ма ASCONI PLUS)	buc	1,000		
87	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Ящик метал. ЯУЭ-0642 разм.600x400x350 IP54)	buc	1,000		
88	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в ящик)	buc	1,000		
89	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабеля в траншее)	100 m	0,480		
90	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах)	100 m	0,120		
91	Pret de piata	Кабель АПвзБбШп 3x4,0мм2	m	25,000		
92	Pret de piata	Кабель АПвзБбШп 5x16,0мм2	m	35,000		
93	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	0,450		
94	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,150		
95	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,390		

96	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,090		
97	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	8,000		
98	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,040		
99	Pret de piata	Труба стальная водогазопр. Д=25мм	m	4,000		
100	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,080		
101	Pret de piata	Труба стальная водогазопр. Д=50мм	m	8,000		
102	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (Д=20мм)	100 m	0,700		
103	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник CD-218 на опоре ООК)	buc	1,000		
104	Цена поставщик	Светильник CD 218	buc	1,000		
105	Pret de piata	Лампа светодиодная 50Вт	buc	1,000		
106	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС-1)	buc	1,000		
107	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,100		

108	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,170		
109	590-4010	Conductor ПБ-1х1.5 мм ²	m	27,000		
110	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,080		
111	Pret de piata	Труба стальная водогазопр. Д=20мм	m	8,000		
112	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	7,000		
113	Pretul firmei	Хомут Х15	buc	3,000		
114	Pretul firmei	Хомут Х20	buc	4,000		
115	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,003		
116	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,150		
117	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0,010		
118	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Клемная коробка У614)	buc	1,000		
		3. Valoare utilajului				
		3.1. ВЛ-0,4 кВ				

119	Цена поставщика	Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT	buc	3,000		
120	Цена поставщика	Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом	buc	1,000		
		3.2. Пректируемая КТП-10/0,4 кВ				

121	Цена поставщика	Комплектная трансформаторная подстанция КТП-40/0,4/25кВА (комплект)	buc	1,000		
122	Цена поставщика	Трансформатор ТМГ-40- 10/0,4кV/Y/Zo	buc	1,000		
123	Цена поставщика	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 63А	buc	1,000		
124	Цена поставщика	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 32А(С)	buc	2,000		
125	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(В)	buc	1,000		
126	Цена поставщика	Ограничитель ОПС1-В-3Р	buc	3,000		
127	Цена поставщика	Пускатель ПМА-0247	buc	1,000		
128	Цена поставщика	Фотореле ФР-1-1	buc	1,000		
129	Цена поставщика	Шкаф учета ВЗУМ-TF-01-63	buc	1,000		
130	Цена поставщика	Счетчик 380В, 5-60А, ZMG 310 CR	buc	1,000		
131	Цена поставщика	Рубильник 3-хпол. ВР 32-3Р-63А	buc	1,000		
132	Цена поставщика	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25А(С)	buc	1,000		
		3.3. КЛ-0,4 кВ				
133	Цена поставщика	Шкаф управления ШУ разм.1000х600х250 ф."ASCON PLUS" IP54	buc	1,000		
134	Цена поставщика	Ящик метал.ЯУЭ-0642 IP54	buc	1,000		
		разм.600х400х350мм				
135	Pretul firmei	Переключатель ППЗ-100 63А	buc	1,000		
136	24566	Клемная коробка У614	buc	1,000		

					Valoarea de deviz, lei
--	--	--	--	--	------------------------

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
Stația de pompare. Электродвигатель на 30кВт (марка АЕЕ-А)						
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Цена поставщи к а	Электродвигатель передвижной "ГЕКО" 30кВт в защитном кожухе sau analog	buc	1,000		

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
					incl. salariu	
Amenajarea teritoriului. Platforma A.						
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenagarea teritoriului. Platforma A				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,50		
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact.	100 m3	6,00		
3	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (stalpi la gard)	m3	2,10		

4	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp	100m2	4,60		
5	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	4,60		
6	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	16,00		
7	TsH156B	Sapatul gropitelor de marime, cm. 50 x 50 x 50	buc	16,00		
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,70		
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=150mm	m3	25,50		
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=120mm)	m3	21,60		
11	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (h=60mm) la drum	m3	7,20		
12	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (h=40mm) la trotuar	m3	2,00		
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	60,00		
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de BP 100x20x8 cm	m	35,00		

15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea de 40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	50,00		
16	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din	m	102,80		
		beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Panou Eurogard zincat 1,8x2.5 diam=4,2mm. Stilpi din tava patrata 60x60x2x2,3m - 42buc - 98,7ml x 3,56kg/ml =351.4kg, sistemul de fixare 40x40- 4buc la un stilp=168 buc ,capac 60x60 -42 buc)				
17	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Poarta din panou gard Euro zincat H=1,8m L=4,5m dfiam.=4,2mm . Stilpi din tava patrata 80x80x3 - 2buc; sistemul de fixare 80x80 - 8 buc ;capac 80x80 -2 buc ;Cornier 40x2 - 22,2m)	m	4,50		
18	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard Eurogard, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Poarta din panou gard Euro zincat H=1,8m L=1,0m dfiam.=4,2mm . Stilpi din tava patrata 60x60x2 - 2buc -35,76kg; sistemul de fixare 80x80-7 buc ;capac 80x80 -2 buc ;Cornier 40x2 -5,6m)	m	1,06		

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. _____ Nu se aplică _____

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se aplică**

(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **5 luni**

13. Termenul de valabilitate a contractului: **31 decembrie 2025**

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Propunerea tehnică	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu
2.	Propunerea financiară	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu
3.	Garanție pentru ofertă	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu
4.	Declarația privind valabilitatea ofertei	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu
5.	Formularul DUAE	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu
6.	Declarație privind experiența similară	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform Anexei nr. 12 din Documentația standard. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului: 1) Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract care a avut ca obiect construcția unui obiect ce conține lucrări identice cu o valoare nu mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract, executat în termenul maxim solicitat conform documentației anexate, fapt confirmat	obligativiu

		prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) 2) sau 2) Valoarea cumulată a tuturor contractelor care a avut ca obiect construcția unui obiect ce conține lucrări identice conform documentației anexate, în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor//procesele verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13)	
7.	Decarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform Anexei nr. 14 din Documentația standard, prin care se va demonstra deținerea utilajelor și echipamentelor necesare pentru execuția contractului, a căror valoare conform ofertei prezentate depășesc 1000 lei per tip de utilaj.	Obligativ
8.	Demonstrarea accesului la personalul de specialitate necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare și în termen a lucrărilor,	Conform Anexei nr. 15 din Documentația standard. confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
9.	Aviz Agenția pentru Supraveghere Tehnică valabil în domeniul construcțiilor, civile, industriale și agrozootehnice, drumuri,	Varianta scanată de pe original sau Original/copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
10.	Certificat de înregistrare a întreprinderii, Extras din registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către Camera Înregistrării de Stat/ IP „Agenția Servicii Publice”	Varianta scanată de pe original sau Original/copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
11.	Raport financiar	Varianta scanată de pe original sau Original/copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, a ultimelor rapoarte financiare pentru anii 2022-2023	Obligativ
12.	Manualul calității	Varianta scanată de pe original sau Original/copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
13.	Certificat privind examinarea cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă	Varianta scanată de pe original sau Original/copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ

14.	Scrisori de recomandare pentru contractele prezentate pentru demonstrarea experienței similare	Varianta scanată de pe original sau Original/copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
15.	Efectuarea sistematică a plății impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale	Efectuarea sistematică a plății impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa datoriilor la data petrecerii procedurii de achiziție	Obligativ
16.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	La semnarea contractului OE v-a prezenta Declarația în original cu semnătura electronică a operatorului economic (prin email la adresa AC)	obligativ
17.	Grafic de executare a lucrărilor	Documentația standard (anexa nr.13). Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului	Obligativ
18.	Certificat privind vizita pe șantier emis de către Beneficiar	Copia, confirmată prin semnătură și stampila ofertantului	Obligativ

17. **Garanția pentru ofertă, scrisoare bancară, cuantumul 1%.**

18. **Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări_24 luni__.**

19. **Garanția de bună execuție a contractului; Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deserveste ofertantul, cuantumul 5%..**

20. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz_ nu se aplică**

21. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică**

22. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _____ nu se aplică**

23. **Ofertele se prezintă în valută_ : lei MDL**

24. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut**

25. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

26. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: **Informația o găsiți în SIA RSAP**
- pe: **Informația o găsiți în SIA RSAP**

27. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile**

29. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *de stat*
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: *-Nu-*
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): _____
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____
36. Data publicării anunțului de intenție : 14.02.2025 NR 12
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_12.pdf
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 20.02.2025
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |
39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *nu se aplică*
(se specifică da sau nu)
40. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Mihail Lozovoi**

L.Ș.