

**Squar de teren cu
nr.cad.3153217164 din
mun.Chisinau, com.Stauceni,
str.Gratiesti 9/1**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 54-2-1
Deviz-oferta № 54-2-1
Squar de teren**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Amenajare Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,65		
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,65		
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	87,75		
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,65		
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (в насыпь 27м3, в а/с 21м3)	100 m3	0,48		
6	TsC22B1 K=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,27		
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,27		
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - solul de prisos	100 m3	0,21		
9	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	36,75		
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21		
11	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3	1,65		

1	2	3	4	5	6	7
		si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I -pentru invrzure				
12	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	222,75		
13	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	825,00		
14	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	8,25		
15	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	8,25		
		Capitolul 1.2. Pavaj				
16	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare h=15cm	m2	440,00		
17	DI112 K=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	440,00		
18	DE13B Kзп =0,5	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - gr.6cm.(мелкогабаритные плитки) + (adaugat ciment portland M400 saci, (pentru strat) 7,87kg/m2)	m2	440,00		
19	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR 100*30*15	m	100,00		
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR100x20x8	m	345,00		
		Capitolul 1.3. Demontarea acoperisului vechi				
21	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	225,00		
22	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2	225,00		
23	RpCS19 E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	124,00		
24	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	124,00		
25	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	76,00		
26	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	76,00		
27	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,48		
		Capitolul 1.4. Elemente de exterior				
28	RpEN08 A	Saparea gropilor pentru piloni cu ajutorul mecanismelor speciale - под светильники	m3	71,00		

1	2	3	4	5	6	7
29	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	32,00		
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	89,00		
31	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	89,00		
32	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15(M-200)	m3	13,16		
33	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	116,33		
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	95,40		
35	CL41A	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier	m2	4,10		
36	CO07B	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ	kg	412,98		
37	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	18,62		
38	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare - tip Rebo	buc	11,00		
39	TsH91B	Instalarea urnelor - tip City	buc	12,00		
40	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor -засыпка мелким гравием возле скамеек	100m2	0,02		
41		Мелкий гранитный гравий (цветной)	kg	80,00		
		Capitolul 1.5. Inverzire				
42	TsH238 E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	72,00		
43	TsH109 A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi	buc	36,00		
44	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot. Thuja occidentalis Globoss	buc	12,00		
45	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot. Juniperus Mint Julep	buc	18,00		
46	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot. Catalpa Globusum H180-200cm d	buc	6,00		

1	2	3	4	5	6	7
		12-14				
47	TsH109 C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti	buc	36,00		
48	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Physocarpus Diabolo	buc	12,00		
49	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Berberis Superba	buc	24,00		
50	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,36		
51	TsH95A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m	100 buc	0,36		
Прямые затраты			lei			
Asigurari sociale de stat			24,00 %			
Cheltuieli de depozit			2,00 %			
Total			100,00 %			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 %			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
Capitolul 2. Utilajelor						
52	ArtMet	Banca pentru parc	buc	11,00		
53	Artmet	Cos de gunoi	buc	12,00		
Прямые затраты			lei			
Cheltuieli depozitare			1,20 %			

Total:

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor
