



Aprob:
Primarul mun. Soroca

L. Pilipetchi

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria mun. Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Soroca
3. Obiectul achizițiilor: Construcția stadionului de minifotbal și a zonei adiacente acestuia din mun. Soroca, r-nul Soroca, mun. Soroca, str. Alexandru cel Bun, 57, nr. cadastral 7801111582

Obiectul: Terenul de minifotbal				
Devizul: Deviz local 1-1-1 Sistemizarea pe verticala				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitol 1.Sistemizarea pe verticala				
1.1.1	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple	kg	350,00000
1.1.1.1	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,00000
1.1.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,00000
1.1.1.3	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	7,00000
1.1.1.4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,00000
1.1.2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.	m2	20,00000
1.1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,80000
1.1.3	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	3,82000
1.1.3.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	18,99724
1.1.4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	3,00000
1.1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,57000
1.1.5	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100m3	3,83000
1.1.5.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	18,23080
1.1.6	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3	3,83000
1.1.6.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00766
1.1.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,14900
1.1.6.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,26390
1.1.7	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	536,00000
1.1.7.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	30,60560
TOTAL 1.Capitol 1.Sistemizarea pe verticala				

Obiectul: Terenul de minifotbal				
Devizul: Deviz local 2-1-1 Lucrari de constructie a terenului de minifotbal				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.2.1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	5,70000
1.2.1.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,70000
1.2.1.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,47100
1.2.1.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,98000
1.2.2	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3	2,20000
1.2.2.1	9312040019600	Sapator	h-om	6,60000
1.2.2.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,70400
1.2.3	CE17A	Strat geotextil 200gr/m2	m2	570,00000
1.2.3.1	2682132600465	geotextil 200gr	m2	655,50000
1.2.3.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	6 840,00000
1.2.3.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000
1.2.3.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	114,00000
1.2.3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,20000

1.2.3.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,70000
1.2.4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 40-70 compactarea gr 150mm	m3	85,50000
1.2.4.1	1411122201752	Piatra sparta 40-70	m3	98,32500
1.2.4.2	4100126202818	Apă	m3	8,55000
1.2.4.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	84,64500
1.2.4.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	17,95500
1.2.4.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	35,91000

1.2.5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 20-40 compactarea gr 120mm	m3	68,40000
1.2.5.1	1411122201752	Piatra sparta 20-40	m3	78,66000
1.2.5.2	4100126202818	Apă	m3	6,84000
1.2.5.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,71600
1.2.5.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,36400
1.2.5.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	28,72800
1.2.6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 5-20 compactarea gr 50mm	m3	28,50000
1.2.6.1	1411122201752	Piatra sparta 5-20	m3	32,77500
1.2.6.2	4100126202818	Apă	m3	2,85000
1.2.6.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,21500
1.2.6.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,98500
1.2.6.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,97000
1.2.7	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit.	m3	17,20000
1.2.7.1	1421102200525	Savura de granit	m3	18,92000
1.2.7.2	4100126202818	Apă	m3	1,72000
1.2.7.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,48000
1.2.7.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,61200
1.2.7.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,22400
1.2.8	IzF04J1 apl	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm Shock Pad 30kg/m3	m2	570,00000
1.2.8.1	02682122600749	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm Shock Pad 30kg/m3	m2	615,60000
1.2.8.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,40000
1.2.8.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28500
1.2.9	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial : Gazon artificial bicolor 35mm, 100% PE Monofilament, Rezistent UV, Fir TenCate Thiolon B.V., Dtex-1200/6., 310microni, 15788 densitate m2, 15/10cm Greutate 2450gr/m2, Suport LatexSBR perforat min.4mm, permeabilitate min.40ltmin/	m2	570,00000
1.2.9.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	587,10000
1.2.9.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	161,31000
1.2.9.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	61,67400
1.2.9.4	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	9 690,00000
1.2.9.5	2222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,10000
1.2.9.6	9310060019930	Muncitor	h-om	70,39500
1.2.9.7	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,40700
1.2.9.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,85500
1.2.9.9	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	20,00700
1.2.9.10	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	4,84500
1.2.9.11	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,17100
1.2.10	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm.	m	170,00000
1.2.10.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	24,48000
1.2.10.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	181,90000
1.2.10.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	54,40000
1.2.10.4	9310060019930	Muncitor	h-om	9,18000
1.2.10.5	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,06800
1.2.10.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,74800
1.2.11	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm.	buc	2,00000
1.2.11.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,09800
1.2.11.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,06000
1.2.11.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,18000
1.2.11.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,06000
1.2.11.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00200

Obiectul: Terenul de minifotbal

Devizul: Deviz local 2-1-1 Utilaj sportiv

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.3.1	pret piata	Porti de fotbal din aluminiu 3m*2m echipate cu plasa si sistem de fixare	buc	2,00000

Obiectul: Terenul de minifotbal

Devizul: Deviz local 2-1-2 Lucrari de constructie a zonei Workout

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.4.1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	2,62000
1.4.1.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,62000
1.4.1.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,65860
1.4.1.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,66800
1.4.2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 40-70 compactarea gr 150mm	m3	39,28000

1.4.2.1	1411122201752	Piatra sparta 40-70	m3	45,17200
1.4.2.2	4100126202818	Apă	m3	3,92800
1.4.2.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,88720
1.4.2.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,24880
1.4.2.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	16,49760
1.4.3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 20-40 compactarea gr 120mm	m3	31,46000
1.4.3.1	1411122201752	Piatra sparta 20-40	m3	36,17900
1.4.3.2	4100126202818	Apă	m3	3,14600
1.4.3.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,14540
1.4.3.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,60660
1.4.3.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,21320
1.4.4	CE17A	Strat geotextil 200gr/m2	m2	261,90000
1.4.4.1	2682132600465	geotextil 200gr	m2	301,18500
1.4.4.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 142,80000
1.4.4.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000
1.4.4.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	52,38000
1.4.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,09500
1.4.4.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,61900
1.4.5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (Укладка арматурной сетки vr 100*100*5)	kg	945,00000
1.4.5.1	2873122004100	Plase sudate vr100*100	kg	954,45000
1.4.5.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,72500
1.4.5.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,45000
1.4.5.4	2010237318750	Distantieri	buc	283,50000
1.4.5.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	37,80000
1.4.5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,72500
1.4.5.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,56700
1.4.6	CA03K1	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa M300 elicopterizat	m3	26,19000
1.4.6.1	2663102100000	Beton	m3	26,84475
1.4.6.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,61900
1.4.6.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	2,00000
1.4.6.4	7123010010200	Betonist	h-om	13,88070
1.4.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,30950
1.4.6.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,14280
1.4.6.7	2410520006800	Autopompa	h-ut	2,09520
1.4.6.8	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	39,28500
1.4.7	CG53A aplicativ	Pardoseli epoxidice turnate Ecowhole. Suprafata acoperire sportiva in 3 straturi, grosime minim 4mm (grund Epoxy+Resurfacer n=0.2/0.6=0.8kg/m2; nisip cuarț n=0.1; strat elastic 1/2 n=0.8kg/m2; strat final color n=0.9kg/m2; Ksal=0.25). Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator instrumente)=1.008.Inclusiv marcajul culori coordonate cu beneficiarul	m2	261,90000
1.4.7.1	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	209,52000
1.4.7.2	1421102200803	Nisip cuarțos "Fuxit-9420"	kg	26,19000
1.4.7.3	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"	kg	209,52000
1.4.7.4	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	235,71000
1.4.7.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,23800
1.4.7.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)	%	1,00800
1.4.7.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	160,41375
1.4.7.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	68,74875
1.4.7.9	2940520007688	Mașina de șlefuit	h-ut	39,28500
1.4.7.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	17,54730
1.4.7.11	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	44,52300
1.4.7.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,23800
1.4.7.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,61900

Obiectul: Terenul de minifotbal

Devizul: Deviz local 2-1-2 Lucrari de montare a utilajului Workout

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.5.1	Tsh38E	Montarea utilajului Workout . Spre excludere resursul: Teava sudata constr cmh 88,9 x 3,6 /OL 32 1 S 7657	buc	5,00000
1.5.1.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	388,57500
1.5.1.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,67000
1.5.1.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,73500
1.5.1.4	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1,53500
1.5.1.5	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15000
1.5.1.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,80000
1.5.1.7	7123010010200	Betonist	h-om	5,05000
1.5.1.8	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26,65000
1.5.1.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,60000

Obiectul: Terenul de minifotbal				
Devizul: Deviz local 2-1-2 Utilaj Workout				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.6.1	Pret piata	Aparat fitness "Horse Rider"	buc	1,00000
1.6.2	Pret piata	Complex sportiv "Street Workout" pentru persoanele cu dizabilitati PTP 523-11-X	buc	1,00000
1.6.3	Pret piata	Complex sportiv PTP 730	buc	1,00000
1.6.4	Pret piata	Aparat de fitness dublu pentru intinderea muschilor pentru persoanele cu dizabilitati PTP 532T	buc	1,00000
1.6.5	Pret piata	Aparat fitness abdominal + bară orizontală + extensia picioarelor PTP 536T	buc	1,00000

Obiectul: Terenul de minifotbal				
Devizul: Deviz local 7-1-1 Lucrari de amenajare exterioara				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Amenajarea accesului pentru pietoni				
1.7.1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruloul compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	1,00000
1.7.1.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00000
1.7.1.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03000
1.7.1.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,40000
1.7.2	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3	0,50000
1.7.2.1	9312040019600	Sapator	h-om	1,50000
1.7.2.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,16000
1.7.3	DE10B	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*20*8 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	35,00000
1.7.3.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	43,75000
1.7.3.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,17500
1.7.3.3	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	35,17500
1.7.3.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,38500
1.7.3.5	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,69500
1.7.3.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,65000
1.7.3.7	7129020012800	Pavator	h-om	12,60000
1.7.4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 40-70	m3	15,00000
1.7.4.1	1411122201752	Piatra sparta 40-70	m3	17,25000
1.7.4.2	4100126202818	Apă	m3	1,50000
1.7.4.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,85000
1.7.4.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,15000
1.7.4.5	2952270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,30000
1.7.5	DE18B	Pavaje de 4cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresate fara margini) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	100,00000
1.7.5.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 6cm	m2	101,50000
1.7.5.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	160,00000
1.7.5.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 573,00000
1.7.5.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,50000
1.7.5.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,57000
1.7.5.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,00000
1.7.5.7	7129020012800	Pavator	h-om	101,24000
1.7.5.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,16000
TOTAL Capitolul 1. Amenajarea accesului pentru pietoni				
Capitolul 2. Amenajarea parcarii pentru automobile				
1.7.6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruloul compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	2,45000
1.7.6.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,45000
1.7.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,12350
1.7.6.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,43000
1.7.7	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3	1,50000
1.7.7.1	9312040019600	Sapator	h-om	4,50000
1.7.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,48000
1.7.8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.(Beton 2.3 m3)	m	52,00000
1.7.8.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,34000

1.7.8.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	151,84000
1.7.8.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,41600
1.7.8.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300x1000 cm	m	52,26000
1.7.8.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,31200
1.7.8.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,80000
1.7.8.7	7129020012800	Pavator	h-om	22,88000
1.7.9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 40-70 compactarea gr 150mm	m3	40,00000
1.7.9.1	1411122201752	Piatra sparta 40-70	m3	46,00000
1.7.9.2	4100126202818	Apă	m3	4,00000
1.7.9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,60000
1.7.9.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,40000
1.7.9.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	16,80000
1.7.10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare gr 8cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	245,00000
1.7.10.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 8cm	m2	248,67500
1.7.10.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	392,00000
1.7.10.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 928,15000
1.7.10.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,22500
1.7.10.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	10,48600
1.7.10.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,90000
1.7.10.7	7129020012800	Pavator	h-om	142,14900
1.7.10.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,87100
TOTAL Capitolul 2. Amenajarea parcarii pentru automobile				
Capitolul 3. Marcaj parcare, pista de biciclisti				
1.7.11	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile.Zona Parcari Auto conform proiectului	m2	80,00000
1.7.11.1	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	58,40000
1.7.11.2	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	28,00000
1.7.11.3	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	9,12000
1.7.11.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,40000
1.7.11.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,20000
1.7.11.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,84000
1.7.12	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile.Zona Banda Biciclisti conform proiectului	m2	130,00000
1.7.12.1	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	94,90000
1.7.12.2	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	45,50000
1.7.12.3	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	14,82000
1.7.12.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,40000
1.7.12.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,70000
1.7.12.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	6,24000
1.7.13	DF19A	Montarea Con reflectorizant cauciuc H=70 cm, 1.8 kg	buc	25,00000
1.7.13.1	2615107326105	Conuri	buc	25,00000
1.7.13.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	100,00000
1.7.13.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	50,00000
1.7.13.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	100,00000
1.7.13.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	50,00000
1.7.13.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,50000
1.7.13.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,00000
1.7.13.8	7124010010700	Dulgher	h-om	5,50000
1.7.13.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,50000
TOTAL Capitolul 3. Marcaj parcare, pista de biciclisti				
Capitolul 4. Lucrări de înverzire				
1.7.14	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime.	m2	155,00000
1.7.14.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	17,05000
1.7.15	Pret piata	Sol fertil	m3	23,20000
1.7.16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%).	100m2	1,55000
1.7.16.1	221107204435	Semințe de plante-graminee perene (pm)	kg	6,13800
1.7.16.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	7,47100
1.7.17	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	1,55000
1.7.17.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,55000
1.7.17.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,02300
1.7.17.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,59830
1.7.18	47-02-040-3	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare.	100 buc	0,05000
1.7.18.1	1	Muncitor	h-om	0,54950
1.7.19	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi	buc	5,00000
1.7.19.1	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	5,20000
1.7.19.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,01000
1.7.19.3	221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	2,00000
1.7.19.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,20000
1.7.19.5	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,20000
1.7.19.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,20000

1.7.19.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,75000
1.7.20	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	0,20000
1.7.20.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,20000
1.7.20.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,13200
1.7.20.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,07720
		TOTAL Capitolul 4. Lucrări de înverzire		
		Capitolul 5. Forme arhitecturale mici		
1.7.21	TsH91A	Instalarea Bancă spătar BBN50 sau analog (forme coordonate cu beneficiarului) pe beton C12/15	buc	2,00000
1.7.21.1	2513206621460	Bancă spătar BBN50 sau analog	buc	2,00000
1.7.21.2	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,07200
1.7.21.3	4100126202818	Apă	m3	0,30000
1.7.21.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,80000
1.7.21.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,00000
1.7.21.6	7123010010200	Betonist	h-om	9,70000
1.7.22	TsH91B	Instalarea Coș de gunoi CBM04 sau analog pe beton C12/15	buc	7,00000
1.7.22.1	2030112931102	Coș de gunoi CBM04 sau analog	buc	7,00000
1.7.22.2	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,58800
1.7.22.3	4100126202818	Apă	m3	1,05000
1.7.22.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,20000
1.7.22.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,15000
1.7.22.6	7123010010200	Betonist	h-om	33,95000
1.7.23	SE47A	Montarea Cișmea CB01 cu acces pentru persoanele cu dezabilități sau analog	buc	1,00000
1.7.23.1	2744234203088	Sifon sanitar din bronz, tip S 40 mm	buc	1,00000
1.7.23.2	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,50000
1.7.23.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00200
1.7.23.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100
1.7.23.5	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,00800
1.7.23.6	1714227322940	Cinepa fuilor	kg	0,00400
1.7.23.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,83000
1.7.24	Material	Cișmea tip CB01 cu acces pentru persoanele cu dezabilitati sau analog	buc	1,00000
1.7.25	TsH91A	Instalarea suport pentru bicicletă (minim 6 biciclete pe suport)	buc	1,00000
1.7.25.1	2513206621460	Suport bicicletă tip SB004 sau analog (minim 6 biciclete pe suport)	buc	1,00000
1.7.25.2	2663102100000	Beton	m3	0,03600
1.7.25.3	4100126202818	Apă	m3	0,15000
1.7.25.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90000
1.7.25.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45000
1.7.25.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000
1.7.26	TsH91A	Instalarea giveciurilor din beton (doar muncitor necalificat si muncitor deservire)	buc	6,00000
1.7.26.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,40000
1.7.26.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,70000
1.7.27	Material	Ghiveci din beton	buc	6,00000
		TOTAL Capitolul 5. Forme arhitecturale mici		

Obiectul: Terenul de minifotbal

Devizul: Deviz local 7-1-2 Constructia gardului de protectie a stadionului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.8.1	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	6,80000
1.8.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,96400
1.8.2	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	6,80000
1.8.2.1	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 856,40000
1.8.2.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,03200
1.8.2.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,62400
1.8.2.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,97200
1.8.2.5	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000
1.8.2.6	7123010010200	Betonist	h-om	27,88000
1.8.2.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,72000
1.8.2.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,38760
1.8.2.9	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,12240
1.8.2.10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,08000
1.8.2.11	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,70000
1.8.3	CC01E1	Armatari din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.(d=6)	kg	109,00000
1.8.3.1	2710602400000	Otel beton AIII diam mai mic sau egal cu 6 mm	kg	111,72500
1.8.3.2	2010237318750	Distantieri	buc	16,35000
1.8.3.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,09000
1.8.3.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,41200
1.8.3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32700

1.8.4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi 80*80*5)	kg	≥ 333,00000
1.8.4.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	23,33000
1.8.4.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton Столбы - 80x80x5	kg	2 333,00000
1.8.4.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,66500
1.8.4.4	4011106202741	Energie electrica	kw	18,66400
1.8.4.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	34,99500
1.8.4.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	443,27000
1.8.4.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,33000
1.8.4.8	7212030022700	Sudor	h-om	23,33000
1.8.5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (orizontale 80*40*3)	kg	519,00000
1.8.5.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,19000
1.8.5.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton 80*40*3	kg	519,00000
1.8.5.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,59500
1.8.5.4	4011106202741	Energie electrica	kw	4,15200
1.8.5.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,78500
1.8.5.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	98,61000
1.8.5.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,19000
1.8.5.8	7212030022700	Sudor	h-om	5,19000
1.8.6	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi .	m2	67,50000
1.8.6.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	8,10000
1.8.6.2	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	6,75000
1.8.6.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,01250
1.8.6.4	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,75000
1.8.6.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	3,37500
1.8.6.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	2,02500
1.8.6.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	75,60000
1.8.7	CE30A	Ingradire din scinduri brute de rasinoase (150*50 mm grosime), la constructii . Inaltime H-1m. Consum scandura 4.95m3	m2	110,00000
1.8.7.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	4,95000
1.8.7.2	2873145887000	Болты оцинк. 150x10	kg	33,00000
1.8.7.3	2873145887000	Болты оцинк. 140x8	kg	1,65000
1.8.7.4	2873145887000	Гайка M10	buc	297,00000
1.8.7.5	2873145887000	Шайба M10	kg	1,98000
1.8.7.6	7124010010700	Dulgher	h-om	24,75000
1.8.7.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,70000
1.8.7.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,30000
1.8.8	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, la ingradiri	m3	4,95000
1.8.8.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9,70200
1.8.8.2	9310060019930	Muncitor	h-om	1,23750
1.8.8.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00495
1.8.8.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00990
1.8.9	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Vopsitorii cu pinotex consum 100gr/m2)	m2	2,64000
1.8.9.1	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,21120
1.8.9.2	2430116106105	Pinotex	kg	0,26400
1.8.9.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,13200
1.8.9.4	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,32000
1.8.9.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,52800
1.8.9.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,26400
1.8.9.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,45200
1.8.10	pret furnizor	plasa rabita sirma zincata d-3mm ochi 45*45	m2	220,00000
1.8.11	CC09D K=2	Montarea plasei rabit (numai manopera si utilaiul)	m2	220,00000
1.8.11.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	88,00000
1.8.11.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,20000
1.8.12	DF50A	Intinderea cablului de parapet. d6mm	100m	1,24000
1.8.12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,69600
1.8.13	Pret furnizor	Cablu otel d=6mm incarcatura maxima 2000kg	m.l	124,00000
1.8.14	Pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d6mm	buc	16,00000
1.8.15	Pret furnizor	Intinzator tip inel -cirlig 20*200 mm incarcatura 915 kg	buc	16,00000

Obiectul: Terenul de minifotbal

Devizul: Deviz local 7-1-3 Constructia gardului de protectie perimetrul exterior

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.9.1	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren tare	m3	8,00000
1.9.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,84000
1.9.2	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu	m3	8,00000

		centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).		
1.9.2.1	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	2 184,00000
1.9.2.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,92000
1.9.2.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,44000
1.9.2.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,32000
1.9.2.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000
1.9.2.6	7123010010200	Betonist	h-om	32,80000
1.9.2.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,20000
1.9.2.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,45600
1.9.2.9	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,14400
1.9.2.10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,80000
1.9.2.11	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,00000
1.9.3	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi 80*80*5)	kg	€ 637,00000
1.9.3.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	36,37000
1.9.3.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton Столбы - 80x80x5	kg	3 637,00000
1.9.3.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	18,18500
1.9.3.4	4011106202741	Energie electrica	kw	29,09600
1.9.3.5	1010126200341	Carbuni de forja (hulla)	kg	54,55500
1.9.3.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	691,03000
1.9.3.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,37000
1.9.3.8	7212030022700	Sudor	h-om	36,37000
1.9.4	CC01E1	Armaturi din oțel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.(d=6)	kg	109,00000
1.9.4.1	2710602400000	Oțel beton AIII diam mai mic sau egal cu 6 mm	kg	111,72500
1.9.4.2	2010237318750	Distantieri	buc	16,35000
1.9.4.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,09000
1.9.4.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,41200
1.9.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32700
1.9.5	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (orizontale 80*40*3)	kg	622,80000
1.9.5.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,22800
1.9.5.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton 80*40*3	kg	622,80000
1.9.5.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,11400
1.9.5.4	4011106202741	Energie electrica	kw	4,98240
1.9.5.5	1010126200341	Carbuni de forja (hulla)	kg	9,34200
1.9.5.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	118,33200
1.9.5.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,22800
1.9.5.8	7212030022700	Sudor	h-om	6,22800
1.9.6	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi .	m2	129,80000
1.9.6.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	15,57600
1.9.6.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	12,98000
1.9.6.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,94700
1.9.6.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	12,98000
1.9.6.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	6,49000
1.9.6.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	3,89400
1.9.6.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	145,37600
1.9.7	CC09D	Montarea plasei umbrire (numai manopera si utilaiul)	m2	600,00000
1.9.7.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	120,00000
1.9.7.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,00000
1.9.8	pret furnizor	Plasa umbrire 90% 120 g/m²	m2	600,00000
1.9.9	DF50A	Intinderea cablului de parapet. d6mm	100m	4,80000
1.9.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,92000
1.9.10	Pret furnizor	Cablu oțel d=6mm incarcatura maxima 2000kg	m.l	480,00000
1.9.11	Pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din oțel d6mm	buc	35,00000
1.9.12	Pret furnizor	Intinzator tip inel -cirlig 20*200 mm incarcatura 915 kg	buc	35,00000

Obiectul: Terenul de minifotbal

Devizul: Deviz local 7-1-4 Constructia gardului la intrare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.10.1	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	3,20000
1.10.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,33600
1.10.2	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	3,20000
1.10.2.1	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	873,60000
1.10.2.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,36800
1.10.2.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,17600

1.10.2.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,92800
1.10.2.5	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000
1.10.2.6	7123010010200	Betonist	h-om	13,12000
1.10.2.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,28000
1.10.2.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,18240
1.10.2.9	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,05760
1.10.2.10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,92000
1.10.2.11	3410520006752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	0,80000
1.10.3	CC01B	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv D=12AIII	kg	14,20000
1.10.3.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm D12	kg	14,55500
1.10.3.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,41180
1.10.4	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi 80*80*5)	kg	732,10000
1.10.4.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,32100
1.10.4.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton Столбы - 80x80x5	kg	732,10000
1.10.4.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,66050
1.10.4.4	4011106202741	Energie electrica	kw	5,85680
1.10.4.5	1010126200341	Carbuni de forja (hulla)	kg	10,98150
1.10.4.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	139,09900
1.10.4.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,32100
1.10.4.8	7212030022700	Sudor	h-om	7,32100
1.10.5	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (orizontale 80*40*3)	kg	728,60000
1.10.5.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,28600
1.10.5.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton 80*40*3	kg	728,60000
1.10.5.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,64300
1.10.5.4	4011106202741	Energie electrica	kw	5,82880
1.10.5.5	1010126200341	Carbuni de forja (hulla)	kg	10,92900
1.10.5.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	138,43400
1.10.5.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,28600
1.10.5.8	7212030022700	Sudor	h-om	7,28600
1.10.6	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (porti 60*20*3)	kg	188,76000
1.10.6.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,88760
1.10.6.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton 60*20*3	kg	188,76000
1.10.6.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,94380
1.10.6.4	4011106202741	Energie electrica	kw	1,51008
1.10.6.5	1010126200341	Carbuni de forja (hulla)	kg	2,83140
1.10.6.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	35,86440
1.10.6.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,88760
1.10.6.8	7212030022700	Sudor	h-om	1,88760
1.10.7	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi .	m2	62,40000
1.10.7.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	7,48800
1.10.7.2	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	6,24000
1.10.7.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,93600
1.10.7.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,24000
1.10.7.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	3,12000
1.10.7.6	2430226101337	Chit de cuit pe baza de ulei C 101-2	kg	1,87200
1.10.7.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	69,88800
1.10.8	pret furnizor	plasa rabita sirma zincata d-3mm ochi 45*45	m2	128,80000
1.10.9	CC09D K=2	Montarea plasei rabit (numai manopera si utilaiul)	m2	128,80000
1.10.9.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	51,52000
1.10.9.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,28800
1.10.10	DF50A	Intinderea cablului de parapet. d6mm	100m	0,49000
1.10.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,64600
1.10.11	Pret furnizor	Cablu otel d=6mm incarcatura maxima 2000kg	m.l	490,00000
1.10.12	Pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d6mm	buc	16,00000
1.10.13	Pret furnizor	Intinzator tip inel -cirlig 20*200 mm incarcatura 915 kg	buc	16,00000

Obiectul: Terenul de minifotbal

Devizul: Deviz local 7-1-5 Constructia balustradei inox

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.11.1	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	2,40000
1.11.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,75200
1.11.2	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	2,40000
1.11.2.1	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	655,20000

1.11.2.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,77600
1.11.2.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,63200
1.11.2.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,69600
1.11.2.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000
1.11.2.6	7123010010200	Betonist	h-om	9,84000
1.11.2.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,96000
1.11.2.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,13680
1.11.2.9	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,04320
1.11.2.10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,44000
1.11.2.11	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,60000
1.11.3	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1.... 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta. Balustrada din Teava inox d=50*3mm	m	17,68000
1.11.3.1	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=50*3mm si otel laminat (inclusiv suportii)	m	17,68000
1.11.3.2	4011106202741	Energie electrica	kw	1,76800
1.11.3.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,06080
1.11.3.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,37600
1.11.3.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,44200
1.11.3.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,53600
1.11.3.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,91200

Obiectul: Terenul de minifotbal. Alimentare cu energie electrica . l=120m

Devizul: Deviz local 4-1-1. Capitolul 1. Lucrari de constructii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1.1	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III.	100m3	0,38400
2.1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,90240
2.1.2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3	0,38400
2.1.2.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,03840
2.1.2.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,37248
2.1.3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu.	m3	3,30000
2.1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,99300
2.1.3.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,39600
2.1.4	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3	3,30000
2.1.4.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,33000
2.1.4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,20100

Obiectul: Terenul de minifotbal. Alimentare cu energie electrica . l=120m

Devizul: Deviz local 4-1-1. Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.2.1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	2,00000
2.2.1.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00008
2.2.1.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00160
2.2.1.3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00012
2.2.1.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,01664
2.2.1.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,00820
2.2.1.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,01920
2.2.1.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "POC30"	kg	1,00000
2.2.1.8	1	Muncitor	h-om	24,80000
2.2.1.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,78000
2.2.1.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,00000
2.2.1.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,00000
2.2.1.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,78000
2.2.2	08-03-572-8	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 500*600	buc	1,00000
2.2.2.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,30000
2.2.2.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,17000
2.2.2.3	1019852	Vopsea	kg	0,03000
2.2.2.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01000
2.2.2.5	1	Muncitor	h-om	2,32000
2.2.2.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10000
2.2.2.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,55000

2.2.2.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10000
2.2.3	08-03-521-15	Intreruptor cu pîrgie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A. (BH32A)	buc	1,00000
2.2.3.1	1011964	Sfoara (spagat) de hîrtie	kg	0,00800
2.2.3.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,53000
2.2.3.3	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,03000
2.2.3.4	1019852	Vopsea	kg	0,07000
2.2.3.5	05009062	Papuci de cablu	buc	6,10000
2.2.3.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02000
2.2.3.7	05009619	Așe de cusut	kg	0,00500
2.2.3.8	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,04800
2.2.3.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,07200
2.2.3.10	1	Muncitor	h-om	2,81000
2.2.3.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00400
2.2.3.12	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06000
2.2.3.13	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,38000
2.2.3.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00400
2.2.4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. Automat diferential 16A cl B	buc	5,00000
2.2.4.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,35000
2.2.4.2	1011964	Sfoara (spagat) de hîrtie	kg	0,00500
2.2.4.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,24500
2.2.4.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	6,10000
2.2.4.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,07000
2.2.4.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,10000
2.2.4.7	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,03000
2.2.4.8	1019852	Vopsea	kg	0,18000
2.2.4.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00500
2.2.4.10	05009062	Papuci de cablu	buc	30,50000
2.2.4.11	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,00000
2.2.4.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,10000
2.2.4.13	05009619	Așe de cusut	kg	0,00500
2.2.4.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,03000
2.2.4.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,06000
2.2.4.16	1	Muncitor	h-om	7,80000
2.2.4.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01000
2.2.4.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,65000
2.2.4.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,20000
2.2.4.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01000
2.2.5	08-03-594-3	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente 150 W	100 buc	0,10000
2.2.5.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00032
2.2.5.2	5009113	Prezoane	buc	20,40000
2.2.5.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,20400
2.2.5.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,28000
2.2.5.5	1	Muncitor	h-om	16,90000
2.2.5.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,40400
2.2.5.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,70000
2.2.5.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,40400
2.2.6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze.	buc	1,00000
2.2.6.1	1010115	Șuruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003
2.2.6.2	1	Muncitor	h-om	0,87000
2.2.6.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01000
2.2.6.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01000
2.2.7	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m	10 buc	0,80000
2.2.7.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,06480
2.2.7.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00160
2.2.7.3	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,62400
2.2.7.4	1	Muncitor	h-om	6,63200
2.2.7.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11200
2.2.7.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,03200
2.2.7.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11200
2.2.8	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,80000
2.2.8.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,07360
2.2.8.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00160
2.2.8.3	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,48000
2.2.8.4	1	Muncitor	h-om	15,20000
2.2.8.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11200
2.2.8.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,50400
2.2.8.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11200
2.2.9	pret furnizor	Știlpi din otel zincat 7M	buc	10,00000
2.2.10	pret furnizor	Console metalice	buc	10,00000
2.2.11	3332018-22	Cablu АПвБШп-4x50mm2	m	120,00000

2.2.12	3332025-06	Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	56,00000
2.2.13	44100010-3	Teava din masa plastica ПНД d=25mm	m	120,00000
2.2.14	33330002	Nisip	m3	4,80000
2.2.15	33330001	Caramida	buc	480,00000

Obiectul: Terenul de minifotbal. Alimentare cu energie electrica . l=120m

Devizul: Deviz local 4-1-1. Capitolul 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.3.1	pret piata	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. Automat diferential 16A cl B	buc	5,00000
2.3.2	pret piata	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-01-63	set	1,00000
2.3.3	pret piata	Intreruptor BH32/3/40	buc	1,00000
2.3.4	pret piata	Contor electronic trifazat "ZMR 110 ACe" 5-60A 220/380V	buc	1,00000

Obiectul: Vestiar Modular

Devizul: Deviz local 3-1-1. Constructia pardoselii pentru vestiare modulare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitol1.Pardosea Vestiar Modular				
3.1.1	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	25,00000
3.1.1.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,25000
3.1.1.2	2873145887000	Cuile cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,00000
3.1.1.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,25000
3.1.1.4	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,08750
3.1.1.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01250
3.1.1.6	2320187315789	Decofrol	kg	3,00000
3.1.1.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,50000
3.1.1.8	7124010010700	Dulgher	h-om	23,75000
3.1.2	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor d10 AIII	kg	612,00000
3.1.2.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam.110	kg	627,30000
3.1.2.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,74800
3.1.3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	7,44000
3.1.3.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	7,62600
3.1.3.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,74400
3.1.3.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuile, scoabe)	%	1,50000
3.1.3.4	7123010010200	Betonist	h-om	29,76000
3.1.3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,97600
3.1.3.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,46400
3.1.3.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,86000
3.1.4	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	37,20000
3.1.4.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	38,31600
3.1.4.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	150,66000
3.1.4.3	24302261000001	Fuga	kg	11,16000
3.1.4.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	744,00000
3.1.4.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	33,48000
3.1.4.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	83,70000
3.1.4.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,30000
3.1.4.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,67400
3.1.4.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,44640
TOTAL Capitol1.Pardosea Vestiar Modular				

Obiectul: Vestiar Modular.Utilaj

Devizul: Deviz local 3-1-2. Montarea Utilajului Modular

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitol 1.Montarea Utilajului Modular				
4.1.1	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	3,00000
4.1.1.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,77400
4.1.2	M1A02D	(Modul prefabricate) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone.	t	3,00000
4.1.2.1	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,01500

4.1.2.2	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	13,35000
4.1.2.3	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	2,70000
4.1.2.4	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	19,65000
4.1.2.5	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	19,65000
4.1.2.6	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	3,33000
4.1.2.7	101-0324	Oxigen tehnic gazos	m3	0,57000
4.1.2.8	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,50000
4.1.2.9	4011106202741	Energie electrica	kw	14,76000
4.1.2.10	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,60000
4.1.2.11	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide)	kg	0,45000
4.1.2.12	8283010021000	Electronist	h-om	9,00000
4.1.2.13	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	173,43000
4.1.2.14	7212030022700	Sudor	h-om	18,00000
4.1.2.15	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	1,47000
		TOTAL Capitol 1.Montarea Utilajului Modular		

Obiectul: Vestiari Modular.Utilaj

Devizul: Deviz local 3-1-2 Utilaj Modular

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1.Vestiere Modulare		
4.2.1	pret de piata	Vestiar bloc modular 9100*3100*2780 dotat cu usi ferestre.Pereti carcasa metalica ,PIR,tabla zincata,	buc	3,00000
		TOTAL Capitol 1.Vestiere Modulare		

Obiectul: Vestiari modular. Sistem de ventilare

Devizul: Deviz local 3-1-3. Lucrari de montare utilaj ventilare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1.Lucrari de ventilare		
5.1.1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in Perete	buc	3,00000
5.1.1.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,45000
5.1.1.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	3,00000
5.1.1.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,50000
5.1.1.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,41000
5.1.1.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09000
5.1.2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in usa	buc	3,00000
5.1.2.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,45000
5.1.2.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	3,00000
5.1.2.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,50000
5.1.2.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,41000
5.1.2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09000
5.1.3	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.	m2	0,60000
5.1.3.1	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	0,60000
5.1.3.2	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00000
5.1.3.3	2874115837749	Fixari	kg	0,00000
5.1.3.4	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00000
5.1.3.5	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00000
5.1.3.6	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00000
5.1.3.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,00000
5.1.3.8	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,00000
5.1.3.9	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6x25 mm	buc	9,00000
5.1.3.10	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,37800
5.1.3.11	2222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	1,00000
5.1.3.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,00740
5.1.3.13	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	0,03240
5.1.4	VA22A apl	Fixari	kg	3,00000
5.1.4.1	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	3,00000
5.1.4.2	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00000
5.1.4.3	2874115837749	Fixari	kg	0,00000
5.1.4.4	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00000
5.1.4.5	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00000
5.1.4.6	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00000
5.1.4.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M6	buc	45,00000
5.1.4.8	2874125881198	Saiba plata pentru metal M6	buc	45,00000
5.1.4.9	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6x25 mm	buc	45,00000
5.1.4.10	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,10000

5.1.4.11	222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	1,00000
5.1.4.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,61100
5.1.4.13	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	0,19200
5.1.5	VC07A	Montarea ventilatoarelor axial Silent 200 CZ SILVER 16 W 220 - 240 V 175 m3/h 1900 rot/min	buc	2,00000
5.1.5.1	222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,00000
5.1.5.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,10000
5.1.5.3	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,20000
5.1.5.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,30000
		TOTAL Capitol 1.Lucrari de ventilare		

Obiectul: Vestiar modular. Sistem de ventilare				
Devizul: Deviz local 3-1-3. Utilaj Ventilare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1. Utilaj ventilare		
5.2.1	Pret piata	Ventilator axial Silent 200 CZ SILVER 16 W 220 - 240 V 175 m3/h 1900 rot/min	buc	2,00000
		TOTAL Capitol 1. Utilaj ventilare		

Obiectul: Vestiar modular. Sistem de incalzire				
Devizul: Deviz local 3-1-4. Lucrari de montare utilaj incalzire				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1.Montarea Panouri incalzire		
6.1.1	IB02A apl	Conectarea Convector tip panou 1,0KW(Doar manopera)	buc	4,00000
6.1.1.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80000
		TOTAL Capitol 1.Montarea Panouri incalzire		

Obiectul: Vestiar modular. Sistem de incalzire				
Devizul: Deviz local 3-1-4. Utilaj incalzire				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1.Utilaj incalzire		
6.2.1	pret piata	Convector tip panou 1,0KW	buc	4,00000
		TOTAL Capitol 1.Utilaj incalzire		

Obiectul: Vestiar modular. Rețele interioare de alimentare cu apa				
Devizul: Deviz local 3-1-5. Lucrari Sanitare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1.Lucrari sanitare		
7.1.1	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	12,00000
7.1.1.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	12,00000
7.1.1.2	222222222992	Material marunt (cinepa fuior , grund de miniu etc)	%	2,00000
7.1.1.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,16000
7.1.2	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale. Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 20x2.8 "Ekoplastic"	m	35,00000
7.1.2.1	2521216717050	Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 20x2.8 "Ekoplastic"	m	35,70000
7.1.2.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,80000
7.1.2.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	24,85000
7.1.2.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,45000
7.1.2.5	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3,85000
7.1.2.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,70000
7.1.2.7	3220137315778	Decapant	kg	0,21000
7.1.2.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,55000
7.1.2.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,76650
7.1.3	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	50,00000
7.1.3.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	50,00000
7.1.3.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,25000
7.1.3.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	15,50000
7.1.3.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,06000
7.1.3.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,05000

7.1.3.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,50000
7.1.4	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2".	buc	40,00000
7.1.4.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	40,00000
7.1.4.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,24000
7.1.4.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	12,40000
7.1.4.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,04800
7.1.4.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,04000
7.1.4.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	17,20000
7.1.5	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm. (Изоляция из шланга ПЭП для труб ф20)	m	35,00000
7.1.5.1	332051735223	Изоляция из шланга ПЭП для труб ф20	m	36,05000
7.1.5.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,00000
7.1.5.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	17,85000
7.1.6	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m	0,35000
7.1.6.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,03500
7.1.7	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, zincata, avind diametrul de 3/8"-2".	m	35,00000
7.1.7.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,10000
7.1.8	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00000
7.1.8.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,03000
7.1.8.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,00000
7.1.8.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,00000
7.1.8.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,00000
7.1.8.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,00000
7.1.8.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,00000
7.1.8.7	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,00000
7.1.8.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,60000
7.1.9	SC14A	sapuniera portelan sanitar, montat pe perete	buc	2,00000
7.1.9.1	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	2,02000
7.1.9.2	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	4,00000
7.1.9.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,66000
7.1.10	SC15A	porthirtie montat pe perete	buc	2,00000
7.1.10.1	2622102453200	porthirtie	buc	2,02000
7.1.10.2	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	5,00000
7.1.10.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80000
7.1.11	SC15A	Cuier montat pe perete	buc	2,00000
7.1.11.1	2622102453200	Cuier	buc	2,02000
7.1.11.2	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	5,00000
7.1.11.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80000
7.1.12	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 600 mm, montata pe perete	buc	4,00000
7.1.12.1	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	4,04000
7.1.12.2	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	16,00000
7.1.12.3	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	2,00000
7.1.12.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,00000
7.1.13	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti	buc	2,00000
7.1.13.1	2622102438000	Lavoar	buc	2,02000
7.1.13.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,00000
7.1.13.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,00000
7.1.13.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,20000
7.1.13.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,00000
7.1.13.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,00000
7.1.13.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,70000
7.1.14	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	3,00000
7.1.14.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,00000
7.1.14.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,00000
7.1.14.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,95000
7.1.15	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu.	buc	1,00000
7.1.15.1	262210244900	Bideu	buc	1,01000
7.1.15.2	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,00000
7.1.15.3	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,00000
7.1.15.4	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000
7.1.15.5	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000
7.1.15.6	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,60000
7.1.15.7	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,00000
7.1.15.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,80000
7.1.16	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire,	m	15,00000

		montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.		
7.1.16.1	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	15,45000
7.1.16.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,15000
7.1.16.3	2320167317232	Dicloretan	kg	0,10500
7.1.16.4	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,09000
7.1.16.5	2222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	4,50000
7.1.16.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,70000
		TOTAL Capitol 1.Lucrari sanitare		

Obiectul: Vestiar modular. Rețele interioare de alimentare cu apa				
Devizul: Deviz local 3-1-5. Lucrari de montare utilaj sanitar				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1.Montarea utilaj sanitar		
7.2.1	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l. Бойлер электрический V=80л)	buc	1,00000
7.2.1.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,20000
7.2.2	SE58A	Contor de apa rece, avind diametrul de 15..25 mm.	buc	1,00000
7.2.2.1	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)	%	1,00000
7.2.2.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000
		TOTAL Capitol 1.Montarea utilaj sanitar		

Obiectul: Vestiar modular. Rețele interioare de alimentare cu apa				
Devizul: Deviz local 3-1-5 Utilaj sanitar				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1.Utilaj sanitar		
7.3.1	pret piata	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l. Бойлер электрический V=80л)	buc	1,00000
7.3.2	pret piata	Contor apa rece d=15mm	buc	1,00000
		TOTAL Capitol 1.Utilaj sanitar		

Obiectul: Vestiar modular. Lucrari electrice interioare				
Devizul: Deviz 3-1-6. Lucrari de montare electricitate				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1.Lucrari de montare		
8.1.1	08-03-572-8	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850.	buc	1,00000
8.1.1.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,30000
8.1.1.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șalbe	kg	0,17000
8.1.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,03000
8.1.1.4	2019408	Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01000
8.1.1.5	1	Muncitor	h-om	2,32000
8.1.1.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10000
8.1.1.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,55000
8.1.1.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10000
8.1.2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. Automat diferential 16A cl B	buc	2,00000
8.1.2.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,14000
8.1.2.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00200
8.1.2.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șalbe	kg	0,09800
8.1.2.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	2,44000
8.1.2.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,02800
8.1.2.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,44000
8.1.2.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01200
8.1.2.8	1019852	Vopsea	kg	0,07200
8.1.2.9	2019408	Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00200
8.1.2.10	05009062	Papuci de cablu	buc	12,20000
8.1.2.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,00000
8.1.2.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,04000
8.1.2.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,00200
8.1.2.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,01200
8.1.2.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02400
8.1.2.16	1	Muncitor	h-om	3,12000
8.1.2.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00400

8.1.2.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,26000
8.1.2.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,08000
8.1.2.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00400
8.1.3	08-03-594-3	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,04000
8.1.3.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00013
8.1.3.2	5009113	Prezoane	buc	8,16000
8.1.3.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,08160
8.1.3.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,11200
8.1.3.5	1	Muncitor	h-om	6,76000
8.1.3.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,16160
8.1.3.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,28000
8.1.3.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,16160
8.1.4	08-03-594-3	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat pe perete, stalpi,	100 buc	0,04000
8.1.4.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00013
8.1.4.2	5009113	Prezoane	buc	8,16000
8.1.4.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,08160
8.1.4.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,11200
8.1.4.5	1	Muncitor	h-om	6,76000
8.1.4.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,16160
8.1.4.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,28000
8.1.4.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,16160
8.1.5	pret furnizor	Teava PE d=20mm	m	120,00000
8.1.6	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06000
8.1.6.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00019
8.1.6.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,09000
8.1.6.3	050090611	Fisa de izolație	buc	6,12000
8.1.6.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02520
8.1.6.5	1	Muncitor	h-om	2,28600
8.1.6.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00240
8.1.6.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00240
8.1.7	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20)	100 buc	0,04000
8.1.7.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00013
8.1.7.2	050090611	Fisa de izolație	buc	4,08000
8.1.7.3	1	Muncitor	h-om	1,28800
8.1.7.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00160
8.1.7.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00160
8.1.8	pret piata	cablu VVGng 3*1.5mm2	m	30,00000
8.1.9	pret piata	cablu VVGng 3*2.5mm2	m	40,00000
8.1.10	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm.	10 buc	0,02000
8.1.10.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00162
8.1.10.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00004
8.1.10.3	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,01560
8.1.10.4	1	Muncitor	h-om	0,16580
8.1.10.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00280
8.1.10.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,05080
8.1.10.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00280
8.1.11	Pret furnizor	Cablu VVGng 3*2.5mm	m	50,00000
		TOTAL Capitol 1.Lucrari de montare		

Obiectul: Vestiar modular. Lucrari electrice interioare

Devizul: Deviz 3-1-6. Utilaj electric

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 2,Utilaj		
8.2.1	Pret piata	Bloc de comanda pina la 700x850.	buc	1,00000
8.2.2	Pret piata	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. Automat diferential 16A cl B	buc	2,00000
8.2.3	Pret piata	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	buc	4,00000
8.2.4	Pret piata	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat pe perete, stalpi,	buc	4,00000
		TOTAL Capitol 2,Utilaj		

Obiectul: Vestiar modular. Utilaj Sportiv

Devizul: Deviz local 3-1-7. Utilaj Sportiv

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5

9.1.1	pret piata	Banca gimnastica BG-200	buc	4,00000
-------	------------	-------------------------	-----	---------

Obiectul: Vestiare modulare. Racordarea la sistemul de apa si canalizare				
Devizul: Deviz local 6-1-1. Racordarea la retea de alimentare cu apa				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de terasament				
10.1.1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	32,00000
10.1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,08000
10.1.2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	2,00000
10.1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,62000
10.1.3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3	30,00000
10.1.3.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00000
10.1.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,50000
10.1.4	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale. Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 25x2.8 "Ekoplastic"	m	100,00000
10.1.4.1	2521216717050	Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 20x2.8 "Ekoplastic"	m	102,00000
10.1.4.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,00000
10.1.4.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	71,00000
10.1.4.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	7,00000
10.1.4.5	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	11,00000
10.1.4.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,00000
10.1.4.7	3220137315778	Decapant	kg	0,60000
10.1.4.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	33,00000
10.1.4.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,19000
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasament				
Capitolul 2. Lucrari sanitare				
10.1.5	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 25, mm.	buc	1,00000
10.1.5.1	2523156713811	Fitting polietilenă (mufa, cot, teu)	buc	1,01000
10.1.5.2	7212030022700	Sudor	h-om	0,80000
10.1.5.3	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60000
10.1.5.4	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60000
10.1.6	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale. Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 25x2.8 "Ekoplastic"	m	100,00000
10.1.6.1	2521216717050	Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 20x2.8 "Ekoplastic"	m	102,00000
10.1.6.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,00000
10.1.6.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	71,00000
10.1.6.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	7,00000
10.1.6.5	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	11,00000
10.1.6.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,00000
10.1.6.7	3220137315778	Decapant	kg	0,60000
10.1.6.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	33,00000
10.1.6.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,19000
10.1.7	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm.	m	100,00000
10.1.7.1	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,41000
10.1.7.2	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,20000
10.1.8	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei.	m	100,00000
10.1.8.1	4100116202820	Apa potabila	m3	10,00000
10.1.8.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,00000
10.1.8.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,00000
TOTAL Capitolul 2. Lucrari sanitare				

Obiectul: Vestiare modulare. Racordarea la sistemul de apa si canalizare				
Devizul: Deviz local 6-1-2. Racordarea la sistemul de canalizare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitol 1. Sapaturi				

10.2.1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	32,00000
10.2.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,08000
10.2.2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	2,00000
10.2.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,62000
10.2.3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3	30,00000
10.2.3.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00000
10.2.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,50000
TOTAL Capitol 1.Sapaturi				
Capitolul 2. Lucrari sanitare				
10.2.4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100 mm.	buc	1,00000
10.2.4.1	2875274100000	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,00000
10.2.4.2	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)	%	2,00000
10.2.4.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05000
10.2.4.4	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24000
10.2.5	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	100,00000
10.2.5.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	103,00000
10.2.5.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,50000
10.2.5.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,50000
10.2.5.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	32,00000
10.2.6	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm.	m	100,00000
10.2.6.1	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,62000
10.2.6.2	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,30000
TOTAL Capitolul 2. Lucrari sanitare				
Capitolul 3. Camine de vizita				
10.2.7	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.	m3	1,34000
10.2.7.1	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,26666
10.2.7.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,16080
10.2.7.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01340
10.2.7.4	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,35644
10.2.7.5	2664102101126	Var	kg	0,14740
10.2.7.6	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,10720
10.2.7.7	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,00536
10.2.7.8	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	1,50000
10.2.7.9	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,04500
10.2.7.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,87260
10.2.7.11	3410520001373	Automacara 5 t	h-ut	2,47900
10.2.8	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m КЦД-15	buc	1,00000
10.2.8.1	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,00000
10.2.9	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m КЦ-15-9	buc	1,00000
10.2.9.1	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00000
10.2.10	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.КЦП-1-15-1	buc	1,00000
10.2.10.1	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00000
10.2.11	AcE11A1	Scari metalice	kg	15,00000
10.2.11.1	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	15,00000
10.2.12	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,01500
10.2.12.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,07800
10.2.12.2	2320166200676	White spirit	kg	0,00540
10.2.12.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,05730
10.2.13	AcE11A1	Capac fonta Tip L	buc	1,00000
10.2.13.1	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00000
TOTAL Capitolul 3. Camine de vizita				

Intocmit



(M.Sanalatii)