

Obiectivul: PRIMĂRIA COMUNEI ECATERINOVCA

Obiectul: Modernizarea unui tronson de drum pe str.Viilor cu beton. 420 m lungime pe 4 m lățime

Devizul: Lucrări de modernizare a structurii rutiere.

Caiet de sarcini

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere.	m2	1 680,0000
1.1	7129020012800	Pavator	h-om	1,6800
1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3600
1.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6800
2	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietriuri cu adunarea materialului.	m3	83,6000
2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6752
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder.	m2	1 680,0000
3.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0920
3.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0920
4	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoiroie.	m3	101,0000
4.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	123,0180
4.2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	20,5030
4.3	4100126202818	Apă	m3	15,1500
4.4	7129020012800	Pavator	h-om	24,2400
4.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	51,5100
4.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,2420
4.7	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	26,0580
4.8	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5150
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	2 168,0000
5.1	2873122004100	Plase sudate	kg	2 168,6800
5.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10,8400
5.3	2734113803881	Simna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	21,6800
5.4	2010237318750	Distanțieri	buc	650,4000
5.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	54,2000
5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,8400
5.7	2922140007000	Macara	h-ut	1,3008
6	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile . Beton C25/30 adaos de fibre metalice	m3	257,0000
6.1	2663102100001	Beton clasa.C25/30 ^h	m3	264,7100
6.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,6720
6.3	4100126202818	Apă	m3	80,9550
6.4	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	1,7990
6.5	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,1722
6.6	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, otel beton pentru fixarea longrinelor etc.)	%	3,0000
6.7	7123011000200	Betonist	h-om	578,2500
6.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	411,2000
6.9	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 205,3300
6.10	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	34,6950
6.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,9670
7	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare cu pasul de 4 metri	m	560,0000
7.1	2681116002000	Disc amnat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,9600
7.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,4000
7.3	7123010010200	Betonist	h-om	89,6000
7.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	89,6000
7.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	89,6000
8	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	560,0000
8.1	10119951	Mastic bituminos	kg	196,0000
8.2	2320116200501	Benzină A-76	l	28,0000
8.3	1	Muncitor	h-om	61,6000
8.4	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	10,6400
8.5	2932110004421	Tractor T-25 cu remorcă	h-ut	22,4000
8.6	28752774100001	Compresor	h-ut	9,5200

Proiectant:

Primaș S. Ciobanu

Digitally signed by Aramă Pavel
Date: 2026.05.12 21:13:12 EESTReason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

